








*PROJETO GEOMÉTRICO*
*SEÇÃO TIPO DO RADIER*

DETALHE A:

PERFIL DO TERRENO
CAMADA DE CONCRETO (e=20cm)
CAMADA DE BASE EM MACADAME (e=25cm)
SUB-LEITO

RADIER A SER EXECUTADO

*- RADIER DE CONCRETO ARMADO ARMADURA CA-50, DIÂMETRO DE 8,0MM ESPAÇAMENTO A CADA 15CM AMBOS OS SENTIDOS.*
*- ESPESSURA DE CONCRETO = 20CM*

*- TACHÕES RETROREFLETIVO BIDIRECIONAIS DEVERÃO SER INSTALADOS 1 A CADA 2,00M SOBRE AS LATERAIS DA PONTE, EM AMBOS OS LADOS.*

*- O RADIER DEVERÁ SER EXECUTADO COM EXTENSÃO DE 15,00 METROS NO LADO CONFRONTANTE COM O CLUBE NACIONAL DE 9,20 METROS NO LADO VOLTADO A RS 421, E LARGURA MÉDIA DE 7,00 METROS.*

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEANE BORELLI BONALDO
Data: 21/08/2026 15:19:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**ASSUNTO:**
ACESSO A PONTE DA VILA PRASS

**LOCALIZAÇÃO:**
VILA PRASS – MUN. FORQUETINHA

**Proprietário:**
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA

**Responsável Técnico:**
Eng.ª Civil Jeane Borelli Bonaldo – CREA 249.154

**CONTEÚDO:**
ACESSO DE CONCRETO A PONTE DA VILA PRASS

**ESCALA:**
SEM ESCALA

**DATA:**
AGO/2026

**REVISÃO:**
REV_00

**PRANCHA:**
01