



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Recomposição de pavimento asfáltico	DATA :	17/02/2026	BDI :	24,23%
DESCRIÇÃO:	Diversas vias pavimentadas com CBUQ - Município de Forquethina RS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SICRO NOVO	2025/10	-	-
		SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	111,95%	69,29%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO C/BDI (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
1	LOTE 01 - Recomposição superficial de pavimento								R\$ 399.224,26
1.1	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - INTERVENÇÃO SUPERFICIAL		UN	10,00	R\$ 0,00	R\$ 3.491,53	R\$ 3.491,53	R\$ 34.915,30
1.2	106136	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MENOR OU IGUAL 6,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	SINAPI	M2	2.000,00	R\$ 2,92	R\$ 12,15	R\$ 15,07	R\$ 30.140,00
1.3	104364	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	M3	160,00	R\$ 348,59	R\$ 1.615,55	R\$ 1.964,14	R\$ 314.262,40
1.4	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	SICRO NOVO	t	384,00	R\$ 0,00	R\$ 10,09	R\$ 10,09	R\$ 3.874,56
1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.800,00	R\$ 0,34	R\$ 3,01	R\$ 3,34	R\$ 16.032,00
2	LOTE 02 - Recomposição integral de pavimento								R\$ 726.111,16
2.1	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - INTERVENÇÃO INTEGRAL		UN.	10,00	R\$ 0,00	R\$ 4.964,74	R\$ 4.964,74	R\$ 49.647,40
2.2	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	600,00	R\$ 3,19	R\$ 9,09	R\$ 12,29	R\$ 7.374,00
2.3	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M3	600,00	R\$ 142,74	R\$ 235,77	R\$ 378,52	R\$ 227.112,00
2.4	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	840,00	R\$ 1,49	R\$ 10,12	R\$ 11,62	R\$ 9.760,80
2.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	25.200,00	R\$ 0,24	R\$ 2,66	R\$ 2,89	R\$ 72.828,00
2.6	105756	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.000,00	R\$ 0,76	R\$ 11,85	R\$ 12,61	R\$ 25.220,00
2.7	104364	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	M3	160,00	R\$ 348,59	R\$ 1.615,55	R\$ 1.964,14	R\$ 314.262,40
2.8	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	SICRO NOVO	t	384,00	R\$ 0,00	R\$ 10,09	R\$ 10,09	R\$ 3.874,56
2.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.800,00	R\$ 0,34	R\$ 3,01	R\$ 3,34	R\$ 16.032,00
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 219.391,76	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 905.943,66	
VALOR TOTAL:								R\$ 1.125.335,42	