

COMPOSIÇÃO 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
<b>Obra:</b> TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA <b>Local:</b> ESTRADA GERAL LINHA FRANK <b>Trecho</b> 1			Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Lajeado - 35 km, Caxias do Sul - 70 km, Porto Alegre - 120 km)		<b>Veloc. Média :</b> 50 km/h <b>Tempo de viagem:</b> 1:24 h <b>Tempo de carga e descarga:</b> 0:30 h <b>Tempo de total:</b> 1:54 h		
<b>Data Base:</b> JAN/2025			70 km				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		CÓDIGO		ITEM	R\$xh	Total
1.	VEÍCULOS DE APOIO						
1.1	Caminhão Carroceria		SICRO	E9508	1	189,69	265,57
1.2	Veículo Leve		SICRO	E9512	1	64,29	90,01
Sub-total (Item 1.)							355,58
2.	VEÍCULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo						
2.1	Escavadeira Hidráulica		SICRO	E9666	1	468,32	655,65
2.2	Motoniveladora		SICRO	E9524	1	334,66	468,52
2.3	Retroescavadeira		SICRO	E9774	0,5	141,88	99,32
2.4	Rolo Compactador (Pé de Carneiro)		SICRO	E9685	0,5	241,61	169,13
2.5	Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso)		SICRO	E9681	0,5	352,89	247,02
2.6	Rolo Compactador de Pneus		SICRO	E9762	0,5	322,75	225,93
2.7	Trator de Esteiras		SICRO	E9042	0,5	408,44	285,91
2.8	Trator Agrícola com grade		SICRO	E9745	0,5	178,70	125,09
2.9	Vibroacabadora de Asfalto		SICRO	E9545	1	502,01	702,81
Sub-total (Item 2.)							2.979,38
3.	VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo						
2.1	Escavadeira Hidráulica		SICRO	E9666	1	137,58	68,79
2.2	Motoniveladora		SICRO	E9524	1	143,91	71,96
2.3	Retroescavadeira		SICRO	E9774	0,5	74,51	18,63
2.4	Rolo Compactador (Pé de Carneiro)		SICRO	E9685	0,5	107,85	26,96
2.5	Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso)		SICRO	E9681	0,5	140,73	35,18
2.6	Rolo Compactador de Pneus		SICRO	E9762	0,5	156,98	39,25
2.7	Trator de Esteiras		SICRO	E9042	0,5	170,80	42,70
2.8	Vibroacabadora de Asfalto		SICRO	E9545	1	216,45	108,23
Sub-total (Item 3.)							411,70
4.	VEÍCULOS DE PRODUÇÃO						
4.1	Caminhão Basculante 10m³		SICRO	E9579	3	303,31	1273,90
Sub-total (Item 4.)							1.273,90
CUSTO TOTAL POR VIAGEM						5.020,56	
OBSERVAÇÕES:							
Referência de preços: SICRO 07/2025 sem desoneração							
Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.							
Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.							
Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)							