

| COMPOSIÇÃO 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|--|--------|----------|
| Obra: DIVISA ESTRADA GERAL LINHA FRANK COM TEUTÔNIA Local: ESTRADA GERAL LINHA FRANK Trecho 1 | | | Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Lajeado - 35 km, Caxias do Sul - 70 km, Porto Alegre - 120 km) | | Veloc. Média : 50 km/h Tempo de viagem: 1:24 h Tempo de carga e descarga: 0:30 h Tempo de total: 1:54 h | | |
| Data Base: JAN/2025 | | | 70 km | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | | CÓDIGO | | ITEM | R\$xh | Total |
| 1. | VEÍCULOS DE APOIO | | | | | | |
| 1.1 | Caminhão Carroceria | | SICRO | E9508 | 1 | 189,69 | 265,57 |
| 1.2 | Veículo Leve | | SICRO | E9512 | 1 | 64,29 | 90,01 |
| Sub-total (Item 1.) | | | | | | | 355,58 |
| 2. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo | | | | | | |
| 2.1 | Escavadeira Hidráulica | | SICRO | E9666 | 1 | 468,32 | 655,65 |
| 2.2 | Motoniveladora | | SICRO | E9524 | 1 | 334,66 | 468,52 |
| 2.3 | Retroescavadeira | | SICRO | E9774 | 0,5 | 141,88 | 99,32 |
| 2.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) | | SICRO | E9685 | 0,5 | 241,61 | 169,13 |
| 2.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) | | SICRO | E9681 | 0,5 | 352,89 | 247,02 |
| 2.6 | Rolo Compactador de Pneus | | SICRO | E9762 | 0,5 | 322,75 | 225,93 |
| 2.7 | Trator de Esteiras | | SICRO | E9042 | 0,5 | 408,44 | 285,91 |
| 2.8 | Trator Agrícola com grade | | SICRO | E9745 | 0,5 | 178,70 | 125,09 |
| 2.9 | Vibroacabadora de Asfalto | | SICRO | E9545 | 1 | 502,01 | 702,81 |
| Sub-total (Item 2.) | | | | | | | 2.979,38 |
| 3. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo | | | | | | |
| 2.1 | Escavadeira Hidráulica | | SICRO | E9666 | 1 | 137,58 | 68,79 |
| 2.2 | Motoniveladora | | SICRO | E9524 | 1 | 143,91 | 71,96 |
| 2.3 | Retroescavadeira | | SICRO | E9774 | 0,5 | 74,51 | 18,63 |
| 2.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) | | SICRO | E9685 | 0,5 | 107,85 | 26,96 |
| 2.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) | | SICRO | E9681 | 0,5 | 140,73 | 35,18 |
| 2.6 | Rolo Compactador de Pneus | | SICRO | E9762 | 0,5 | 156,98 | 39,25 |
| 2.7 | Trator de Esteiras | | SICRO | E9042 | 0,5 | 170,80 | 42,70 |
| 2.8 | Vibroacabadora de Asfalto | | SICRO | E9545 | 1 | 216,45 | 108,23 |
| Sub-total (Item 3.) | | | | | | | 411,70 |
| 4. | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO | | | | | | |
| 4.1 | Caminhão Basculante 10m³ | | SICRO | E9579 | 3 | 303,31 | 1273,90 |
| Sub-total (Item 4.) | | | | | | | 1.273,90 |
| | CUSTO TOTAL POR VIAGEM | | | | | | 5.020,56 |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | |
| Referência de preços: SICRO 07/2025 sem desoneração | | | | | | | |
| Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento. | | | | | | | |
| Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga. | | | | | | | |
| Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo) | | | | | | | |