

COMPOSIÇÃO 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
Obra:		TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK		Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Lajeado - 35 km, Caxias do Sul - 70 km, Porto Alegre - 120 km)		Veloc. Média : 50 km/h	
Local:		ESTRADA GERAL LINHA FRANK				Tempo de viagem: 1:24 h	
Trecho:		1		70 km		Tempo de carga e descarga: 0:30 h	
Data Base:		JUNHO/2026 - REV.				Tempo de total: 1:54 h	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		CÓDIGO		ITEM	R\$xh	Total
1.	VEÍCULOS DE APOIO						
1.1	Caminhão Carroceria		SICRO	E9508	1	193.3337	270.67
1.2	Veículo Leve		SICRO	E9512	1	66.6752	93.35
		Sub-total (Item 1.)					364.02
2.	VEÍCULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo						
2.1	Escavadeira Hidráulica		SICRO	E9666	1	468.6489	656.11
2.2	Motoniveladora		SICRO	E9524	1	337.8214	472.95
2.3	Retroescavadeira		SICRO	E9774	0.5	153.8823	107.72
2.4	Rolo Compactador (Pé de Carneiro)		SICRO	E9685	0.5	235.8038	165.06
2.5	Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso)		SICRO	E9681	0.5	342.2998	239.61
2.6	Rolo Compactador de Pneus		SICRO	E9762	0.5	302.8497	211.99
2.7	Trator de Esteiras		SICRO	E9042	0.5	420.9115	294.64
2.8	Trator Agrícola com grade		SICRO	E9745	0.5	179.2940	125.51
2.9	Vibroacabadora de Asfalto		SICRO	E9545	1	512.1950	717.07
		Sub-total (Item 2.)					2,990.66
3.	VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo						
3.1	Escavadeira Hidráulica		SICRO	E9666	1	140.6194	70.31
3.2	Motoniveladora		SICRO	E9524	1	147.6527	73.83
3.3	Retroescavadeira		SICRO	E9774	0.5	78.2894	19.57
3.4	Rolo Compactador (Pé de Carneiro)		SICRO	E9685	0.5	106.6240	26.66
3.5	Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso)		SICRO	E9681	0.5	137.1871	34.30
3.6	Rolo Compactador de Pneus		SICRO	E9762	0.5	148.1044	37.03
3.7	Trator de Esteiras		SICRO	E9042	0.5	178.8136	44.70
3.8	Vibroacabadora de Asfalto		SICRO	E9545	1	224.4145	112.21
		Sub-total (Item 3.)					418.61
4.	VEÍCULOS DE PRODUÇÃO						
4.1	Caminhão Basculante 10m³		SICRO	E9579	3	307.3234	1290.76
		Sub-total (Item 4.)					1,290.76
						CUSTO TOTAL POR VIAGEM	5,064.05
OBSERVAÇÕES:							
Referência de preços: SICRO 01/2026 sem desoneração							
Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.							
Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.							
Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)							