PLANILHA DE TAPA BURACOS (APENAS CBUQ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS

ORÇAMENTO

Obra: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO
Data Projeto: AGOSTO/2025
Data Orçamento: AGOSTO/2026 - REV.
Área Pavimentação (m²): 601,00

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO (R$)				
						UNITÁRIO (sem BDI) R$	UNITÁRIO (com BDI) R$	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (com BDI) (R$)
2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
2.1	MERCADO	Composiçao 01	Adminitração de obra	UN	1,00	R$ 4.514,83	R$ 5.523,4430	R$ 2.209,38	R$ 3.314,06	R$ 5.523,44
2.1	SICRO	Composiçao 03	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	UN	1,00	R$ 5.064,05	R$ 6.195,3588	R$ 3.717,22	R$ 2.478,14	R$ 6.195,36
							Sub-total (Item 2.)	**R$ 5.926,59**	**R$ 5.792,21**	**R$ 11.718,80**
3.			**PAVIMENTAÇÃO**							
3.1			**ESTRUTURA**							
3.1.4	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	T	98,86	R$ 191,74	R$ 234,5747	R$ 18.552,04	R$ 4.638,01	R$ 23.190,05
3.1.5	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³	T	98,86	R$ 8,16	R$ 9,9829	R$ 690,84	R$ 296,07	R$ 986,91
3.1.6	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - (DMT = 38 km)	TXKM	4.745,28	R$ 0,89	R$ 1,0888	R$ 3.616,66	R$ 1.550,00	R$ 5.166,66
3.1.7	SINAPI	Composição 04	Imprimação com CM-30	M2	601,00	R$ 1,33	R$ 1,6271	R$ 782,31	R$ 195,58	R$ 977,89
3.1.8	SINAPI	Composição 05	Pintura de ligação RR-2C	M2	601,00	R$ 1,17	R$ 1,4314	R$ 602,19	R$ 258,08	R$ 860,27
3.2			**MATERIAIS ASFÁLTICOS**							
3.2.1	ANP	45962	Asfalto diluído de petróleo - CM-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE PIS, COFINS E ICMS)	Ton	0,72	R$ 7.092,13	R$ 8.676,5118	R$ 4.997,67	R$ 1.249,42	R$ 6.247,09
3.2.2	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso (CM-30) com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	77,04	R$ 2,21	R$ 2,7037	R$ 145,80	R$ 62,49	R$ 208,29
3.2.3	ANP	46113	Emulsão asfáltica - RR-2C (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE PIS, COFINS E ICMS)	Ton	0,36	R$ 4.190,59	R$ 5.126,7678	R$ 1.291,95	R$ 553,69	R$ 1.845,64
3.2.4	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso (RR-2C) com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	38,52	R$ 2,21	R$ 2,7037	R$ 72,91	R$ 31,25	R$ 104,15
3.2.5	Cotação	46113	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE PIS, COFINS E ICMS)	Ton	6,02	R$ 5.771,00	R$ 7.060,2414	R$ 29.751,86	R$ 12.750,80	R$ 42.502,65
3.2.6	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso (CAP 50/70) com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	644,14	R$ 2,21	R$ 2,7037	R$ 1.219,09	R$ 522,47	R$ 1.741,56
							Sub-total (Item 3.)	**R$ 61.723,32**	**R$ 22.107,85**	**R$ 83.831,16**
							TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:	**R$ 67.649,91**	**R$ 27.900,05**	**R$ 95.549,96**

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELA SINAPI-RS.
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS
BDI = 22,34% **BDI = 22,34%**

ENG. CIVIL FERNANDO BATTISTI
CREA/RS 230.439