



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Município de Boa Vista do Incra	Apelido do Empreendimento Pavimentação com pedras irregulares			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote Pavimentação com pedras irregulares	Município / UF Boa Vista do Incra/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação com pedras irregulares									190.937,61	
1.			Pavimentação com pedras irregulares					-	190.937,61	
1.1.			Pavimentação					-	149.048,31	
1.1.1.	Composição	03	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	2.085,00	43,12	BDI 1	53,57	111.693,45	RA
1.1.2.	Composição	04	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	2.085,00	3,48	BDI 1	4,32	9.007,20	RA
1.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.475,50	1,06	BDI 1	1,32	28.347,66	RA
1.2.			Meio-fio					-	41.889,30	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	595,00	50,87	BDI 1	63,20	37.604,00	RA
1.2.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	7,00	53,90	BDI 1	66,96	468,72	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.146,12	2,68	BDI 1	3,33	3.816,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Boa Vista do Incra/RS
Local
sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Augusto Felipe Strieder
CREA/CAU: RS 229.230
ART/RRT: 0