



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA
Prefeitura Municipal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Melhorias Cristo- Anexo F

Endereço: Estrada Genuíno Techio Anexo F - Interior- Boa Vista do Incra/RS

Data-base = 07/2026 BDI = 25,00%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	R\$ Unitário c/ BDI	R\$ Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 875,00
1.1	1	Cotação	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00
2			ESTRUTURAS DE CONCRETO DA COBERTURA				R\$ 6.646,31
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO E SAPATA CORRIDA	M3	6,43	R\$ 127,61	R\$ 820,53
2.2	96624	SINAPI	LASTRO DE BRITA N.2 PARA SAPATA, VIGA BALDRAME E CONTRAPISOS, ESPESSURA 10CM	M3	1,35	R\$ 235,06	R\$ 317,33
2.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	18,00	R\$ 17,21	R\$ 309,78
2.4	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	8,00	R\$ 92,20	R\$ 737,60
2.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:4 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	6,43	R\$ 693,79	R\$ 4.461,07
3.			COBERTURA METÁLICA E POLICARBONATO				R\$ 26.014,26
3.1	43083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DUPLO, PARA PILARES QUADRADOS 100X100, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	524,40	R\$ 11,81	R\$ 6.193,16
3.2	40598	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCOS INTEIROS EM AÇO, VÃO DE 7 M, EM PERFIL "U" SIMPLES, E= 3,00 MM H=125MM L= 50MM (5,07KG/M)	KG	212,94	R\$ 11,53	R\$ 2.455,20
3.3	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS DE AÇO LAMINADO PARA COBERTURA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	147,74	R\$ 15,45	R\$ 2.282,58
3.4	2	COTAÇÃO	CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO AZUL/FUMÊ 6MM COM KIT DE INSTALAÇÃO	M2	36,00	R\$ 375,00	R\$ 13.500,00
3.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM	M	10,86	R\$ 93,91	R\$ 1.019,86
3.6	94227	SINAPI	TUBO DE QUEDA PARA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM	M	6,00	R\$ 93,91	R\$ 563,46
4			REDE AÉREA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO				R\$ 14.754,55

4.1	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00	R\$ 2.166,21	R\$ 2.166,21
4.2	41196	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN	UN	2,00	R\$ 1.063,45	R\$ 2.126,90
4.3	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180,00	R\$ 24,14	R\$ 4.345,20
4.4	101556	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 10 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 8,84	R\$ 61,88
4.5	101550	SINAPI-I	CONECTOR PERFURANTE PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CDP70	UN	20,00	R\$ 6,85	R\$ 137,00
4.6	104958	SINAPI	AMARRAÇÃO SECUNDÁRIA PRESBOW PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 37,28	R\$ 260,96
4.7	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO 72x72MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 9,25	R\$ 64,75
4.8	432	SINAPI-I	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA COM 2 ARRUELAS E POLCA	UN	20,00	R\$ 27,63	R\$ 552,60
4.9	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 180,65	R\$ 1.083,90
4.10	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO REFLETOR, DE 51 W ATÉ 67 W COM BASE PARA FOTOCÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 351,56	R\$ 2.109,36
4.11	2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	11,00	R\$ 36,96	R\$ 406,56
4.12	39380	SINAPI-I	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,00	R\$ 19,46	R\$ 19,46
4.13	39391	SINAPI-I	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	R\$ 31,46	R\$ 62,92
4.14	1013	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 - AZUL	M	50,00	R\$ 2,05	R\$ 102,50
4.15	1013	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 - PRETO	M	50,00	R\$ 2,05	R\$ 102,50
4.16	2678	SINAPI-I	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	20,00	R\$ 4,55	R\$ 91,00
4.17	12147	SINAPI-I	TOMADA 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,00	R\$ 19,73	R\$ 19,73
4.18	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO QUADRADA 2 FEIXOS DE LUZ, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	R\$ 86,76	R\$ 1.041,12
5			PINTURA E ACABAMENTOS				R\$ 413,72

5.1	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	14,00	R\$ 15,98	R\$ 223,72
5.2	3	COTAÇÃO	PLACA DE INAUGURACAO METALICA (ACM) *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Total =							R\$ 48.703,84

Boa Vista do Incra, RS, 30 de setembro de 2026.

Gilmar Laurindo Bellini,
Prefeito Municipal.

Arq. e Urb. Mariana Protti
Secretaria de Desenvolvimento e Obras.