

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
PREFEITURA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL							
Localidade: Comunidade Mata Cobra							
Obra: Construção e testagem de 1 Poço tubular profundo, parcialmente revestido, de até 140 m de profundidade							
Nº	DESCRIÇÃO	SINAPI	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT+BDI	R\$ TOTAL
01	Transporte dos Equipamentos (Dois Caminhões e um Carro)	CP-01	unid	1,00	1.000,00	1.232,60	1.232,60
02	Montagem dos Equipamentos no Canteiro de Obra	CP-02	unid	1,00	1.000,00	1.232,60	1.232,60
03	Abertura inicial de 12" com perfuração rotopneumática - de 0 a 20m	CP-03	m	20	150,00	3.680,00	3.680,00
04	Perfuração rotopneumática de 6" - de 21 a 140 m	CP-04	m	80	100,00	12.000,00	12.000,00
05	Selo sanitário de 3" com calda de cimento - de 0 a 20 m	87367	m	20	50,00	61,63	1.232,60
06	Tubo de revestimento PVC geomecânico liso de 6" - de 0 a 20 m	98463	m	20	320,00	394,43	7.888,64
07	Laje de proteção sanitária - mínimo 1 x 1 m² e 0,10 m de altura	94964	unid	1,00	600,00	739,56	739,56
08	Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos	CP-05	unid	1,00	3.000,00	3.697,80	3.697,80
09	Flange - Tampa de Poço 6"	83643	unid	1,00	350,00	431,41	431,41
10	Teste de Vazão - 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE - realizado com bomba-teste (inclui instalação e desinstalação da bomba e energia elétrica por conta da contratada)	CP-06	unid	1,00	4.700,00	5.793,22	5.793,22
11	Análise físico-química e bacteriológica - Padrão DRHS/SEMA	CP-07	unid	1,00	600,00	739,56	739,56
12	Autorização Prévia para Perfuração de Poços - SIOU/DRH/SEMA	CP-08	unid	1,00	1.000,00	1.232,60	1.232,60
13	Cadastro do poço junto ao SIOU/DRHS/SEMA				4.000,00	4.930,40	4.930,40
14	Cercamento Poço de 2 x 2m por 1,20 altura	98459	unid	1,00	4.000,00	4.930,40	4.930,40
15	Placa da obra de 2 x 2 m² (inclui confecção e instalação) - padrão Programa Mais Água RS	74209/001	unid	1,00	2.000,00	2.465,20	2.465,20
16	Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc)	CP-09	unid	1,00	1.500,00	1.848,90	1.848,90
17	Tamponamento do poço (se necessário)	CP-10	unid	1,00	4.000,00	4.930,40	4.930,40
					Total GLOBAL [BDI 23,26 %]		59.005,89