



ESTADO DA BAHIA  
Município de Barrocas  
CNPJ: 04.216.387/0001-42  
Avenida ACM, 705, Centro, 48705-000



PREFEITURA DE  
**BARROCAS**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**Obra**  
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção, recuperação e melhorias em infraestrutura urbana, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra especializada e todos os insumos necessários, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Barrocas/BA


**Bancos**  
SINAPI - 09/2025 - Bahia  
ORSE - 09/2025 - Sergipe

**B.D.I.**  
22,99%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 115,57%  
Mensalista: 71,29%

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>382.832,68</b>	<b>2,93 %</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	14,4	416,46	512,20	7.375,68	0,06 %
1.2	100990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	3417,41	6,07	7,47	25.528,05	0,20 %
1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	102522,25	1,71	2,10	215.296,73	1,65 %
1.4	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	160276,45	0,68	0,84	134.632,22	1,03 %
<b>2</b>			<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>					<b>12.683.392,93</b>	<b>97,07 %</b>
2.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	79129,44	1,98	2,44	193.075,83	1,48 %
2.2	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	67470,31	93,46	114,95	7.755.712,13	59,36 %
2.3	101858	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	8261,67	35,83	44,07	364.091,80	2,79 %
2.4	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	26988,12	18,19	22,37	603.724,24	4,62 %
2.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	15341,9	100,32	123,38	1.892.883,62	14,49 %
2.6	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	5479,25	78,07	96,02	526.117,59	4,03 %
2.7	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	2191,7	96,87	119,14	261.119,14	2,00 %
2.8	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	552,31	911,86	1.121,50	619.415,67	4,74 %
2.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	9205,14	41,27	50,76	467.252,91	3,58 %

  
Henrique M. F. Queiroz  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 3000022940

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

10.623.122,71  
2.443.102,90  
13.066.225,61