

MEMORIA CÁLCULOS - ANEXO I - /LIMPEZA / BOTA-FORA

SETOR	NOME	COMP. (M)	LARG. (M) (CONSID. SARJ E MEIO FIO)	ESP. (M) LIMPEZA	ÁREA LIMPEZA (M2)	CARGA E DESCARGA MAT. LIMPEZA (M3) C/ EMPOL. (25%)	TRANSP. MAT. LIMPEZA (M3xKM) DT-5,2 KM	ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (M3)
LUIZ TEODORO	RUA NOVA	107,871	7,00	0,05	755,10	47,19	245,41	47,19
	TOTAL				755,10	47,19	245,41	47,19

NOTA: A RUA NÃO PAVIMENTADA ESTA DESMATADA, NO ENTANTO CONSTA MUITA IMPUREZA (SUJEIRAS EM GERAL, POEIRA, SOLO CONTAMINADO VAZAMOS ÓLEO VEICULOS ANTIGOS, ETC...FORA ADOTADO E SERÁ EXIGIDO NO DECURSO DA OBRA A RASPAGEM - EXTRAÇÃO - DE TODO ESSE MATERIAL E O DEVIDO BOTA-FORA NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE MATERIAIS COM ALTO GRAU DE IMPUREZAS E IMPROPRIO PARA RECOMPOSIÇÕES DE JAZIDA. FORA ESTIMADO EM FUNÇÃO DE VISTORIA IN LOCO ESPESSURA MEDIA DE 5 CM.

ENG CIVIL TARSO BARREIRA SILVA
CREA/GO 6.921/D AUTOR PROJETO

GRACIELE MARTA DO NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL