



12. PLANILHA DE CUSTOS

Quadro 2: Planilha de custos para licitação.

Lote 1: POÇO NO MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE/RS.					
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Anuência Prévia	Un	1	1.500,00	R\$ 1.500,00
2	Perfuração de poço tubular profundo com broca 12"	M	20	150,00	R\$ 3.000,00
3	Perfuração de poço tubular profundo com broca 10 1/8" de 21 a 250 metros.	M	230	140,00	R\$ 32.200,00
4	Perfuração de poço tubular profundo com broca 10 1/8" de 251 a 300 metros	M	50	160,00	R\$ 8.000,00
5	Perfuração de poço tubular profundo com broca 10 1/8" de 301 a 350 metros	M	50	200,00	R\$ 10.000,00
6	Perfuração de poço tubular profundo com broca 10 1/8" de 351 a 400 metros	M	50	240,00	R\$ 12.000,00
7	Compressor extra a partir de 320 metros, se necessário.	Unid.	1	12.000,00	R\$ 12.000,00
8	Revestimento geomecânico standard de 10".	M	20	380,00	R\$ 7.600,00
9	Revestimento geomecânico standard de 4".	M	230	300,00	R\$ 69.000,00
10	Fornecimento e aplicação de pré-filtro 1,00 mm a 2,00 mm	M ³	8	150,00	R\$ 1.200,00
11	Cimentação do espaço anelar e Laje de Proteção Sanitária (1m de Cada Lado, envolvendo o tubo de revestimento. A laje deverá ter declividade de 2% (dois por cento), do poço a borda e ter um ressalto periférico de 15 (quinze) centímetros sobre a superfície do terreno, e revestido com piso cerâmico liso na cor azul ou na cor pedra ferro.	Un	1	1.500,00	R\$ 1.500,00
12	Tampa Galvanizada para poço – 10"	Un	1	500,00	R\$ 500,00
13	Teste de Vazão e Recuperação do Poço (24hs).	Un	1	3.500,00	R\$ 3.500,00
14	Coleta de Amostra de Água e Análise Físico-Química e Bacteriológica.	Un	1	1.700,00	R\$ 1.700,00
15	Tamponamento do poço.	Un	1	3.000,00	R\$ 3.000,00
16	Relatório Técnico do Poço: Diário Obra; Relatório Poço; Perfil Geológico e Construtivo do Poço; Relatórios e Testes de Vazão e Recuperação; Boletim de Análises Físico-Químicas e Bacteriológicas; e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da Construção do Poço e do Teste de Produção.	Un	1	2.000,00	R\$ 2.000,00
17	Identificação da obra em local visível em painel de 2,00m x 2,00m ou 3,00m x 2,00m (largura x altura).	Un	1	2.000,00	R\$ 2.000,00
18	Cercamento de 4,00m ² da área do poço com tela de arame aço galvanizado reforçado, malha retangular ou similar, com moirão de concreto, altura mínima de 1,80m, com portão de acesso	Un	1	3.000,00	R\$ 3.000,00
19	Cadastro do poço tubular junto ao SIOUT	Un	1	500,00	R\$ 500,00
VALOR TOTAL (R\$)					R\$ 174.200,00