BM ENGENHARIA

Obra

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICROREVESTIMENTO - CONQUISTA DO OESTE - MT
Avenida dos Oitis, 1.200 – Centro – CEP 78.254-000 – Conquista do D'Oeste – MT
Fone (0**65) 3265-1000/1001 – www.conquistadoeste.mt.gov.br

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	un	1,0	= ENGENHEIRO CIVIL (4 H/ DIA X 4 DIA/MÊS X 2 MESES) = 32 HORAS/ ENCARREGADO DE OBRAS = 2 MESES
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,125	= 2,5 x 1,25m = 3,125
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9,0	= 3,00 x 3,00m = 9,00m²
3	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**			
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO _ CANTEIRO DE OBRAS	un	2,0	=
4	**PAVIMENTAÇÃO - - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO**			
4.1	**EXECUÇÃO DO MICRORREVESTIMENTO**			
4.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	179.280,84	= VER MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MICRORREVESTIMENTO
4.1.2	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - FAIXA II - BRITA COMERCIAL_09/2025	m²	179.280,84	=
4.1.4	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RC-1C-E MODIFICADA POR POLIMEROS COM ELASTOMEROS	T	423,1	=
4.2	**TRANSPORTE**			
4.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.693,0	= VER MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EMULSÃO
4.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	220.012,0	= VER MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EMULSÃO
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	109.276,09	= VER MEMÓRIA DE CÁLCULO DE AGREGADOS
4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	364.253,64	= VER MEMÓRIA DE CÁLCULO DE AGREGADOS
4.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.815,22	=

4.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.050,73	=

Total sem BDI	**3.315.031,40**
Total do BDI	**683.151,70**
Total Geral	**3.998.183,10**

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177

Assinado de forma digital por BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177
Dados: 2026.01.09 09:15:59 -04'00'

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES
CREA - MT - 38906
ENGENHEIRO CIVIL