BM ENGENHARIA	**Obra**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICROREVESTIMENTO - CONQUISTA DO OESTE - MT Avenida dos Oitis, 1.200 – Centro – CEP 78.254-000 – Conquista do D'Oeste – MT Fone (0**65) 3265-1000/1001 – www.conquistadoeste.mt.gov.br	SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso	20,7%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**17.848,15**	**0,45 %**
1.1	COMP PAV - 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	un	1	14.787,20	17.848,15	17.848,15	0,45 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.574,59**	**0,26 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,125	463,61	559,57	1.748,65	0,04 %
2.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9	812,48	980,66	8.825,94	0,22 %
3			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**11.158,10**	**0,28 %**
3.1	COMP_142	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO _ CANTEIRO DE OBRAS	un	2	4.622,25	5.579,05	11.158,10	0,28 %
4			**PAVIMENTAÇÃO - - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO**					**3.958.602,26**	**99,01 %**
4.1			**EXECUÇÃO DO MICRORREVESTIMENTO**					**3.235.097,15**	**80,91 %**
4.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	179280,84	1,95	2,35	421.309,97	10,54 %
4.1.2	COMP_143	Próprio	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - FAIXA II - BRITA COMERCIAL_09/2025	m²	179280,84	4,64	5,60	1.003.972,70	25,11 %
4.1.4	00045421	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RC-1C-E MODIFICADA POR POLIMEROS COM ELASTOMEROS	T	423,1	3.543,92	4.277,51	1.809.814,48	45,27 %
4.2			**TRANSPORTE**					**723.505,11**	**18,10 %**
4.2.1	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12693	1,49	1,79	22.720,47	0,57 %
4.2.2	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	220012	0,59	0,71	156.208,52	3,91 %

4.2.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	109276,09	1,77	2,13	232.758,07	5,82 %
4.2.4	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	364253,64	0,69	0,83	302.330,52	7,56 %
4.2.5	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1815,22	2,37	2,86	5.191,52	0,13 %
4.2.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6050,73	0,59	0,71	4.296,01	0,11 %

Total sem BDI	**3.315.031,40**
Total do BDI	**683.151,70**
Total Geral	**3.998.183,10**

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177

Assinado de forma digital por BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177
Dados: 2026.01.09 08:59:40 -04'00'

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES
CREA - MT - 38906
ENGENHEIRO CIVIL