BM ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICRORREVESTIMENTO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO
PROPR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

QUADRO DE MATERIAL BETUMINOSO

OK

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE (m²)	MATERIAL	FATOR (ton/m²)	PESO TOTAL (t)	ORIGEM	TRANSPORTE TRECHO PAVIMENTADO			
								DMT até 30km (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)	DMT excedente (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)
1	MICRO-REV. 0,8cm	M2	179.280,84	RC-1C E	0,00236	423,10	CUIABÁ	30,00	12.693,00	520,00	220.012,00
								TOTAL:	**12.693,00**	**TOTAL:**	**220.012,00**

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177

Assinado de forma digital por BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177
Dados: 2026.01.09 09:22:54 -04'00'

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES
CREA - MT - 38906
ENGENHEIRO CIVIL