BM ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICRORREVESTIMENTO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO
PROPR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

QUADRO DE AGREGADOS - FILLER ok

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE (m²)	MATERIAL	FATOR (ton/m²)	PESO TOTAL (t)	ORIGEM	TRANSPORTE TRECHO PAVIMENTADO			
								DMT até 30km (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)	DMT excedente (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)
1	MICRO-REV. 0,8cm	M2	179.280,84	FILLER CALCARIO	0,0003375	60,507	BRITA SERRANA	30,00	1.815,22	100,00	6.050,73
								TOTAL:	**1.815,22**	**TOTAL:**	**6.050,73**

QUADRO DE AGREGADOS - PÓ DE PEDRA ok

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE (m²)	MATERIAL	TAXA DE USINAGEM (m³/m²)	TAXA (m³)	QUANTIDADE (m³)	DENSIDADE ton/m³	PESO TOTAL (t)	ORIGEM	TRANSPORTE TRECHO PAVIMENTADO			
											DMT até 30km (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)	DMT excedente (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)
2	MICRO-REV. 0,8cm	M2	179.280,84	PÓ DE PEDRA	0,015	0,735	1976,571	1,400	2767,20	BRITA SERRANA	30,00	83.015,98	100,00	276.719,94
											TOTAL:	**83.015,98**	**TOTAL:**	**276.719,94**

QUADRO DE AGREGADOS - BRITA 0 ok

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE (m²)	MATERIAL	TAXA DE USINAGEM (m³/m²)	TAXA (m³)	QUANTIDADE (m³)	DENSIDADE ton/m³	PESO TOTAL (t)	ORIGEM	TRANSPORTE TRECHO PAVIMENTADO			
											DMT até 30km (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)	DMT excedente (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)
3	MICRO-REV. 0,8cm	M2	179.280,84	BRITA 0	0,015	0,19	510,95	1,200	613,14	BRITA SERRANA	30,00	18.394,20	100,00	61.314,00
											TOTAL:	**18.394,20**	**TOTAL:**	**61.314,00**

QUADRO DE AGREGADOS - BRITA 1 ok

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE (m²)	MATERIAL	TAXA DE USINAGEM (m³/m²)	TAXA (m³)	QUANTIDADE (m³)	DENSIDADE ton/m³	PESO TOTAL (t)	ORIGEM	TRANSPORTE TRECHO PAVIMENTADO			
											DMT até 30km (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)	DMT excedente (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)
4	MICRO-REV. 0,8cm	M2	179.280,84	BRITA 1	0,015	0,075	201,69	1,300	262,20	BRITA SERRANA	30,00	7.865,91	100,00	26.219,70
											TOTAL:	**7.865,91**	**TOTAL:**	**26.219,70**

FILLER TOTAL DMT até 30km:	**1.815,22**
FILLER TOTAL DMT excedente:	**6.050,73**
DEMAIS AGREGADOS TOTAL DMT até 30km:	**109.276,09**
DEMAIS AGREGADOS TOTAL DMT excedente:	**364.253,64**

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177

Assinado de forma digital por BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177
Dados: 2026.01.09 09:21:44 -04'00'

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES
CREA - MT - 38906
ENGENHEIRO CIVIL