

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	%AS DESONERADO	%AS NÃO DESONERADO
Composição	101873_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³		758,06	767,89	F	Sim		
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	1,16	618,47	624,79	F		0%	0%
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,425	0,53	0,53	F		100%	100%
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	2,882	1,36	1,36	F		63%	63%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,101	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	28,29	30,47	F		0%	0%
Composição	96556_ADP-01	E ACABAMENTO.	M²		1.015,00	1.042,84	F	Sim		
SINAPI	94970	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	1,19	618,47	624,79	F		0%	0%
SINAPI	90587	DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,938	0,53	0,53	F		100%	100%
SINAPI	90586	DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,598	1,36	1,36	F		63%	63%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,071	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,598	28,29	30,47	F		0%	0%
Composição	96555_ADP-01	JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³		758,06	767,89	F	Sim	1%	0%
SINAPI	94970	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	1,16	618,47	624,79	F		0%	0%
SINAPI	90587	DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,425	0,53	0,53	F		100%	100%
SINAPI	90586	DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	2,882	1,36	1,36	F		63%	63%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,101	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	28,29	30,47	F		0%	0%
Composição	92463_ADP-01	EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M²		55,81	58,44	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	24,43	26,17	F		0%	0%
SINAPI	88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,884	27,90	30,06	F		0%	0%
SINAPI	92265	MM. AF_09/2020	M2	0,162	126,09	129,41	F		0%	0%
Cotação	2692	ÁGUA	L	0,049	6,64	6,64	F		0%	0%
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,328	23,04	23,04	F		0%	0%
SINAPI-I	6193	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,01	14,13	14,13	F		0%	0%
Composição	103669_ADP-01	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³		763,60	779,07	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,90	30,06	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	28,29	30,47	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI	90587	DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,417	0,53	0,53	F		100%	100%
SINAPI	90586	DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,042	1,36	1,36	F		63%	63%
SINAPI	102475	ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	1,103	611,58	619,74	F		0%	0%
Composição	103682_ADP-01	EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M²		988,30	1.019,30	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19	27,90	30,06	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,571	28,29	30,47	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,407	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI	102481	ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	1,103	595,74	602,26	F		0%	0%
Composição	102198_ADP-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²		16,33	17,30	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4597	29,44	31,54	F		0%	0%
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,4	3,31	3,31	F		0%	0%
Cotação	102198	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	0,1002	14,80	14,80	F		0%	0%
Composição	93674_ADP-01	AF_10/2020	UN		21,48	22,17	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	25,00	26,79	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	38,73	42,14	F		0%	0%
SINAPI-I	1571	COMPRESSOR, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	2	1,14	1,14	F		0%	0%
Cotação	93674	AF_10/2020	UN.	1	10,76	10,76	F		0%	0%
Composição	101873	INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		174,06	178,34	F	Sim	0%	0%
SINAPI	87367	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.	M3	0,0117	824,91	842,88	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7811	25,00	26,79	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7811	38,73	42,14	F		0%	0%
SINAPI-I	39796	NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	114,63	114,63	F		0%	0%
Composição	91947_ADP-01	PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		10,59	11,06	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	25,00	26,79	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	38,73	42,14	F		0%	0%
SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,95	2,95	F		0%	0%
SINAPI-I	38099	TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1	1,84	1,84	F		0%	0%
Composição	CPU-01	PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2"	UN		299,62	303,20	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	38,73	42,14	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,59	29,76	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,43	25,03	F		0%	0%
Cotação	CPU011	PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2"	UN.	1	254,73	254,73	F		0%	0%
Composição	104994_ADP-01	INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN.		155,12	158,02	F	Sim	0%	0%
SINAPI	87367	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.	M3	0,0033	824,91	842,88	F		0%	0%
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,721	24,04	25,80	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,721	27,59	29,76	F		0%	0%
Cotação	45116	ACESSOS PARA A INSTALACAO	UND	1	115,18	115,18	F		0%	0%
Composição	93192	M DE VÃO. AF_03/2016 REFERENCIA; DATA BASE 03/2024	M		55,73	56,73	F	Sim	0%	0%
SINAPI	87294	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M3	0,0019	685,29	695,36	F		0%	0%
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	0,308	11,06	11,20	F		0%	0%
SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021	M3	0,014	763,55	771,50	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,279	28,29	30,47	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,139	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI-I	660	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34	3,54	3,54	F		0%	0%
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,222	6,43	6,43	F		0%	0%
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,171	14,13	14,13	F		0%	0%
Composição	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2		513,21	518,64	F	Sim	0%	0%
SINAPI-I	4417	PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	5,44	5,44	F		0%	0%
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,43	6,43	F		0%	0%
Cotação	4813	*2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	1	400,00	400,00	F		0%	0%
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	18,67	18,67	F		0%	0%
SINAPI	88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,90	30,06	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI	94962	BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	0,01	523,72	531,04	F		0%	0%
Composição	104893	PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²		1.499,66	1.526,59	F	Sim	42%	41%
SINAPI	86931	EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0346	541,55	544,35	F		9%	9%
SINAPI	86934	FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA	UN	0,0173	519,60	523,28	F		8%	8%
SINAPI	86943	INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UN	0,0346	310,29	312,67	F		12%	12%
SINAPI	87267	DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	0,2346	74,20	76,49	F		0%	0%
SINAPI	87879	PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,2346	4,85	5,08	F		0%	0%
SINAPI	88415	AF_03/2024	M2	1,47145	4,12	4,26	F		0%	0%
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,39878	3,76	3,94	F		0%	0%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
SINAPI	89356	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,19602	24,05	25,54	F		0%	0%
SINAPI	89357	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,0173	32,80	34,58	F		0%	0%
SINAPI	89362	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,22491	9,59	10,19	F		0%	0%
SINAPI	89363	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0173	10,35	10,95	F		0%	0%
SINAPI	89395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0692	13,20	13,99	F		0%	0%
SINAPI	89400	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0173	19,86	20,74	F		0%	0%
SINAPI	89453	MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	2,43512	92,49	94,31	F		0%	0%
SINAPI	89707	RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0519	51,40	52,96	F		0%	0%
SINAPI	89711	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,03944	21,21	22,35	F		0%	0%
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,15657	26,46	27,71	F		0%	0%
SINAPI	89714	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,03235	36,87	38,61	F		0%	0%
SINAPI	89724	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0692	10,06	10,55	F		0%	0%
SINAPI	89726	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0519	10,27	10,76	F		0%	0%
SINAPI	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,1038	16,16	16,70	F		0%	0%
SINAPI	89732	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0519	16,81	17,35	F		0%	0%
SINAPI	89742	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0346	39,10	39,75	F		0%	0%
SINAPI	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0865	25,65	26,37	F		0%	0%
SINAPI	89785	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0173	27,72	28,44	F		0%	0%
SINAPI	89799	PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,05086	21,02	21,62	F		0%	0%
SINAPI	89865	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	0,03979	17,49	18,49	F		0%	0%
SINAPI	89866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0173	7,40	7,84	F		0%	0%
SINAPI	89869	INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0173	10,27	10,85	F		0%	0%
SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,02241	1.244,12	1.277,75	F		0%	0%
SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	0,65863	11,24	11,40	F		0%	0%
SINAPI	90443	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,15605	8,05	8,68	F		0%	0%
SINAPI	90466	HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,15605	15,98	16,99	F		0%	0%
SINAPI	90467	HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.	M	0,06522	24,05	25,55	F		0%	0%
SINAPI	90821	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0346	354,73	358,73	F		64%	64%
SINAPI	90822	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0692	380,33	384,70	F		65%	65%
SINAPI	91222	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,06522	8,95	9,65	F		0%	0%
SINAPI	91304	POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0346	111,03	113,87	F		0%	0%
SINAPI	91307	POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0692	94,19	96,37	F		0%	0%
SINAPI	91834	INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6301	21,33	22,34	F		0%	0%
SINAPI	91845	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,47837	9,63	10,01	F		0%	0%
SINAPI	91847	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,09359	15,29	15,73	F		0%	0%
SINAPI	91925	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,21799	3,89	4,00	F		0%	0%
SINAPI	91927	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,6775	5,22	5,37	F		0%	0%
SINAPI	91931	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,58044	10,73	10,99	F		0%	0%
SINAPI	91937	AF_03/2023	UN	0,25951	18,64	19,79	F		0%	0%
SINAPI	91953	E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519	36,66	38,52	F		0%	0%
SINAPI	91955	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519	44,60	46,91	F		0%	0%
SINAPI	91997	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173	45,88	48,19	F		0%	0%
SINAPI	92000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,19031	38,45	40,36	F		0%	0%
SINAPI	92001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0692	41,11	43,02	F		0%	0%
SINAPI	92005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173	74,30	77,93	F		0%	0%
SINAPI	92023	SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519	62,35	65,53	F		0%	0%
SINAPI	92029	SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173	70,36	73,99	F		0%	0%
SINAPI	92543	ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	1,40795	19,25	19,65	F		0%	0%
SINAPI	92556	PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UN	0,1038	1.112,61	1.152,34	F		9%	8%
SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	0,09342	22,60	23,06	F		6%	6%
Composição	93192	M DE VÃO. AF_03/2016 REFERENCIA; DATA BASE 03/2024	M	0,15916	55,73	56,73	F		0%	0%
SINAPI	93654	INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,15916	12,73	12,97	F		0%	0%
SINAPI	93661	AF_10/2020	UN	0,11833	58,41	58,91	F		0%	0%
SINAPI	93662	AF_10/2020	UN	0,0519	61,31	61,99	F		0%	0%
SINAPI	93671	AF_10/2020	UN	0,0173	83,47	84,90	F		0%	0%
SINAPI	94210	LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	0,0173	86,90	87,49	F		7%	6%
SINAPI	94569	FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM	M2	0,00865	667,65	670,66	F		94%	94%
SINAPI	94570	REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,	M2	1,40795	353,11	354,04	F		96%	96%
SINAPI	94792	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,02491	84,34	85,37	F		0%	0%
SINAPI	95240	DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,0692	23,27	23,91	F		0%	0%
SINAPI	95626	AF_03/2024	M2	0,0692	15,90	16,60	F		0%	0%
SINAPI	95727	INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	1	23,53	24,70	F		0%	0%
SINAPI	95728	INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	1,47145	30,61	32,20	F		0%	0%
SINAPI	95811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,51453	21,66	22,47	F		0%	0%
SINAPI	96486	BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	0,02249	77,77	79,10	F		3%	3%
SINAPI	97101	SERRADA. AF_09/2021	M2	0,0173	248,66	250,77	F		0%	0%
Composição	97585	SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	67,77	69,49	F		0%	0%
SINAPI	97599	INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	24,15	24,85	F		0%	0%
SINAPI	98294	INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	0,1557	6,28	6,37	F		0%	0%
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,0346	56,58	57,65	F		0%	0%
SINAPI	101883	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,2237	485,16	488,18	F		91%	90%
SINAPI	101908	INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	0,0519	236,53	238,34	F		1%	1%
SINAPI	104345	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	0,00865	43,94	44,85	F		0%	0%
SINAPI	104350	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	0,0346	31,16	31,65	F		0%	0%
SINAPI	104351	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0346	20,53	20,70	F		0%	0%
SINAPI	104641	AF_04/2023	M2	0,0173	9,53	9,97	F		0%	0%
Composição	104896	PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E			756,22	774,35	F	Sim	8%	8%
SINAPI	86934	FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA	UN	0,02222	519,60	523,28	F		8%	8%
SINAPI	86943	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UN	0,02222	310,29	312,67	F		12%	12%
SINAPI	89356	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,21233	24,05	25,54	F		0%	0%
SINAPI	89362	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,15555	9,59	10,19	F		0%	0%
SINAPI	89363	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,02222	10,35	10,95	F		0%	0%
SINAPI	89395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,04444	13,20	13,99	F		0%	0%
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,22422	26,46	27,71	F		0%	0%
SINAPI	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,17777	16,16	16,70	F		0%	0%
SINAPI	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02222	25,65	26,37	F		0%	0%
SINAPI	89785	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,02222	27,72	28,44	F		0%	0%
SINAPI	89865	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	0,10222	17,49	18,49	F		0%	0%
SINAPI	89866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,08888	7,40	7,84	F		0%	0%
SINAPI	90822	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,04444	380,33	384,70	F		65%	65%
SINAPI	91304	POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,04444	111,03	113,87	F		0%	0%
SINAPI	91845	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,72488	9,63	10,01	F		0%	0%
SINAPI	91925	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00777	3,89	4,00	F		0%	0%
SINAPI	91927	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,68	5,22	5,37	F		0%	0%
SINAPI	91937	AF_03/2023	UN	0,13333	18,64	19,79	F		0%	0%
SINAPI	91955	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04444	44,60	46,91	F		0%	0%
SINAPI	91992	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04444	55,59	58,90	F		0%	0%
SINAPI	91996	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04444	43,22	45,53	F		0%	0%
SINAPI	91997	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,06666	45,88	48,19	F		0%	0%
SINAPI	92001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04444	41,11	43,02	F		0%	0%
SINAPI	92543	ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	1,45066	19,25	19,65	F		0%	0%
SINAPI	92557	PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UN	0,08888	1.167,99	1.207,72	F		8%	8%
SINAPI	92984	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,18	28,53	28,84	F		0%	0%
SINAPI	92988	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,54	56,77	57,20	F		0%	0%
SINAPI	93010	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,00666	44,31	45,11	F		0%	0%
SINAPI	93022	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,02222	54,51	56,91	F		0%	0%
SINAPI	93654	INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,06666	12,73	12,97	F		0%	0%
SINAPI	93661	AF_10/2020	UN	0,02222	58,41	58,91	F		0%	0%
SINAPI	93662	AF_10/2020	UN	0,02222	61,31	61,99	F		0%	0%
SINAPI	93673	AF_10/2020	UN	0,02222	103,40	106,35	F		0%	0%
SINAPI	94210	LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	1,45066	86,90	87,49	F		7%	6%
SINAPI	94570	REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,	M2	0,06666	353,11	354,04	F		96%	96%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
SINAPI	94792	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,04444	84,34	85,37	F		0%	0%
SINAPI	94992	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1	89,55	91,06	F		0%	0%
SINAPI	95240	DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1	23,27	23,91	F		0%	0%
SINAPI	95727	INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	0,86022	23,53	24,70	F		0%	0%
SINAPI	95728	INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	0,17333	30,61	32,20	F		0%	0%
Composição	97585	SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,13333	67,77	69,49	F		0%	0%
SINAPI	97599	INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,04444	24,15	24,85	F		0%	0%
SINAPI	98294	INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	0,02666	6,28	6,37	F		0%	0%
SINAPI	98441	EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,94444	95,75	98,82	F		0%	0%
SINAPI	98445	EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,192	111,37	115,26	F		0%	0%
SINAPI	101879	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,01111	508,45	511,49	F		91%	90%
SINAPI	101883	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,01111	485,16	488,18	F		91%	90%
SINAPI	101908	INSTALAÇÃO. AF_10/2020. PE	UN	0,04444	236,53	238,34	F		1%	1%
SINAPI	102218	DEMÃOS. AF_01/2021	M2	2,27288	16,09	16,91	F		0%	0%
SINAPI	104348	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,02222	9,85	9,89	F		0%	0%
Composição	93212	MOBILIÁRIO	M²		3.056,97	3.108,49	F	Sim	25%	25%
SINAPI	86888	INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0522	528,87	531,26	F		9%	9%
SINAPI	86943	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UN	0,0522	310,29	312,67	F		12%	12%
SINAPI	87548	PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.	M2	0,1894	31,53	33,02	F		0%	0%
SINAPI	87777	MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	0,1681	64,02	67,14	F		0%	0%
SINAPI	87879	PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,7679	4,85	5,08	F		0%	0%
SINAPI	87903	FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACÚLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO	M2	0,1681	15,69	16,01	F		0%	0%
SINAPI	88489	AF_04/2023	M2	2,4442	13,05	13,49	F		0%	0%
SINAPI	103328	(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	0,4675	97,70	102,59	F		0%	0%
SINAPI	87246	APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023. PE	M2	0,4628	78,61	80,71	F		0%	0%
SINAPI	87289	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M3	0,7679	702,19	713,92	F		0%	0%
SINAPI	89709	DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0696	22,41	23,06	F		0%	0%
SINAPI	89711	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1631	21,21	22,35	F		0%	0%
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,2235	26,46	27,71	F		0%	0%
SINAPI	89714	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,047	36,87	38,61	F		0%	0%
SINAPI	89724	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,174	10,06	10,55	F		0%	0%
SINAPI	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0174	16,16	16,70	F		0%	0%
SINAPI	89748	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0522	42,46	43,21	F		0%	0%
SINAPI	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0174	25,65	26,37	F		0%	0%
SINAPI	95658	(3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	0,174	526,65	542,78	F		50%	49%
SINAPI	90443	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,0696	8,05	8,68	F		0%	0%
SINAPI	90466	HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,0722	15,98	16,99	F		0%	0%
SINAPI	90822	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0722	380,33	384,70	F		65%	65%
SINAPI	91170	COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA	M	0,0348	12,22	12,76	F		0%	0%
SINAPI	91173	OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO	M	0,4612	4,56	4,76	F		0%	0%
SINAPI	91305	POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,1827	110,63	112,81	F		0%	0%
SINAPI	91862	EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,0522	11,37	11,92	F		0%	0%
SINAPI	91863	EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,3307	13,41	14,03	F		0%	0%
SINAPI	91870	EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1305	15,07	15,91	F		0%	0%
SINAPI	91871	EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1566	17,11	18,03	F		0%	0%
SINAPI	91875	INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0261	9,98	10,70	F		0%	0%
SINAPI	91882	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348	12,38	13,31	F		0%	0%
SINAPI	91890	TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348	16,04	17,11	F		0%	0%
SINAPI	91911	TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174	20,21	21,62	F		0%	0%
SINAPI	91924	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,0696	3,28	3,39	F		0%	0%
SINAPI	91926	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,253	4,70	4,85	F		0%	0%
SINAPI	91928	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,4699	7,19	7,39	F		0%	0%
SINAPI	91937	AF_03/2023	UN	1,0442	18,64	19,79	F		0%	0%
SINAPI	91959	E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1392	55,84	58,59	F		0%	0%
SINAPI	91967	E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174	75,03	78,66	F		0%	0%
SINAPI	92000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174	38,45	40,36	F		0%	0%
SINAPI	92543	ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	0,0348	19,25	19,65	F		0%	0%
SINAPI	92981	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,3566	15,99	16,05	F		0%	0%
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,2611	92,68	99,01	F		0%	0%
SINAPI	94210	LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	0,0279	86,90	87,49	F		7%	6%
SINAPI	94559	INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM	M2	1,3566	740,11	755,59	F		70%	69%
SINAPI	95240	DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,0905	23,27	23,91	F		0%	0%
SINAPI	95241	DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,0064	45,19	46,35	F		0%	0%
SINAPI	95805	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,3328	26,21	27,46	F		0%	0%
SINAPI	95811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,0174	21,66	22,47	F		0%	0%
SINAPI	96985	AF_08/2023	UN	0,0522	78,58	79,86	F		0%	0%
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,0522	29,68	31,64	F		3%	3%
Composição	97585	SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,0072	67,77	69,49	F		0%	0%
SINAPI	97886	FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,1392	181,83	189,67	F		2%	2%
SINAPI	97906	DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,0522	484,54	503,84	F		2%	2%
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,0348	91,34	91,34	F		0%	0%
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,2612	91,34	91,34	F		0%	0%
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,3007	91,34	91,34	F		0%	0%
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,083	91,34	91,34	F		0%	0%
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,0956	91,34	91,34	F		0%	0%
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,4081	91,34	91,34	F		0%	0%
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,3182	91,34	91,34	F		0%	0%
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,1297	91,34	91,34	F		0%	0%
SINAPI	98679	PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	0,1011	41,90	43,29	F		5%	5%
SINAPI	100860	AF_01/2020	UN	0,5134	89,31	90,51	F		0%	0%
SINAPI	101165	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0696	1.036,07	1.068,06	F		0%	0%
SINAPI	101876	DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0286	101,25	103,03	F		0%	0%
SINAPI	101891	INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0174	29,25	29,95	F		0%	0%
SINAPI-I	3080	E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE	CJ	0,1044	72,36	72,36	F		0%	0%
SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0348	16,53	16,53	F		0%	0%
SINAPI-I	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0174	21,23	21,23	F		0%	0%
SINAPI-I	11587	COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	0,0348	82,09	82,09	F		0%	0%
SINAPI-I	11697	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30" CM (C X A X P)	UN	0,9762	692,26	692,26	F		0%	0%
SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	0,0174	48,55	48,55	F		0%	0%
Cotação	21112	PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	0,0348	325,51	325,51	F		0%	0%
Cotação	43777	CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	0,0174	266,33	266,33	F		0%	0%
Composição	CCU-ADM.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN.		235.313,70	261.116,70	F	Sim	0%	0%
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1120	115,88	129,37	F		0%	0%
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1120	37,58	41,70	F		0%	0%
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1120	36,54	40,60	F		0%	0%
SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	970	23,21	24,79	F		0%	0%
Composição	98062 ADP	INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN		3.314,24	3.334,73	F	Sim	1%	1%
SINAPI	100475	IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,012	819,65	828,69	F		16%	16%
SINAPI	97740	APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	M3	0,2373	2.321,63	2.380,63	F		5%	5%
SINAPI	97738	POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M². AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.327,60	4.521,24	F		2%	2%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	28,29	30,47	F		0%	0%
SINAPI	101624	COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,21	386,08	390,60	F		0%	0%
SINAPI	5679	ÇAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, ÇAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	CHI	0,25	74,16	77,74	F		0%	0%
SINAPI	5678	ÇAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, ÇAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	CHP	0,15	166,04	169,62	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,43	25,03	F		0%	0%
Cotação	43446	FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4	637,05	637,05	F		0%	0%
Composição	97585	W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN		67,77	69,49	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727	25,00	26,79	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144	38,73	42,14	F		0%	0%

Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário