



OBRA:	REFORMA DO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIAS - ALCIDES CAMARA LOPES	ORÇAMENTO:	08/02/2023
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIAS	BDI 1:	28,82%
CNPJ:	04.252.256/0001-47	<b>VALOR TOTAL:</b>	
ENDEREÇO:	AVENIDA MARIA ANTUNES TEIXEIRA, N° 419, PRAÇA DA MATRIZ, SETOR CENTRO, BOM JARDIM DE GOIÁS-GO.	<b>R\$ 48.662,73</b>	
REF.: .	SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_GO_202212_Desonerado - MÊS BASE: 12/2022.		

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDADE ORÇADA	PREÇO UNITARIO S/ BDI	PREÇO UNITARIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>REFORMA DO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIAS - ALCIDES CAMARA LOPES</b>					<b>R\$37.775,90</b>	<b>R\$48.662,73</b>
<b>1.1</b>		<b>DEMOLIÇÕES</b>					<b>R\$3.512,11</b>	<b>R\$4.525,05</b>
1.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,71	43,99	56,67	779,06	1.003,63
1.1.2	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	40,50	2,08	2,68	84,24	108,54
1.1.3	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UM	9,00	1,03	1,33	9,27	11,97
1.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	132,41	18,20	23,45	2.409,86	3.105,01
1.1.5	COMP. 004	RETIRADA DA PEDRA DE MARMORE DA BANCADA	M2	5,66	40,58	52,28	229,68	295,90
							<b>3.512,11</b>	<b>4.525,05</b>
<b>1.2</b>		<b>AMPLIAÇÃO DO PALCO</b>					<b>R\$2.524,98</b>	<b>R\$3.252,73</b>



1.2.1	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,13	136,05	175,26	697,94	899,08
1.2.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,23	113,63	146,38	821,54	1.058,33
1.2.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,20	36,01	46,39	187,25	241,23
1.2.4	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021		18,24	44,86	57,79	818,25	1.054,09
							<b>2.524,98</b>	<b>3.252,73</b>
<b>1.3</b>		<b>PISO E RODAPÉ</b>					<b>R\$17.362,06</b>	<b>R\$22.365,59</b>
1.3.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	132,41	126,93	163,51	16.806,80	21.650,36
1.3.2	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	40,50	13,71	17,66	555,26	715,23
							<b>17.362,06</b>	<b>22.365,59</b>
<b>1.4</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>R\$12.418,11</b>	<b>R\$15.996,24</b>
1.4.1	COMP. 001	ADESIVO MADEIRADO PARA PAREDE	M2	87,32	97,72	125,88	8.532,91	10.991,84
1.4.2	COMP. 002	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 30 W	UM	9,00	161,17	207,62	1.450,53	1.868,58
1.4.3	COMP. 003	TRILHO ELETRIFICADO 2M + 5 SPOT LED DE 5 A 10 W	UM	1,00	308,46	397,36	308,46	397,36
1.4.4	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	M2	2,00	62,82	80,92	125,64	161,84



1.4.5	87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	35,26	41,63	53,63	1.467,87	1.890,99	
1.4.6	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	127,44	4,18	5,38	532,70	685,63	
							12.418,11	15.996,24	
<b>1.5</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$1.958,64</b>	<b>R\$2.523,12</b>	
1.5.1	COMP. 005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	1.958,64	2.523,12	1.958,64	2.523,12	
							1.958,64	2.523,12	
							<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>37.775,90</b>	<b>48.662,73</b>

BOM JARDIM DE GOIÁS, 08 DE FEVEREIRO DE 2023.

JOSÉ HENRIQUE MARTINS DE SOUSA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 1015070078D-GO