

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA:	REFORMA TROCA DE FORRO/ PINTURA	DATA-BASE VIGENTE	
LOCAL:	AV. DO CONTORNO, Nº 153, CENTRO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - COLNIZA -MT	REF.: SINAPI (ABR / 2026) CDHU-SP (ABR. / 2026) SICRO (JAN.2026 ORSE (MAR.2026) SBC - CBA MT (MAI/ 2026) - NÃO DESONERADO	
REF:		LEIS SOCIAIS - HORISTA:	105,33%
DATA:	29/05/2026	LEIS SOCIAIS - MENSALISTA:	67,83%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

CPU 001		EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO/DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	UNIDADE:	M2
ITEM	CÓDIGO	COMPONENTES	CUSTOS UNIT. (R\$)	CUSTOS TOTAIS (R\$)
MATERIAIS				
1.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESP	18,46	18,46
1.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	25,12	38,86
1.3	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	134,48	50,26
1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,55	2,91
1.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	462,68	37,01
1.6	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	85,39	0,42
1.7	92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	1391,68	139,17
1.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12,35	0,49
1.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,97	0,62
2.0	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	61,78	85,80
2.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	124,21	24,84
2.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	37,00	7,40
2.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	748,65	34,58
2.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	29,59	0,59
2.5	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	9,84	1,38
2.6	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,53	1,58
2.7	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,24	0,76
2.8	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,95	1,59
2.9	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	75,51	11,09
3.0	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	16,62	56,26
3.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	52,27	1,04
3.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	19,11	0,38
3.3	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	17,78	8,96
3.4	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	117,64	2,35
3.5	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	243,01	9,72
3.6	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	114,39	120,10
3.7	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	77,64	77,64
3.8	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	546,34	2,73
3.9	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,34	7,02
4.0	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	20,35	9,97

Observação

*COMP. BASEADA NO SINAP, CÓD. 104895 (04 / 2026)	TOTAL:	R\$ 753,98
--	---------------	-------------------

CPU 002		REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E= 3MM, INCLUSO INSTRUMENTOS E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE:	M2		
ITEM	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	QUANTIDADE	CUSTOS UNIT. (R\$)	CUSTOS TOTAIS (R\$)
MATERIAIS						
1.1	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1	KG	1,50540	75,69	113,94
1.2	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,12495	27,47	58,37
1.3	44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM. CINZA	M	1,27500	0,75	0,95
1.4	592	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	KG	2,48350	39,8	98,84
1.5	CDHU-SP / E.03.000.02665 3	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM AÇO MÉDIO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANDO, DE 12 X 38 MM - COM ARRUELA DE VEDAÇÃO	UN	6,27250	0,29	1,94
1.6	SICRO / M3231	CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0 MM	M2	1,30000	145,13	199,56
MÃO DE OBRA						
1.7	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,51750	30,32	65,98
1.8	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,06990	25,94	224,86
*COMP. BASEADA NAS TABELAS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU-SP), CÓD. 21.03.153 (04 / 2026)					TOTAL:	R\$ 764,44

CPU 003		FITA DE LED COM FONTE BIVOLT, 5M, E = 8MM, 2.700K (LUZ AMARELA), TIPO COB, G-LIGHT OU SIMILAR	UNIDADE:	UN		
ITEM	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	QUANTIDADE	CUSTOS UNIT. (R\$)	CUSTOS TOTAIS (R\$)
MATERIAIS						
1.1	ORSE / 13594	FITA DE LED AUTO COLANTE COM FONTE BIVOLT, 5M, E = 8MM, 2.700K (LUZ AMARELA),TIPO COB, G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00	131,49	131,49
MÃO DE OBRA						
1.2	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1134355	31,7	35,30
* COMPOSIÇÃO BASEADA NO SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (ORSE), CÓD. 13594 (04 / 2026)					TOTAL:	R\$ 166,79

CPU 004		LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED SAVE ENERGY SE-240.1657 RECUADA 48W	UNIDADE:	UN		
ITEM	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	QUANTIDADE	CUSTOS UNIT. (R\$)	CUSTOS TOTAIS (R\$)
MATERIAIS						
1.1	SBC / 060635	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED SAVE ENERGY SE-240.1657 RECUADA 48W	UN	1,00	258,92	258,92
MÃO DE OBRA						
1.2	88247	AUXILIAR ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3479486	26,45	9,20
1.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1134355	31,70	35,30
* COMPOSIÇÃO BASEADA NO SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS (SINAP), CÓD. 105543 (04 / 2026)					TOTAL:	R\$ 303,42

CPU 005		LUMINÁRIA TIPO POT, DE EMBUTIR, COM LED DE 7 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE:	UN		
ITEM	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	QUANTIDADE	CUSTOS UNIT. (R\$)	CUSTOS TOTAIS (R\$)
MATERIAIS						
1.1	ORSE /10352	LUMINÁRIA - SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO LED EMBUTIDO 15W	UN	1,00	91,80	91,80
MÃO DE OBRA						
1.2	88247	AUXILIAR ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2005440	26,45	5,30
1.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6417408	31,7	20,34
* COMPOSIÇÃO BASEADA NO SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS (SINAP), CÓD. 105545 (ABRIL. / 2026)					TOTAL:	R\$ 117,45

CPU 006		AUTOMAÇÃO PORTA SOCIAL	UNIDADE:	UN		
ITEM	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	QUANTIDADE	CUSTOS UNIT. (R\$)	CUSTOS TOTAIS (R\$)
MATERIAIS						
1.1	COT - 01	PORTA 4300X2200 VIDRO FUME 10MM	UN	1,00	8.000,00	8.000,00
1.2	COT - 02	AUTOMAÇÃO PORTA SOCIAL GAREN 6.6 mts/ PORTA 4300X2200 VIDRO FUME 10mm/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19000,00	19.000,00
MÃO DE OBRA						
1.2	COT - 03	MÃO DE OBRA	UN	1,00	3.000,00	3.000,00
* COMPOSIÇÃO BASEADA NO DE MERCADO LOCAL (05 / 2026)					TOTAL:	R\$ 30.000,00

CPU 007		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 36.000BTU/H	UNIDADE:	UN		
ITEM	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	QUANTIDADE	CUSTOS UNIT. (R\$)	CUSTOS TOTAIS (R\$)
SERVIÇOS						
1.1	COT - 04	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE 4 VIAS (TETO), INVERTER, 36.000 BTU/H, INCLUINDO TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS (SUPORTE INTERNO E EXTERNO, TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBOS ESPONJOSOS DE PROTEÇÃO, TUBOS DE DRENAGEM, MATERIAL ELÉTRICO E DISJUNTORES ATÉ O QUADRO PRINCIPAL). DISTÂNCIA ENTRE CONDENSADOR E EVAPORADORA DE ATÉ 10M	UN	3	5.520,00	16.560,00
* COMPOSIÇÃO BASEADA NO VALOR DE MERCADO LOCAL (05 / 2026)					TOTAL:	R\$ 16.560,00