



OBRA: REFORMA TROCA DE DE FORRO - FACHADA - PINTURA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - COLNIZA - MT
ENDEREÇO: AVENIDA DO CONTORNO, Nº 153, CENTRO, COLNIZA - MT
VALOR: R\$ 375.538,05

BDI DE SERVIÇOS: 26,32%
SINAPI NÃO DESONERADA: 04/2026
DATA: 29/05/2026

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT	PREÇOS (R\$)		TOTAL c/ BDI
					UNITARIO	UNIT.+ BDI	
	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					35.010,24
90778	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	143,47	181,23	17.398,08
90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	72,62	91,73	17.612,16
	2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					16.417,54
103689	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,36	502,14	634,30	2.131,24
COMPOSIÇÃO 01	2.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO/DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MP	15,00	753,98	952,42	14.286,30
	3.0	VIGA BALDRAME					1.943,28
94965	3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	MP	0,50	680,51	859,62	429,81
103670	3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	MP	0,50	332,93	420,55	210,27
96536	3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	MP	6,0	79,74	100,72	604,32
96546	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,6	14,67	18,53	548,48
96543	3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,53	21,46	27,10	150,40
	4.0	PILARES					6.164,33
97624	4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	MP	1,50	122,20	154,36	231,54
96526	4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MP	1,50	229,99	290,52	435,78
103669	4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	MP	1,50	1.235,67	1.560,89	2.341,33
92419	4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES	MP	6,40	108,25	132,95	850,88
92759	4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	18,50	15,01	18,96	350,76
92762	4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	133,20	11,62	14,67	1.954,04
	5.0	PINTURA					54.608,84
88489	5.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	MP	753,60	14,13	17,84	13.444,22
88488	5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	M2	105,00	16,71	21,10	2.215,50
102491	5.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	MP	1.097,00	22,37	28,25	30.992,22
88423	5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	MP	270,00	23,33	29,47	7.956,90
	6.0	PISO					59.366,77
94994	6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	MP	97,00	117,53	148,46	14.400,62
104598	6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	MP	221,41	160,78	203,08	44.966,15
	7.0	FORRO					83.071,47
96114	7.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	95,00	91,44	115,50	10.972,50
SBC 180065	7.2	PREPARO DE TETOS COM MASSA CORRIDA PVA SUVINIL	MP	95,00	25,15	31,76	3.017,20
104757	7.3	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	MP	55,00	124,98	157,87	8.682,85
96123	7.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	95,00	31,17	39,37	3.740,15
97638	7.5	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	MP	87,00	9,45	11,93	1.037,91
COMPOSIÇÃO 02	7.6	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E= 3MM, INCLUSO INSTRUMENTOS E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	57,80	764,44	965,64	55.620,86
	8.0	ELETRICA					18.303,81
91862	8.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,00	10,56	13,33	1.732,90
91924	8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	3,59	4,53	317,10
91928	8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN. E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	8,13	10,26	615,60
93653	8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	12,26	15,48	30,96
91969	8.5	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00	86,06	108,71	217,42
COMPOSIÇÃO 05	8.6	LUMINÁRIA TIPO POT, DE EMBUTIR, COM LED DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	29,00	117,45	148,35	4.302,15
COMPOSIÇÃO 04	8.7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED SAVE ENERGY SE-240.1657 RECUADA 48W	UND	23,00	303,42	383,27	8.815,21
COMPOSIÇÃO 03	8.8	FITA DE LED AUTO COLANTE COM FONTE BIVOLT, 5M, E = 8MM, 2.700K (LUZ AMARELA), TIPO COB, G-LIGHT OU SIMILAR	UND	8,00	166,79	210,68	1.685,44
64358	8.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO	UND	1,00	464,72	587,03	587,03
	9.0	AUTOMAÇÃO PORTA SOCIAL					37.896,00
COMPOSIÇÃO 06	9.1	AUTOMAÇÃO PORTA SOCIAL GAREN 6.6 mts/ PORTA 4300X2200 VIDRO FUME 10mm/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	30.000,00	37.896,00	37.896,00
	10.0	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 36.000BTU/H					62.755,77
COMPOSIÇÃO 07	10.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE 4 VIAS (TETO), INVERTER, 36000 BTU/H, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (SUPORTES INTERNO E EXTERNO, TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBOS ESPONJOSOS DE PROTEÇÃO, TUBOS DE DRENAGEM, MATERIAL ELÉTRICO E DISJUNTORES ATÉ QUADRO PRINCIPAL). DISTÂNCIA ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE ATÉ 10m.	UND	3,00	16.560,00	20.918,58	62.755,77
TOTAL DO OBRA							R\$ 375.538,05

(TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

Fontes: SINAPI NÃO DESONERADA (04-2026)