

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU											#PRIVADO
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador			Apelido do Empreendimento					
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU			CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
MANAUS		12-24 (DES.)	0			MANACAPURU/AM		26,72%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
0											*
1.		SINAPI	CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			-	-	BDI 1	-	*	RA
1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			-	-			*	RA
1.1.0.0.1.	Composição	CPU 514	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			MÊS	4	*	BDI 1	*	*
1.2.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-		BDI 1	-	*
1.2.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			M²	6,48	*	BDI 1	*	*
1.2.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024			M	159,41	*	BDI 1	*	*
1.2.0.0.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024			M2	72	*	BDI 1	*	*
1.2.0.0.4.	SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024			UN	1	*	BDI 1	*	*
1.2.0.0.5.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)			MES	4	*	BDI 1	*	*
1.3.	SINAPI		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			-	-		BDI 1	-	*
1.3.0.0.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024			M3	8,48	*	BDI 1	*	*
1.3.0.0.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024			M3	53,02	*	BDI 1	*	*
1.3.0.0.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023			M3	38,85	*	BDI 1	*	*
1.4.	SINAPI		FUNDAÇÕES			-	-		BDI 1	-	*
1.4.1.	SINAPI		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			-	-		BDI 1	-	*
1.4.1.0.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024			M2	1,06	*	BDI 1	*	*
1.4.1.0.2.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			KG	366,1	*	BDI 1	*	*
1.4.1.0.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			KG	214,9	*	BDI 1	*	*
1.4.1.0.4.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			KG	213,6	*	BDI 1	*	*
1.4.1.0.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			KG	80,2	*	BDI 1	*	*
1.4.1.0.6.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021			M3	14,17	*	BDI 1	*	*
1.4.2.	SINAPI		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME			-	-		BDI 1	-	*
			CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE								

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU											#PRIVADO
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU		CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
MANAUS		12-24 (DES.)	0		MANACAPURU/AM			26,72%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.4.2.0.1.	SINAPI	102482	CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		M3	8,03	*	BDI 1	*	*	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		KG	30,2	*	BDI 1	*	*	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		KG	1,4	*	BDI 1	*	*	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		KG	306,6	*	BDI 1	*	*	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		KG	133,9	*	BDI 1	*	*	RA
1.4.3.	SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO		-	-		BDI 1	-	*	RA
1.4.3.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		M2	145,32	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.	SINAPI		SUPRAESTRUTURA		-	-		BDI 1	-	*	RA
1.5.1.	SINAPI		CONCRETO ARMADO - PAVIMENTO TERRÉO		-	-		BDI 1	-	*	RA
1.5.1.1.	SINAPI	86882	LAJE		-	-		BDI 1	-	*	RA
1.5.1.1.1.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		KG	5	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.1.2.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		KG	396,5	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.1.3.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		KG	104,7	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.1.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		KG	542,3	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.1.5.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		M3	20,3	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.1.6.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		M2	202,98	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.2.	SINAPI	86882	ESCADA		-	-		BDI 1	-	*	RA
1.5.1.2.1.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020		KG	48,4	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.2.2.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020		KG	41,6	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.2.3.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		M3	4,18	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.2.4.	SINAPI	101971	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020		M2	32,77	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.	SINAPI		PILAR		-	-		BDI 1	-	*	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU										#PRIVADO	
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU		CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3		
MANAUS		12-24 (DES.)	0		MANACAPURU/AM		26,72%	0,00%	0,00%		
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.5.1.3.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		M3	6,79	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		KG	331,5	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.3.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		KG	397,5	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		KG	173,7	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.5.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		M2	135,8	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.	SINAPI		VIGAS		-	-		BDI 1	-	*	RA
1.5.1.4.1.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		M3	12,73	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		KG	135	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.3.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		KG	348,5	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.4.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		KG	25,4	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.5.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		KG	238	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.6.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		KG	176,4	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.7.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		M2	175,2	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.	SINAPI		CONCRETO ARMADO - COBERTURA		-	-		BDI 1	-	*	RA
1.5.2.1.	SINAPI	86882	LAJE		-	-		BDI 1	-	*	RA
1.5.2.1.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		KG	96,6	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.1.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		KG	12,3	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.1.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		KG	70,3	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.1.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		M3	3,17	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.1.5.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		M2	26,45	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.1.6.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023		M2	26,45	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.2.	SINAPI		PILAR		-	-		BDI 1	-	*	RA
1.5.2.2.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		M3	5,75	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.2.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		KG	263,6	*	BDI 1	*	*	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Nº OPERAÇÃO			Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento						#Privado
1089.825-23/2023			948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOCALIDADE SINAPI			DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
MANAUS			12-24 (DES.)	0	MANACAPURU/AM			26,72%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
1.5.2.2.3.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	308,9	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.2.2.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	148,2	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.2.2.5.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	116,76	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.2.3.	SINAPI		VIGAS	-	-		BDI 1	-	*	RA	
1.5.2.3.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,72	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.2.3.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	119,8	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.2.3.3.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	36,1	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.2.3.4.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	27,7	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.2.3.5.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	260,8	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.2.3.6.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	139,5	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.2.3.7.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	157,88	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.3.	SINAPI		CONCRETO ARMADO - VERGA E CONTRAVERGA	-	-		BDI 1	-	*	RA	
1.5.3.1.	SINAPI		PORTAS	-	-		BDI 1	-	*	RA	
1.5.3.1.1.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	31,22	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.3.2.	SINAPI		JANELAS	-	-		BDI 1	-	*	RA	
1.5.3.2.1.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	103,11	*	BDI 1	*	*	RA	
1.5.3.2.2.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	103,11	*	BDI 1	*	*	RA	
1.6.	SINAPI		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	-	-		BDI 1	-	*	RA	
1.6.0.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1050,01	*	BDI 1	*	*	RA	
1.7.	SINAPI	86882	DIVISORIA SANITÁRIA	-	-		BDI 1	-	*	RA	
1.7.0.0.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	16,56	*	BDI 1	*	*	RA	
1.8.	SINAPI		ESQUADRIAS	-	-		BDI 1	-	*	RA	
1.8.1.	SINAPI		JANELAS	-	-		BDI 1	-	*	RA	
1.8.1.0.1.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	64,86	*	BDI 1	*	*	RA	
			JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E								

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU											#PRIVADO	
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOSNTE / TOMADOR			APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU			CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3		
MANAUS		12-24 (DES.)	0			MANACAPURU/AM		26,72%	0,00%	0,00%		
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.8.1.0.2.	SINAPI	94569	FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			M2	21,1	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			M2	24,4	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.2.	SINAPI		PORTAS			-	-		BDI 1	-	*	RA
1.8.2.0.1.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	15	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			M2	13,32	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.2.0.3.	Composição	CPU 501	PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 320X210, 4 FOLHAS, ESPESSURA DN 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 102182			un	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.2.0.4.	Composição	CPU 502	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, 350X305 COM 90X305 DE ABRIR E 2 FOLHAS FIXAS, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 102184			un	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019			M2	11,98	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.2.0.6.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	15	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.2.0.7.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	8	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.3.	SINAPI	86882	GRADIL			-	-		BDI 1	-	*	RA
1.8.3.0.1.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019			M2	63,48	*	BDI 1	*	*	RA
1.9.	SINAPI		SISTEMA DE COBERTURA			-	-		BDI 1	-	*	RA
1.9.0.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			M2	258,5	*	BDI 1	*	*	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019			KG	775,5	*	BDI 1	*	*	RA
			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M,									

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU										#PRIVADO	
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador		Apelido do Empreendimento						
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU		CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	RA	
MANAUS		12-24 (DES.)	0		MANACAPURU/AM		26,72%	0,00%	0,00%		
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)		Preço Total (R\$)
1.9.0.0.3.	SINAPI	92608	PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		UN	2	*	BDI 1	*		*
1.9.0.0.4.	SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		UN	8	*	BDI 1	*		*
1.9.0.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M	77,06	*	BDI 1	*	*	
1.9.0.0.6.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M	28,6	*	BDI 1	*	*	
1.9.0.0.7.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		UN	1	*	BDI 1	*	*	
1.9.0.0.8.	Composição	CPU 494	PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) EM FACHADA, COR MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 104941		M²	27,01	*	BDI 1	*	*	
1.9.0.0.9.	SINAPI-I	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)		M	24,01	*	BDI 1	*	*	
1.9.0.0.10.	Composição	CPU 534	EXECUÇÃO DE PINGADEIRA DE CONCRETO 20MPA, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 101968		M	82,47	*	BDI 1	*	*	
1.10.	SINAPI		FORRO		-	-		BDI 1	-	*	
1.10.0.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS		M2	53,25	*	BDI 1	*	*	
1.10.0.0.2.	Composição	CPU 289	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO - REFERENCIA COMPISIÇÃO SINAPI 104757		M2	417,71	*	BDI 1	*	*	
1.11.	SINAPI		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		-	-		BDI 1	-	*	
1.11.0.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		M2	2100,03	*	BDI 1	*	*	
1.11.0.0.2.	SINAPI	87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022		M2	2100,03	*	BDI 1	*	*	
1.11.0.0.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA		M2	330,71	*	BDI 1	*	*	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU				#PRIVADO						
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
MANAUS		12-24 (DES.)	0	MANACAPURU/AM			26,72%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
			INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE							
1.11.0.0.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	46,58	*	BDI 1	*	*	RA
1.12.	SINAPI		SISTEMA DE PISOS	-	-		BDI 1	-	*	RA
1.12.0.0.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	421,27	*	BDI 1	*	*	RA
1.12.0.0.2.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	72,63	*	BDI 1	*	*	RA
1.12.0.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	97,75	*	BDI 1	*	*	RA
1.12.0.0.4.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	62,65	*	BDI 1	*	*	RA
1.12.0.0.5.	SINAPI	87339	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	14,9	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.	SINAPI		PINTURA	-	-		BDI 1	-	*	RA
1.13.0.0.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1330,06	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.0.0.2.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	75,46	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.0.0.3.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	439,26	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.0.0.4.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1330,06	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.	SINAPI		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-		BDI 1	-	*	RA
1.14.1.	SINAPI	86882	TÉRREO	-	-		BDI 1	-	*	RA
1.14.1.1.	SINAPI	92996	Cabos e Eletrodutos	-	-	-	BDI 1	-	*	RA
1.14.1.1.1.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,48	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.2.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,92	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.3.	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -	M	69,96	*	BDI 1	*	*	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						#PRIVADO
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
MANAUS		12-24 (DES.)	0	MANACAPURU/AM			26,72%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020							
1.14.1.1.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	196,4	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1514,2	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	199,7	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,6	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.8.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.9.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	464,1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.10.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,97	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.11.	SINAPI	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.1.12.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,3	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.2.	SINAPI	91928	Iluminação	-	-	-	BDI 1	-	*	RA
1.14.1.2.1.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.2.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.2.3.	COMPOSIÇÃO	CPU 500	LUMINARIA LED 30W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 103786	UN	70	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.2.4.	Composição	CPU 587	LUMINÁRIA LED 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 103786	UN	20	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.3.	SINAPI	91953	Entrada de serviço e Quadros	-	-	-	BDI 1	-	*	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU										#PRIVADO
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU		CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3
MANAUS		12-24 (DES.)	0		MANACAPURU/AM			26,72%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.14.1.3.1.	COMPOSIÇÃO	CPU 504	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 95MM2 (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS REFERENCI A COMPOSIÇÃO SINAPI 101512		UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.1.3.2.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.1.3.3.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.1.3.4.	Composição	CPU 498	CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA 2,00X210 M PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA, INCLUINDO PINTURA.		UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.1.4.	SINAPI	91996	Caixa de Passagem		-	-	-	BDI 1	-	*
1.14.1.4.1.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		UN	3	*	BDI 1	*	*
1.14.1.5.	SINAPI	93654	Dispositivos Elétricos		-	-	-	BDI 1	-	*
1.14.1.5.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	8	*	BDI 1	*	*
1.14.1.5.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.1.5.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	17	*	BDI 1	*	*
1.14.1.5.4.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	6	*	BDI 1	*	*
1.14.1.5.5.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	5	*	BDI 1	*	*
1.14.1.5.6.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.1.5.7.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	30	*	BDI 1	*	*
1.14.1.5.8.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.1.6.	SINAPI		Dispositivo de Proteção		-	-	-	BDI 1	-	*
1.14.1.6.1.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	6	*	BDI 1	*	*
1.14.1.6.2.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -		UN	3	*	BDI 1	*	*

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3		
MANAUS		12-24 (DES.)	0	MANACAPURU/AM		26,72%	0,00%	0,00%		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.14.1.6.3.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.6.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.6.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.6.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.6.7.	COMPOSIÇÃO	CPU 135	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, In 30 MA, CORRENTE DE 25 A - REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO SINAPI - 93674	UN	2	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.6.8.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.6.9.	Composição	CPU 496	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 100 ATE 250A - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 101893	UN	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.6.10.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.7.	SINAPI	86882	Eletrocalha	-	-		BDI 1	-	*	RA
1.14.1.7.1.	Composição	CPU 416	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100 X 50 X 3000 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 97238	M	20,6	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.8.	SINAPI	88264	Subestação	-	-		BDI 1	-	*	RA
1.14.1.8.1.	SINAPI	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.8.2.	SINAPI	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.8.3.	Composição	CPU 507	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, COM MUFLA, CRUZETA, CHAVE FUSIVEL E PARA RAIOS. Fonhecimento e intalação - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 100598	UN	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.1.8.4.	Composição	CPU 508	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO, INCLUINDO PINTURA.	UN	1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.	SINAPI	86882	1 PAVIMENTO	-	-		BDI 1	-	*	RA
1.14.2.1.	SINAPI	86882	Cabos e Eletrodutos	-	-		BDI 1	-	*	RA
1.14.2.1.1.	SINAPI	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	61,8	*	BDI 1	*	*	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento						#PRIVADO
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
MANAUS		12-24 (DES.)	0	MANACAPURU/AM			26,72%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.14.2.1.2.	SINAPI	101887	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,2	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.1.3.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	12,8	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.1.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,8	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.1.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1496,4	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.1.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	121,1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.1.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	67,3	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.1.8.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1,1	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.1.9.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	390,4	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.1.10.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,2	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.1.11.	SINAPI	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,3	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.2.	SINAPI	97559	Dispositivos Elétricos	-	-		BDI 1	-	*	RA
1.14.2.2.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.2.2.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.2.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.2.2.4.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	5	*	BDI 1	*	*	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3
MANAUS		12-24 (DES.)	0	MANACAPURU/AM			26,72%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						
1.14.2.2.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	*	BDI 1	*	*
1.14.2.2.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	*	BDI 1	*	*
1.14.2.3.	SINAPI	86882	Dispositivo de Proteção	-	-		BDI 1	-	*
1.14.2.3.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	*	BDI 1	*	*
1.14.2.3.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.2.3.3.	Composição	cpu 135	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, In 30 MA, CORRENTE DE 25 A - REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO SINAPI - 93674	UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.2.3.4.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	*	BDI 1	*	*
1.14.2.3.5.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	*	BDI 1	*	*
1.14.2.3.6.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	*	BDI 1	*	*
1.14.2.3.7.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	*	BDI 1	*	*
1.14.2.4.	SINAPI		Iluminação	-	-		BDI 1	-	*
1.14.2.4.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	*	BDI 1	*	*
1.14.2.4.2.	Composição	CPU 500	LUMINARIA LED 30W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 103786	UN	59	*	BDI 1	*	*
1.14.2.4.3.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	*	BDI 1	*	*
1.14.2.4.4.	COMPOSIÇÃO	CPU 587	LUMINÁRIA LED 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 103786	UN	12	*	BDI 1	*	*
1.14.2.4.5.	Composição	CPU 499	REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 103786	UN	11	*	BDI 1	*	*
1.14.2.5.	SINAPI	86882	QUADROS	-	-		BDI 1	-	*
1.14.2.5.1.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	*	BDI 1	*	*
1.14.2.5.2.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	*	BDI 1	*	*

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU											#PRIVADO
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOSNTE / TOMADOR			APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU			CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
MANAUS		12-24 (DES.)	0			MANACAPURU/AM		26,72%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			AF_10/2020								
1.14.2.6.	SINAPI	86882	Eletrocalha			-	-		BDI 1	-	*
1.14.2.6.1.	Composição	CPU 416	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100 X 50 X 3000 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 97238			M	16,1	*	BDI 1	*	*
1.15.	SINAPI		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			-	-		BDI 1	-	*
1.15.0.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			M	106	*	BDI 1	*	*
1.15.0.0.2.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			UN	18	*	BDI 1	*	*
1.15.0.0.3.	SINAPI-I	7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL			UN	6	*	BDI 1	*	*
1.15.0.0.4.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			UN	36	*	BDI 1	*	*
1.15.0.0.5.	SINAPI	103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			UN	15	*	BDI 1	*	*
1.15.0.0.6.	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			UN	16	*	BDI 1	*	*
1.15.0.0.7.	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021			UN	1	*	BDI 1	*	*
1.15.0.0.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	4	*	BDI 1	*	*
1.16.	SINAPI		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			-	-	-	BDI 1	-	*
1.16.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	CPU 511	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 (REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 104676)			UN	19	*	BDI 1	*	*
1.16.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	CPU 512	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 (REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 104678)			UN	2	*	BDI 1	*	*
1.16.0.0.3.	SINAPI	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			UN	1	*	BDI 1	*	*
1.16.0.0.4.	SINAPI	98089	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL:			UN	1	*	BDI 1	*	*

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU										#PRIVADO	
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador			APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU			CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
MANAUS		12-24 (DES.)	0			MANACAPURU/AM		26,72%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020								
1.16.0.0.5.	SINAPI	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			UN	1	*	BDI 1	*	*
1.16.0.0.6.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020			UN	8	*	BDI 1	*	*
1.16.0.0.7.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022			UN	1	*	BDI 1	*	*
1.16.0.0.8.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020			UN	1	*	BDI 1	*	*
1.17.	SINAPI		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			-	-	-	BDI 1	-	*
1.17.0.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	8	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	2	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.3.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	1	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.4.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	8	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			UN	7	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.6.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	1	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.7.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	9	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.8.	SINAPI	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	1	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.9.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	8	*	BDI 1	*	*
			CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU								

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU										#PRIVADO
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOSNTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENHIMENTO					
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU		CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3
MANAUS		12-24 (DES.)	0		MANACAPURU/AM			26,72%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.17.0.0.10.	SINAPI	86937	EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	8	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.11.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.12.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	8	*	BDI 1	*	*
1.17.0.0.13.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		UN	8	*	BDI 1	*	*
1.18.	SINAPI		SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DECARGAS ATMOSFÉRICAS		-	-		BDI 1	-	*
1.18.0.0.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020		UN	8	*	BDI 1	*	*
1.18.0.0.2.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		UN	8	*	BDI 1	*	*
1.18.0.0.3.	SINAPI-I	1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO		UN	25	*	BDI 1	*	*
1.18.0.0.4.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		M	144	*	BDI 1	*	*
1.18.0.0.5.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		M	89	*	BDI 1	*	*
1.18.0.0.6.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA		M	12	*	BDI 1	*	*
1.18.0.0.7.	Composição	CPU 532	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 101876		UN	1	*	BDI 1	*	*
1.18.0.0.8.	SINAPI-I	1562	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATÉ 50 MM2		UN	4	*	BDI 1	*	*
1.18.0.0.9.	SINAPI	104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		UN	4	*	BDI 1	*	*
1.18.0.0.10.	Composição	cpu 050	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO		UN	4	*	BDI 1	*	*
1.19.	SINAPI		SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-	-		BDI 1	-	*
1.19.0.0.1.	Composição	CPU 010	EXTINTOR DE INCENDIO Pó Abc 12 Kg - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI 101911 (SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO 10890)		UN	6	*	BDI 1	*	*
1.19.0.0.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021		M2	7	*	BDI 1	*	*
1.19.0.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024		UN	24	*	BDI 1	*	*
1.19.0.0.4.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADE, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-		UN	16	*	BDI 1	*	*

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo

#PRIVADO

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
1089.825-23/2023		948021/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	CONSTRUÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3
MANAUS		12-24 (DES.)	0	MANACAPURU/AM			26,72%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)						
1.20.	SINAPI	86882	ACESSIBILIDADE	-	-		BDI 1	-	*
1.20.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	CPU 118	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	10	*	BDI 1	*	*
1.20.0.0.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	*	BDI 1	*	*
1.20.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	CPU 129	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA COMPOSICAO SINAPI 100866	UN	8	*	BDI 1	*	*
1.20.0.0.4.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	23,19	*	BDI 1	*	*
1.20.0.0.5.	COMPOSIÇÃO	CPU 117	FITA ANTI DERRAPANTE AMARELA FOTOLUMINESCENTE MED.48mm x 1metro. - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI - 101094	M	44	*	BDI 1	*	*
1.21.	SINAPI		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		BDI 1	-	*
1.21.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	CPU 001	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, ASSENTADO COM MASSA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA COMPOSIÇÃO SINAPI - 86895	M2	3,7	*	BDI 1	*	*
1.21.0.0.2.	Composição	CPU 168	LETREIRO EM AÇO INOX, ALTURA DA LETRA 20CM - INSTALADO - REFERENCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 103699 (SUBSTITUIÇÃO DE INSUMO 44621 E 44781 PARA 7584 E 10853)	UN	14	*	BDI 1	*	*
1.21.0.0.3.	COTAÇÃO	172	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PCD - FORNECIDO E INSTALADO	UN	1	*	BDI 1	*	*
1.21.0.0.4.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	19,58	*	BDI 1	*	*
1.22.	SINAPI		PAISAGISMO	-	-		BDI 1	-	*
1.22.0.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	76	*	BDI 1	*	*
1.23.	SINAPI		LIMPEZA DA OBRA	-	-		BDI 1	-	*
1.23.0.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	496,65	*	BDI 1	*	*

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MANACAPURU/AM

Local

Responsável Técnico

Nome:

KARINA DE FRANCO GUEDES MENEZES COUTINHO

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

CREA/CAU: ARQUITETA E URBANISTA

Data

ART/RRT: 13893665