

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ
LOCAL: NHAMUNDÁ/AM
DATA: NOVEMBRO DE 2025

ITEM	ELEMENTO	L	H	ÁREA
1	PAREDE 01	7,95	2,7	21,46
2	PAREDE 02	13,25	2,7	35,77
3	PAREDE 03	1,82	2,7	4,91
4	PAREDE 04	3,15	2,7	8,5
5	PAREDE 05	11,12	2,7	30,02
6	PAREDE 06	5,37	2,7	14,49
TABELA.03	7	14,37	2,7	38,79
8	PAREDE 08	3,47	2,7	9,36
9	PAREDE 09	12,9	2,7	34,83
10	PAREDE 10	6,65	2,7	17,95
11	PAREDE 11	10,96	2,7	29,59
12	PAREDE 12	4,56	2,7	12,31
13	PAREDE 13	3,21	2,7	8,66
14	PAREDE 14	3,21	2,7	8,66
15	PAREDE 15	3,21	2,7	8,66
16	PAREDE 16	2,08	2,7	5,61
17	PAREDE 17	4,56	2,7	12,31
18	PAREDE 18	10,96	2,7	29,59
19	PAREDE 19	6,25	2,7	16,87
20	PAREDE 20	6,25	2,7	16,87
				365,21

RESUMO DE ALVENARIA	
PAREDES	365,21
DESCONTOS	60,78
TOTAL	304,43

ESQUADRIAS							
ITEM	ELEMENTO	A	B	ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA TOTAL	MATERIAL
1	P2	1,66	2,1	3,48	2	6,96	MADEIRA
2	PM2	0,9	2,1	1,89	10	18,9	MADEIRA
3	PM3	0,7	2,1	1,47	7	10,29	MADEIRA
4	PM4	1,5	2,45	3,67	1	3,67	VIDRO E ALUMINIO
5	JA1	1,43	1,13	1,61	12	19,32	MADEIRA
6	JA2	0,93	0,33	0,3	3	0,9	MADEIRA
7	JA3	1,13	0,33	0,37	2	0,74	MADEIRA
						60,78	