

M.C - QUADRO DE ÁREAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Vivian Lima de Oliveira
Eng. Civil - CREA 14162-D/AM
RNP: 040703456 AM
VIVIAN LIMA DE OLIVEIRA
ENG. CIVIL - CREA 14162-D/AM

Empresa : PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA
Projeto : 232 - OUPUVW TUAOUOPVUUOUADUUUAUA WOUOUOPWPO7A
Obra : OUPUVW TUAOUOPVUUOUADUUUAUA WOUOUOPWPO7A SEDE DO
Endereço : MUNICIPIO DE NHAMUNDA

Data : 1J de } [ç^ { ài[de 2021

TAB.04

QUADRO DE ÁREAS									
ITEM	AMBIENTE	ÁREA(m2)	PERÍMETRO(m)	PÉ-DIREITO(m)	FORRO(m2)	CONTRAPISO(m2)	PISO EM CONCRETO(m2)	CERÂMICA(m2)	AZULEJO(m2)
1	RECEPÇÃO	16,54	16,47	3	16,54	16,54	16,54	16,54	
2	SALA DE ATIVIDADE COLETIVA	39,66	25,19	3	39,66	39,66	39,66	39,66	
3	SALA MULTIUSO	78,71	37,69	3	78,71	78,71	78,71	78,71	
4	SALA DE ATENDIMENTO 1	13,69	15,12	3	13,69	13,69	13,69	13,69	
5	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDU	14,46	15,42	3	14,46	14,46	14,46	14,46	
6	DESPENSA	3,89	7,92	3	3,89	3,89	3,89	3,89	
7	COZINHA/COPA	14,46	15,42	3	14,46	14,46	14,46	14,46	46,26
8	AREA DE SERVIÇO	1,91	5,73	3	1,91	1,91	1,91	1,91	
9	WC PNE FEM	3,12	7,16	3	3,12	3,12	3,12	3,12	21,48
10	WC PNE MASC	3,12	7,16	3	3,12	3,12	3,12	3,12	21,48
11	VESTIÁRIO FEMININO	11,04	13,96	3	11,04	11,04	11,04	11,04	41,88
12	VESTIÁRIO MASCULINO	11,09	13,98	3	11,09	11,09	11,09	11,09	41,94
13	CIRCULAÇÃO	20,87	33,5	3	20,87	20,87	20,87	20,87	
14	PÁTIO COBERTO	81,01	38,88	3	81,01	81,01	81,01	81,01	
TOTAL		313,57			313,57	313,57	313,57	313,57	173,04