Obra
FINAL CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ARNACARU, NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Amazonas
SBC - 07/2026 - Amazonas

Encargos
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO**		**1**		**39.892,86**	**12,46 %**
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	171,46	8.230,08	2,57 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			4h semanais durante 12 semanas	4*12				**48,0000000**
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	10.554,26	31.662,78	9,89 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			3 MESES	3				**3,0000000**
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**1.913,04**	**0,60 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	637,68	1.913,04	0,60 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA				2*1,5				**3,0000000**
3			**TRABALHOS EM TERRA**		**1**		**5.841,96**	**1,82 %**
3.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	30,2	61,84	1.867,56	0,58 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PALCO E QUIOSQUE	23				**23,0000000**
			VB MURO	7,20				**7,2000000**
3.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	120	33,12	3.974,40	1,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			ATERRO	400*0,30				**120,0000000**

4			**FUNDAÇÕES**		**1**		**46.345,55**	**14,47 %**
4.1	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	12,11	34,22	414,40	0,13 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER TABELA 4.01	12,11				**12,1100000**
4.2	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	16,2	100,17	1.622,75	0,51 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			SAPATAS	0,30*(0,85+0,85+0,95+0,95)*15				**16,2000000**
4.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	110,09	92,83	10.219,65	3,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VIGAS BALDRAME - PALCO E QUIOSQUE	38,09				**38,0900000**
			VIGAS BALDRAME - MURO	72				**72,0000000**
4.4	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	285	15,27	4.351,95	1,36 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			SAPATA - VER PRANCHA DE FUNDAÇÕES	115				**115,0000000**
			VIGAS BALDRAME - VER TABELA DE ARMADURA	170				**170,0000000**
4.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	157	17,99	2.824,43	0,88 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			SAPATA - VER PRANCHA DE FUNDAÇÕES	157				**157,0000000**
4.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	111,54	23,79	2.653,53	0,83 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			SAPATA - VER PRANCHA DE FUNDAÇÕES	36				**36,0000000**
			VIGAS BALDRAME - VER TABELA DE ARMADURAS	75,54				**75,5400000**

4.7	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	15,83	1.532,46	24.258,84	7,58 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			SAPATAS - VER PLANILHA DE INFRAESTRUTURA	5,00				**5,0000000**
			PESCOÇO - VER PLANILHA DE INFRAESTRUTURA	0,75				**0,7500000**
			VIGA BALDRAME - VER PLANILHA DE INFRAESTRUTURA	2,88				**2,8800000**
			MURO - VER PLANILHA DE INFRAESTRUTURA	7,2				**7,2000000**
5			**SUPERESTRUTURA**		**1**		**41.569,25**	**12,98 %**
5.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	46,5	233,56	10.860,54	3,39 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PILARES - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	46,50				**46,5000000**
5.2	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,5	98,61	4.585,36	1,43 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PILARES - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	46,50				**46,5000000**
5.3	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	50,79	199,85	10.150,38	3,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VIGAS - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	50,79				**50,7900000**
5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	282,98	15,53	4.394,67	1,37 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PILARES - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURAPILARES - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	113,65				**113,6500000**
			VIGAS - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	169,33				**169,3300000**
5.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	130,19	19,94	2.595,98	0,81 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PILARES - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	54,65				**54,6500000**

			VIGAS - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	75,54				**75,5400000**
5.6	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	6,68	902,54	6.028,96	1,88 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PILARES - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	2,85				**2,8500000**
			VIGAS - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	3,83				**3,8300000**
5.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,68	442,12	2.953,36	0,92 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PILARES - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	2,85				**2,8500000**
			VIGAS - VER TABELA DE SUPRAESTRUTURA	3,83				**3,8300000**
6			**PAVIMENTACAO**		**1**		**36.792,24**	**11,49 %**
6.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	19,957	1.362,70	27.195,40	8,49 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			PRAÇA	399,14*0,05				**19,9570000**
6.2	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	39,95	83,53	3.337,02	1,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER QUADRO DE ÁREAS	39,95				**39,9500000**
6.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	39,95	106,93	4.271,85	1,33 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER QUADRO DE ÁREAS	39,95				**39,9500000**
6.4	104603	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	24,22	82,08	1.987,97	0,62 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			WC PNE	3,06				**3,0600000**
			WC MASCULINO	10,58				**10,5800000**

			WC FEMININO	10,58				**10,5800000**
7			**COBERTURA**		**1**		**21.328,76**	**6,66 %**
7.1	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	8	1.496,23	11.969,84	3,74 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			QUIOSQUE	4				**4,0000000**
			PALCO	4				**4,0000000**
7.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	59,29	64,90	3.847,92	1,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			QUIOSQUE	30,08				**30,0800000**
			PALCO	29,21				**29,2100000**
7.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	59,29	92,95	5.511,00	1,72 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			QUIOSQUE	30,08				**30,0800000**
			PALCO	29,21				**29,2100000**
8			**FORRO**		**1**		**3.380,56**	**1,06 %**
8.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	39,95	84,62	3.380,56	1,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER QUADRO DE ÁREAS	39,95				**39,9500000**
9			**ALVENARIAIS**		**1**		**8.736,09**	**2,73 %**
9.1	103364	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	121,2	72,08	8.736,09	2,73 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER QUADRO DE ÁREAS	121,20				**121,2000000**

10			**REVESTIMENTO**		**1**		**21.501,45**	**6,72 %**
10.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	242,4	6,79	1.645,89	0,51 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER QUADRO DE ÁREAS	242,4				**242,4000000**
10.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	242,4	35,75	8.665,80	2,71 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER QUADRO DE ÁREAS	242,40				**242,4000000**
10.3	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	116,56	96,00	11.189,76	3,49 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER QUADRO DE ÁREAS	116,56				**116,5600000**
11			**PINTURA**		**1**		**14.846,39**	**4,64 %**
11.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	124,94	5,22	652,18	0,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			VER QUADRO DE ÁREAS	124,94				**124,9400000**
11.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	m²	124,94	26,34	3.290,91	1,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			VER QUADRO DE ÁREAS	124,94				**124,9400000**
11.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	124,94	17,40	2.173,95	0,68 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			VER QUADRO DE ÁREAS	124,94				**124,9400000**
11.4	102804	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	399,33	21,86	8.729,35	2,73 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PRAÇA	360,78				**360,7800000**

			PALCO	38,55				**38,5500000**
12			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**		**17.835,21**	**5,57 %**
12.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1	181,04	181,04	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA				1				**1,0000000**
12.2	105948	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	7	1.926,50	13.485,50	4,21 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PRAÇA	7				**7,0000000**
12.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	7	327,41	2.291,87	0,72 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER PROJETO	7				**7,0000000**
12.4	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	5	271,64	1.358,20	0,42 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER PROJETO	5				**5,0000000**
12.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	51,86	518,60	0,16 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER PROJETO	10				**10,0000000**
13			**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**		**1**		**3.047,72**	**0,95 %**
13.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	14,93	447,90	0,14 %
13.2	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20	10,96	219,20	0,07 %
13.3	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4	98,43	393,72	0,12 %

13.4	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10	198,69	1.986,90	0,62 %
14			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		**1**		**15.091,76**	**4,71 %**
14.1	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	4.260,09	4.260,09	1,33 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA				1				**1,0000000**
14.2	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	6.101,51	6.101,51	1,91 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA				1				**1,0000000**
14.3	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	38,24	229,44	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER PROJETO	6				**6,0000000**
14.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	30	48,40	1.452,00	0,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER PROJETO	30				**30,0000000**
14.5	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30	20,59	617,70	0,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			VER PROJETO	30				**30,0000000**
14.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	30	34,73	1.041,90	0,33 %

14.7	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2	694,56	1.389,12	0,43 %
15			**LOUCAS E METAIS**		**1**		**10.192,35**	**3,18 %**
15.1	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	611,08	3.666,48	1,15 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			BANHEIRO MASCULINO E BANHEIRO FEMININO	3+3				**6,0000000**
15.2	106775	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PCD, *43 X 53* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	1.075,78	1.075,78	0,34 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			BANHEIRO PCD	1				**1,0000000**
15.3	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	445,54	2.673,24	0,83 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			BANHEIRO MASCULINO E BANHEIRO FEMININO	3+3				**6,0000000**
15.4	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	392,46	1.569,84	0,49 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
ÚNICA			BANHEIRO PCD	4				**4,0000000**
15.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	1.207,01	1.207,01	0,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			COZINHA	1				**1,0000000**
16			**ESQUADRIAS**		**1**		**18.078,95**	**5,65 %**
16.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	15,33	908,95	13.934,20	4,35 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			P1	1,00*2,10				**2,1000000**
			P2	0,90*2,10*3				**5,6700000**
			P3	0,60*2,10*6				**7,5600000**

								0,0000000
16.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	3,3	368,47	1.215,95	0,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			BANHEIRO MASCULINO	2*0,60				**1,2000000**
			BANHEIRO FEMININO	2*0,60				**1,2000000**
			BANHEIRO PCD	1,50*0,6				**0,9000000**
16.3	74136/001	SINAPI	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	2,09	1.401,34	2.928,80	0,91 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			LANCHONETE	1,90*1,10*1				**2,0900000**
17			**DIVERSOS**		**1**		**13.789,38**	**4,31 %**
17.1	103297	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 115 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE SOLO. AF 11/2021	UN	4	838,68	3.354,72	1,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			PRAÇA	4				**4,0000000**
17.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	m²	7,4	1.410,09	10.434,66	3,26 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			BANHEIROS	(1,20*4)+1,30+1,30				**7,4000000**

Tipo de Licitação CC
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total Geral **320.183,52**

Vivian Lima de Oliveira
Engª Civil - Fiscal de Obras
RNP: 040702545 6 AM

VIVIAN LIMA DE OLIVEIRA
Engenheira Civil
Crea/AM 14162-D