PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ARNACARU, NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM

LOCAL: MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ/AM

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo referente à obra de **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ARNACARU, NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM**.

O projeto tem como objetivo proporcionar à população local um espaço público adequado para lazer, convivência e recreação, promovendo a integração comunitária e a melhoria da qualidade de vida dos moradores da Comunidade Arnacaru.

A obra será executada conforme projeto arquitetônico e urbanístico aprovado, totalizando uma **área construída de 399,33 m²**.

Os serviços compreendem:

- Execução de serviços preliminares necessários à implantação da obra, incluindo a instalação de placa de identificação e demais providências relacionadas à organização do canteiro de obras;
- Execução de trabalhos em terra, compreendendo escavações e reaterros necessários à implantação das fundações e demais elementos construtivos;
- Execução das fundações, incluindo lastro de concreto magro, formas, armações e concretagem de sapatas e vigas baldrame, conforme projeto estrutural;
- Execução da superestrutura, compreendendo formas, armações e concretagem de pilares e vigas em concreto armado;
- Execução de pavimentação em concreto, contrapiso e revestimentos cerâmicos, incluindo a execução de passeio, áreas de circulação e demais pisos previstos no projeto;
- Execução da cobertura, composta por estrutura metálica, tesouras, trama de aço e telhamento com telhas de aço/alumínio, conforme especificações do projeto;
- Execução de forro em réguas de PVC, incluindo a estrutura de fixação e os arremates necessários;
- Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, incluindo assentamento, alinhamento, prumo e nivelamento;
- Execução de revestimentos em paredes, incluindo chapisco, massa única e revestimento cerâmico nas áreas previstas;
- Execução de pintura interna, externa e de pisos, incluindo aplicação de fundo preparador, selador, massa acrílica e tinta de acabamento;

- Execução das instalações elétricas, incluindo quadro de distribuição, poste de aço, pontos de tomadas, pontos de iluminação e instalação de luminárias;
- Execução das instalações hidráulicas, incluindo tubulações, conexões, registros e pontos de consumo de água fria;
- Execução das instalações sanitárias, incluindo tanque séptico, sumidouro, tubulações, conexões e caixa enterrada para a rede de esgoto;
- Instalação de louças e metais sanitários, incluindo bacias sanitárias, lavatórios, barras de apoio e bancada de granito;
- Instalação de esquadrias, incluindo portas de alumínio, elementos vazados de concreto e porta de aço de enrolar tipo grade;
- Execução de serviços complementares, incluindo instalação de bancos pré-fabricados de concreto e divisórias sanitárias em granito.

Durante a execução, serão adotadas as medidas necessárias para a organização e segurança do canteiro de obras, incluindo a instalação de estruturas provisórias e a disponibilização dos equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços.

Todos os serviços deverão seguir as normas técnicas da ABNT aplicáveis e as legislações municipal, estadual e federal vigentes, garantindo a segurança, acessibilidade, durabilidade e funcionalidade da obra.

A execução será realizada com máquinas, equipamentos e ferramentas adequados às características dos serviços previstos, observando-se as condições locais da Comunidade Arnacaru e as diretrizes ambientais e urbanísticas aplicáveis.

Área construída total: 399,33 m²

Custo Total da obra com B.D.I.: R$ 320.183,52

Custo: R$ 801,80m²

Vivian Lima de Oliveira
Engª Civil - Fiscal de Obras
RNP: 0407025456 AM

Vivian Lima de Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 14162 - D/AM