

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
PC GONCALO ROLLEMBERG CENTRO JAPARATUBA-SE
CNPJ : 04.284.699/0001-10

MANUTENÇÃO E REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00020
BDI: 26,24%
Ref : Março/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	MANUTENÇÃO E REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA				130.800,84	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				8.177,89	6,24
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00	151,53	1.515,30	1,15
01.01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	1,00	6.662,59	6.662,59	5,09
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.173,00	0,89
01.02.001	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	900,00	0,63	567,00	0,43
01.02.002	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024	m	20,00	30,30	606,00	0,46
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.243,95	5,54
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	475,76	2.854,56	2,18
01.03.002	Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	186,36	3,35	624,31	0,48
01.03.003	Demolição de forros	m2	186,36	9,97	1.858,01	1,42
01.03.004	Demolição de reboco	m2	61,70	11,03	680,55	0,52
01.03.005	Limpeza de revestimentos cerâmicos	m2	48,70	13,89	676,44	0,52
01.03.006	Remoção de luminária	un	36,00	15,28	550,08	0,42
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				66.375,32	50,75
01.04.001	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	28,00	109,25	3.059,00	2,34
01.04.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	12,00	138,56	1.662,72	1,27
01.04.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	326,32	8,70	2.838,98	2,17
01.04.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	78,40	9,85	772,24	0,59
01.04.005	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	126,00	15,06	1.897,56	1,45
01.04.006	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	8,00	122,97	983,76	0,75
01.04.007	Fita 2835 tensão rede 240LED 18W 110V 6000k 100m	un	8,00	4.758,87	38.070,96	29,11
01.04.008	Perfil LED sobrepor 50x20x2000 branco	un	45,00	379,78	17.090,10	13,07
01.05	INSTALAÇÕES HIDROSÂNITARIAS				1.763,28	1,35
01.05.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	10,00	105,88	1.058,80	0,81
01.05.002	Revisão de ponto de água tipo 2	un	7,00	100,64	704,48	0,54
01.06	COBERTURA				28.938,63	22,13
01.06.001	Remoção e reassentamento de madeiramento para telha ondulada fibro-cimento 6mm	m2	16,75	36,56	612,38	0,47
01.06.002	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	m2	122,36	22,43	2.744,53	2,10
01.06.003	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	18,00	112,01	2.016,18	1,54
01.06.004	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	68,00	67,25	4.573,00	3,50
01.06.005	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	26,00	66,23	1.721,98	1,32
01.06.006	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m2	18,86	42,52	801,93	0,61
01.06.007		m2	186,36	88,37	16.468,63	12,59

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021					
01.07	REVESTIMENTOS				2.495,05	1,91
01.07.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	57,32	39,85	2.284,20	1,75
01.07.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	4,38	48,14	210,85	0,16
01.08	PINTURA				14.248,22	10,89
01.08.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	126,14	14,04	1.771,01	1,35
01.08.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4,12	19,11	78,73	0,06
01.08.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	537,51	20,96	11.266,21	8,61
01.08.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	48,10	23,54	1.132,27	0,87
01.09	DIVERSOS				385,50	0,30
01.09.001	Limpeza geral	m2	128,50	3,00	385,50	0,30
Importa o presente orçamento em : (cento e trinta mil e oitocentos reais e oitenta e quatro centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				130.800,84