

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,14	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,00	45,84	1,43	471,06	1,43	471,06	-469,64
2+0,00	0,00	52,61	0,00	984,51	1,43	1455,57	-1454,15
2+13,52	0,00	58,53	0,00	751,36	1,43	2206,93	-2205,51
3+0,00	0,00	59,83	0,00	383,46	1,43	2590,39	-2588,96
4+0,00	0,70	36,36	6,96	961,96	8,39	3552,35	-3543,96
4+0,52	0,90	35,27	0,42	18,66	8,80	3571,01	-3562,20
4+10,86	2,14	28,02	15,69	327,05	24,50	3898,06	-3873,56
5+0,00	4,90	20,30	55,89	277,29	80,38	4175,35	-4094,96
5+1,02	3,98	16,10	8,59	23,35	88,97	4198,70	-4109,73
5+11,19	5,39	46,75	86,13	477,91	175,10	4676,61	-4501,51
6+0,00	0,12	69,83	15,33	355,09	190,43	5031,70	-4841,27
6+0,28	0,04	71,01	0,02	19,77	190,45	5051,47	-4861,02
6+9,37	0,00	82,92	0,11	504,78	190,56	5556,25	-5365,69
7+0,00	0,00	120,21	0,00	1027,78	190,56	6584,03	-6393,48
8+0,00	0,00	130,35	0,00	2333,43	190,56	8917,46	-8726,90
8+13,68	0,01	116,49	0,03	1563,65	190,58	10481,11	-10290,53
9+0,00	0,00	113,85	0,01	674,22	190,59	11155,32	-10964,73
10+0,00	2,02	108,68	14,23	2075,61	204,82	13230,93	-13026,11
10+17,99	17,39	125,30	123,97	1973,97	328,79	15204,90	-14876,12

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
11+0,00	14,62	124,71	-15,16	169,75	313,63	15374,65	-15061,03
12+0,00	8,83	139,33	234,48	2640,36	548,11	18015,01	-17466,91
12+2,78	5,52	145,73	19,98	396,69	568,08	18411,71	-17843,62
13+0,00	3,99	133,02	46,59	2130,03	614,67	20541,73	-19927,06
13+11,60	4,40	106,12	27,85	1248,01	642,52	21789,74	-21147,22
14+0,00	4,60	110,43	21,95	829,09	664,47	22618,83	-21954,36
15+0,00	1,54	75,78	39,96	1710,89	704,43	24329,72	-23625,29
15+0,41	1,48	75,23	0,62	30,90	705,05	24360,62	-23655,56
16+0,00	1,68	77,78	31,04	1498,82	736,10	25859,44	-25123,35
17+0,00	0,75	95,19	24,34	1729,70	760,43	27589,14	-26828,71
18+0,00	2,57	102,24	33,24	1974,31	793,67	29563,45	-28769,78
18+13,74	2,28	61,39	33,32	1123,75	826,99	30687,20	-29860,21
18+16,82	6,63	38,20	37,19	264,05	864,18	30951,25	-30087,07
18+19,91	0,00	1,81	28,10	106,72	892,28	31057,97	-30165,69
19+0,00	0,00	1,04	0,00	0,13	892,28	31058,10	-30165,82
19+0,24	0,00	0,00	0,00	0,12	892,28	31058,22	-30165,95



AUTOR DO PROJETO



ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PROJETO

INSTITUCIONAL

URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PARINTINS - AMAZONAS

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AMAZONAS

LOCAL

ORLA DA CIDADE, BAIRRO SANTA CLARA - PARINTINS/AM

TITULO

PROJETO GEOMETRICO

DESCRIÇÃO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO GERAL

DESENHO

ELCIONE GAMA

ESCALA

INDICADA

DATA

OUTUBRO/2020

FRANCHA

TAB

02/02

ÁREA DO TERRENO

-

ÁREA CONSTRUIDA

-

CONTROLE

-

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

CONFORME LEI 5.988 DE 13/12/1973