



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DA GLEBA DE
VILA AMAZÔNIA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM

MEMORIAL DESCRITIVO

Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro - CEP 69151-271
Fone/Fax: (092) 533-1801
Parintins - AM
C.G.C - 04.329.736/0001-69


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
Decreto 073/2021-PGMP


Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins



1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Com a Construção do Ginásio Poliesportivo visa atender a demanda de espaço para práticas esportivas na escola. Desta forma os alunos que hoje têm necessidade de recreação, poderão fazer uso da mesma sem sofrer com as inteperes que hoje assolam o espaço existente, pois há uma forte incidência solar na região, e nenhuma estrutura para receber qualquer evento escolar no local.

Com a estrutura a ser construída na escola a quadra poderá ser de uso noturno, já que no projeto está sendo previsto a implantação de iluminação

Descrição da obra

Estão previstos serviços preliminares de locação convencional de obra, entrada provisória de energia, execução de depósito, placa da obra, serviços de Movimento de terra como escavação manual para blocos de coroamento e sapata, Infraestrutura, paredes e Painéis, Esquadrias, Cobertura.

O ginásio será construído em uma área de 36,20 x 30,20 e com 10 lances de degraus duvididos em 2 arquibancadas, no qual terão área destinadas aos PCD.

Tambem estão previstos serviços de infraestrutura, pavimentação externa, pintura, instalações elétricas, construção de arquibancada, banheiros e Palco, além de serviços finais de colocação de alambrado e limpeza.

2. ÁREAS EXTERNAS

- Piso de calçamento em concreto.

3. FACHADA

As paredes receberão pintura em tinta acrílica em cores a serem definidas e fechamentos de vãos em cobogó.

4. COBERTURA

A cobertura será em estrutura metálica, telhas aço alumínio.



5. ÁREAS INTERNAS

- Banheiros e áreas molhadas

Piso: Revestimento cerâmico 45x45 antiderrapante na cor banco neve ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico 35x45.

Teto: Forro em pvc

- Lanche

Piso: Revestimento cerâmico 45x45 antiderrapante na cor banco neve ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico 35x45.

Teto: Forro em pvc

- Palco

Piso: Korodur

Paredes: revestimento em pintura acrílica a ser definida

Teto: Cobertura aparente

6. Esquadrias

Janelas e basculantes serão tipo maxim-ar, portas de portas de madeiras lisa e portas das áreas molhadas venezianas

7. Corredores

Os corredores serão executados em piso korodur.



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

8. Quadra

A quadra será fechada com alambrado metálico e pintada em cores a serem definidas. O piso será de alta resistência e pintado com faixa em cores a serem definidas. Conterá também com tabela de basquete e baliza de futebol.

Parintins, 11 de Março de 2024.


Andriele dos Santos Pereira
Engenheira Civil
CREA-AM: 042112252-8


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
Decreto 073/2021-PGMP

Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro - CEP 69151-271
Fone/Fax: (092) 533-1801
Parintins - AM
C.G.C - 04.329.736/0001-69


Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins