

SINAPI: set/25
BDI: 27,07%

LEIS SOCIAIS: NÃO DESONERADO -

SERVIÇO	REFERÊNCIA	BASE	UND	DESCRIÇÃO		DIMENSÕES	QUANTIDADE
1				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
	ADM 01	PRÓPRIO	MÊS	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			2,00
2				SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	98458	SINAPI	M	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024			817,26
				ÁREA DA UNIDADE + CALÇADA	MURO	137 X 2 = 274 + 134,30 = 408,63M X 200M de altura = 817,26m²	
				OBS.:			
2.2	ADPT SEINFRA	PRÓPRIO	M2	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER			6,00
						2,00 X 3,00	6,00
				OBS.:			
3				MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	73672	SINAPI	M²	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS			1.616,50
				CONFORME PROJETO			1.616,50
3.2	72961	SINAPI	M²	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA			1.933,00
				CONFORME PROJETO			1.495,40
4				PISO			
4.1				GRAMA DO TALUDE			
4.1.1	98504	SINAPI	M²	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024			437,60
				CONFORME PROJETO			437,60
4.1				CALÇADA			
4.2.1	73907	SINAPI	M²	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO			1.496,33
				CONFORME PROJETO		1.496,33	

SINAPI: set/25

BDI: 27,07%

LEIS SOCIAIS: NÃO DESONERADO -

SERVIÇO	REFERÊNCIA	BASE	UND	DESCRIÇÃO		DIMENSÕES	QUANTIDADE	
				OBS.:				
4.2.2	95006	SINAPI	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022				1.496,33
				CONFORME PROJETO	EST 8/22	1.496,33	1.496,33	
				OBS.:				
4.2.3	72948	SINAPI	M2	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS				9,61
				ÁREA DOS BLOCOS X 10CM DE AREIA		96,13 X 0,10	9,61	
				OBS.:				
4.2.4	92395	SINAPI	M²	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022				96,13
				CONFORME PROJETO		96,13		
				OBS.:				
4.2.5	101094	SINAPI	M	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020				282,00
				CONFORME PROJETO	282		282,00	292,00
4.2.6	74237/001	SINAPI	M	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M				
				CONFORME PROJETO		292,00	292,00	
				OBS.:				
5				PAREDES DE ALVENARIA				
5.1	103328	SINAPI	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				143,79
				CONFORME PROJETO (para uso no muro de vedação lateral)		143,79	143,79	
				OBS.:				
6				REVESTIMENTOS				

SINAPI: set/25

BDI: 27,07%

LEIS SOCIAIS: NÃO DESONERADO -

SERVIÇO	REFERÊNCIA	BASE	UND	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
6.1	87893	SINAPI	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		287,58
				AS DUAS FACES DA ALVENARIA	287,58	287,58
6.2	87786	SINAPI	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022		287,58
				AS DUAS FACES DA ALVENARIA	287,58	287,58
7				DIVERSOS		
7.1	99842	SINAPI	M	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019		375,13
				CONFORME PROJETO	375,13	375,13
7.2	103304	SINAPI	UN	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		22,00
				CONFORME PROJETO	22,00	22,00
8				ACADEMIA AO AR LIVRE		
8.1	103187	SINAPI	UN	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021		5,00
				CONFORME PROJETO		3,00
8.2	103192	SINAPI	UN	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021		2,00
				CONFORME PROJETO		2,00
8.1	103195	SINAPI	UN	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021		1,00
				CONFORME PROJETO		1,00
8.2	100870	SINAPI	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00
				CONFORME PROJETO		4,00

SINAPI: set/25

BDI: 27,07%

LEIS SOCIAIS: NÃO DESONERADO -

SERVIÇO	REFERÊNCIA	BASE	UND	DESCRIÇÃO		DIMENSÕES	QUANTIDADE
8.2	103307	SINAPI	UN	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021			9,00
				CONFORME PROJETO			9,00
9				PINTURA			
9.1	102494	SINAPI	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021			1.617,01
				CONFORME PROJETO			
				DESCRIÇÃO		QUANT	
				PINTURA AMARELA = 83,35M²		83,35	
				PINTURA AZUL ESCURO		37,33	
				PINTURA CINZA CONCRETO		1.496,33	
				TOTAL		1.617,01	
10				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1	91926	SINAPI	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20			1.280,00
				Cabo para ligação das luminárias pétalas		1.280,00	1.280,00
10.5	100621	SINAPI	UN	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025			22,00
				CONFORME PROJETO		22,00	22,00
11				PAISAGISMO			
11.1	98504	SINAPI	M²	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024			534,41
				CONFORME PROJETO		534,41	534,41
10.5	98512	SINAPI	UN	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024			48,00
				CONFORME PROJETO		48,00	48,00



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



SINAPI: set/25

BDI: 27,07%

LEIS SOCIAIS: NÃO DESONERADO -

SERVIÇO	REFERÊNCIA	BASE	UND	DESCRIÇÃO		DIMENSÕES	QUANTIDADE
				OBS.: Cobertura da frente da edificação			
10.5	103314	SINAPI	M²	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021			19,20
				CONFORME PROJETO		19,20	19,20