



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Nº OPERAÇÃO 1094169-68 | Nº TransfereGOV 964436 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | | | |
| LOCALIDADE SINAPI MANAUS | DATA BASE 03-25 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | MUNICÍPIO / UF CAREIRO/AM | BDI 1 024% | BDI 2 000% | BDI 3 000% |

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | | | | | | | | | 3,247,959.86 | |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | | | | | - | 3,247,959.86 | |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - | 166,916.78 | |
| 1.1.0.1. | Composição | 01 - ADM. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 1.00 | 134,134.35 | BDI 1 | 166,916.79 | 166,916.78 | RA |
| 1.2. | | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | - | 40,906.86 | |
| 1.2.0.1. | Composição | MTEPL | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES | UN | 1.00 | 16,436.38 | BDI 1 | 20,453.43 | 20,453.43 | RA |
| 1.2.0.2. | Composição | DTEPL | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES | UN | 1.00 | 16,436.38 | BDI 1 | 20,453.43 | 20,453.43 | RA |
| 1.3. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 48,046.08 | |
| 1.3.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | M2 | 6.48 | 458.67 | BDI 1 | 570.77 | 3,698.59 | RA |
| 1.3.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 154.00 | 95.07 | BDI 1 | 118.31 | 18,219.74 | RA |
| 1.3.0.3. | Composição | 02-74210/001 | BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 33.00 | 636.25 | BDI 1 | 791.75 | 26,127.75 | RA |
| 1.4. | | | TRANSPORTE DE MATERIAIS | | | | | - | 126,411.70 | |
| 1.4.0.1. | Composição | TTMD | TRANSPORTE DE MATERIAIS | T | 1,511.74 | 67.20 | BDI 1 | 83.62 | 126,411.70 | RA |
| 1.5. | | | TERRAPLANAGEM | | | | | - | 190,814.93 | |
| 1.5.1. | | | REMOÇÃO DO PAVIMENTO | | | | | - | 11,261.12 | |
| 1.5.1.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 334.79 | 23.81 | BDI 1 | 29.63 | 9,919.82 | RA |
| 1.5.1.2. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 448.60 | 2.40 | BDI 1 | 2.99 | 1,341.30 | RA |
| 1.5.2. | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | - | 179,553.81 | |
| 1.5.2.1. | SICRO | 4016008 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ | M3 | 4,730.86 | 4.66 | BDI 1 | 5.80 | 27,438.99 | RA |
| 1.5.2.2. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 40,094.07 | 2.40 | BDI 1 | 2.99 | 119,881.27 | RA |
| 1.5.2.3. | SICRO | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 4,951.39 | 5.23 | BDI 1 | 6.51 | 32,233.55 | RA |
| 1.6. | | | DRENAGEM PLUVIAL URBANA | | | | | - | 55,871.36 | |
| 1.6.0.1. | SICRO | 2003618 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2.00 | 1,046.30 | BDI 1 | 1,302.02 | 2,604.04 | RA |
| 1.6.0.2. | SICRO | 804379 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1.00 | 1,104.87 | BDI 1 | 1,374.90 | 1,374.90 | RA |
| 1.6.0.3. | SICRO | 2003175 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1.00 | 767.73 | BDI 1 | 955.36 | 955.36 | RA |
| 1.6.0.4. | SICRO | 804021 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 9.10 | 472.81 | BDI 1 | 588.36 | 5,354.08 | RA |
| 1.6.0.5. | SICRO | 804427 | BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 2.00 | 7,246.61 | BDI 1 | 9,017.68 | 18,035.36 | RA |
| 1.6.0.6. | SICRO | 804197 | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 9.30 | 2,380.35 | BDI 1 | 2,962.11 | 27,547.62 | RA |
| 1.7. | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | - | 325,659.55 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Nº OPERAÇÃO 1094169-68 | Nº TransfereGOV 964436 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO | Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | | | |
| Localidade SINAPI MANAUS | Data Base 03-25 (DES.) | Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | Município / UF CAREIRO/AM | BDI 1 024% | BDI 2 000% | BDI 3 000% |

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | | | | | | | | | 3,247,959.86 | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2,407.60 | 43.36 | BDI 1 | 53.96 | 129,914.09 | RA |
| 1.7.0.2. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 40.47 | 46.27 | BDI 1 | 57.58 | 2,330.25 | RA |
| 1.7.0.3. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2,407.60 | 63.36 | BDI 1 | 78.85 | 189,839.28 | RA |
| 1.7.0.4. | SINAPI | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 40.47 | 71.01 | BDI 1 | 88.36 | 3,575.93 | RA |
| 1.8. | | | SUB-BASE | | | | | - | 115,622.73 | |
| 1.8.0.1. | SICRO | 5502986 | EXPURGO DE JAZIDA | M3 | 1,381.82 | 3.32 | BDI 1 | 4.13 | 5,706.93 | RA |
| 1.8.0.2. | SICRO | 4016008 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ | M3 | 1,004.33 | 4.66 | BDI 1 | 5.80 | 5,825.13 | RA |
| 1.8.0.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8,938.84 | 2.40 | BDI 1 | 2.99 | 26,727.14 | RA |
| 1.8.0.4. | SINAPI | 96389 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 1,004.33 | 61.90 | BDI 1 | 77.03 | 77,363.53 | RA |
| 1.9. | | | PAVIMENTO EM CONCRETO | | | | | - | 1,822,054.57 | |
| 1.9.0.1. | COMPOSIÇÃO | 03 - 97110 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017 | M2 | 6,695.53 | 218.68 | BDI 1 | 272.13 | 1,822,054.57 | RA |
| 1.10. | | | CALÇADA | | | | | - | 329,491.30 | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 2,937.69 | 90.13 | BDI 1 | 112.16 | 329,491.30 | RA |
| 1.11. | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | - | 9,651.26 | |
| 1.11.0.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 901.67 | 6.34 | BDI 1 | 7.89 | 7,114.17 | RA |
| 1.11.0.2. | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 80.16 | 25.43 | BDI 1 | 31.65 | 2,537.09 | RA |
| 1.12. | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | - | 16,512.74 | |
| 1.12.0.1. | Composição | 04-73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 8.00 | 142.17 | BDI 1 | 176.92 | 1,415.36 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Nº OPERAÇÃO 1094169-68 | Nº TransfereGOV 964436 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | | | |
| LOCALIDADE SINAPI MANAUS | DATA BASE 03-25 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | MUNICÍPIO / UF CAREIRO/AM | BDI 1 024% | BDI 2 000% | BDI 3 000% |

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO ↓ |
|---|-------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | | | | | | | | | 3,247,959.86 | |
| 1.12.0.2. | SICRO | 5213857 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 7.00 | 444.64 | BDI 1 | 553.31 | 3,873.17 | RA |
| 1.12.0.3. | SICRO | 5213859 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6.00 | 456.06 | BDI 1 | 567.52 | 3,405.12 | RA |
| 1.12.0.4. | SICRO | 5213446 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 7.00 | 665.10 | BDI 1 | 827.65 | 5,793.55 | RA |
| 1.12.0.5. | SICRO | 5213464 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6.00 | 271.29 | BDI 1 | 337.59 | 2,025.54 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAREIRO/AM

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900


Data

Responsável Técnico

Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO

CREA/CAU: 35869-AM

ART/RRT: AM20250524273


Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM