



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSANTE / TOMADOR
ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	980559	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM				
1.	ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	3 MESES DE OBRA
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	3,6m x 1,80m
1.2.2.	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (REFERÊNCIA 74210/001 - SINAPI)	M2	12,00	3,00m x 4,00m
1.3.	DEMOLIÇÃO		-	
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA. (REFERÊNCIA 16.50.015 - FDE)	M3	118,43	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	284,23	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	426,34	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.4.	ATERRO		-	
1.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	213,18	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.4.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (REFERÊNCIA 4016096 - SICRO)	M3	213,18	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.782,72	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.5.	CANTEIRO CENTRAL		-	
1.5.1.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	2.368,67	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. (REFERÊNCIA 94992 - SINAPI)	M2	2.368,67	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.5.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.565,42	CONFORME PROJETO ARQ 01/02
1.5.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	88,00	CONFORME PROJETO ARQ 01/03
1.6.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		-	
1.6.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	16,00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO

FRENTES DE OBRA:		ADM. SERVIÇOS PRELIM.	PAVIMENTAÇÃO	ACESSIBILIDADE															
Agrupador de Eventos		1	2	3	4														
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		37.125,97	391.072,42	19.227,16															
1. A	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,09	0,87	0,04															
2. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,48																	
2. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00																	
3. D	DEMOLIÇÃO	118,43																	
3. D	DEMOLIÇÃO	284,23																	
3. D	DEMOLIÇÃO	426,34																	
4. PA	CANTEIRO CENTRAL		213,18																
4. C	CANTEIRO CENTRAL		213,18																
4. C	CANTEIRO CENTRAL		1.782,72																
4. PA	CANTEIRO CENTRAL		2.368,67																
4. C	CANTEIRO CENTRAL		2.368,67																
4. PA	CANTEIRO CENTRAL		1.565,42																
4. PA	CANTEIRO CENTRAL		88,00																
5. R	RAMPA DE ACESSIBILIDADE			16,00															

CAREIRO/AM
Local
quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO
CREA/CAU: 35869-AM
ART/RRT: AM20260580705

Responsável Técnico
Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO
CREA/CAU: 35869-AM
ART/RRT: AM20260580705

Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM