



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 980559	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM	Apelido do Empreendimento ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM			
Localidade SINAPI MANAUS	Data Base 09-25 (DES.)	Descrição do Lote ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	Município / UF CAREIRO/AM	BDI 1 24,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM									447.425,55	
1.			ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM					-	447.425,55	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	33.711,06	
1.1.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	26.977,48	BDI 1	33.711,06	33.711,06	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	13.355,14	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	463,11	BDI 1	578,70	3.749,98	RA
1.2.2.	Composição	2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (REFERÊNCIA 74210/001 - SINAPI)	M2	12,00	640,55	BDI 1	800,43	9.605,16	RA
1.3.			DEMOLIÇÃO					-	20.736,83	
1.3.1.	Composição	3	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA. (REFERÊNCIA 16.50.015 - FDE)	M3	118,43	118,86	BDI 1	148,53	17.590,41	RA
1.3.2.	SINAPI	100999	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	284,23	6,53	BDI 1	8,16	2.319,32	RA
1.3.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	426,34	1,55	BDI 1	1,94	827,10	RA
1.4.			ATERRO					-	36.112,11	
1.4.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	213,18	84,66	BDI 1	105,79	22.552,31	RA
1.4.2.	Composição	4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (REFERÊNCIA 4016096 - SICRO)	M3	213,18	40,06	BDI 1	50,06	10.671,79	RA
1.4.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.782,72	1,30	BDI 1	1,62	2.888,01	RA
1.5.			CANTEIRO CENTRAL					-	325.631,69	
1.5.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	2.368,67	1,90	BDI 1	2,37	5.613,75	RA
1.5.2.	Composição	5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (REFERÊNCIA 94992 - SINAPI)	M2	2.368,67	79,78	BDI 1	99,69	236.132,71	RA
1.5.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.565,42	40,44	BDI 1	50,53	79.100,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 980559	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUEAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUEAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	MUNICÍPIO / UF CAREIRO/AM	BDI 1 24,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ADEQUEAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM									447.425,55	
1.5.4.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	88,00	43,51	BDI 1	54,37	4.784,56	RA
1.6.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	17.878,72	
1.6.1.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	16,00	894,22	BDI 1	1.117,42	17.878,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAREIRO/AM
Local
quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO
CREA/CAU: 35869-AM
ART/RRT: AM20260580705


Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM