



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072.264-17	Nº TransfereGOV 907652/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM			
Localidade SINAPI MANAUS	Data Base 01-26 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	Município / UF CAREIRO/AM	BDI 1 27,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM									7.556.694,58	
1.			PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM					-	7.556.694,58	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	285.609,96	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00	44.734,90	BDI 1	57.121,99	285.609,96	RA
1.2.			TRANSPORTE DE MATERIAIS					-	456.106,58	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	4	TRANSPORTE FLUVIAL	T	3.312,31	49,09	BDI 1	62,68	207.615,59	RA
1.2.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	284.979,58	0,62	BDI 1	0,79	225.133,86	RA
1.2.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.676,83	0,81	BDI 1	1,03	23.357,13	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.674,44	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	465,44	BDI 1	594,32	2.674,44	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	3.174.026,91	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	30.222,16	3,69	BDI 1	4,71	142.346,38	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	30.222,16	11,15	BDI 1	14,24	430.363,56	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.783,13	2,72	BDI 1	3,47	9.657,48	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	1.359,98	1.492,41	BDI 1	1.905,66	2.591.659,49	RA
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	2.228.475,91	
1.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	11.888,29	68,97	BDI 1	88,07	1.047.001,71	RA
1.5.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	998,28	75,03	BDI 1	95,81	95.645,19	RA
1.5.3.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	11.888,29	65,33	BDI 1	83,42	991.721,14	RA
1.5.4.	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	998,28	73,83	BDI 1	94,27	94.107,87	RA
1.6.			DRENAGEM PROFUNDA					-	112.377,45	
1.6.1.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	74,10	344,15	BDI 1	439,45	32.563,28	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072.264-17	Nº TransfereGOV 907652/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	MUNICÍPIO / UF CAREIRO/AM	BDI 1 27,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM									7.556.694,58	
1.6.2.	COMPOSIÇÃO	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00	1.298,80	BDI 1	1.658,44	29.851,92	RA
1.6.3.	SICRO	2003411	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,00	880,23	BDI 1	1.123,97	2.247,94	RA
1.6.4.	SICRO	2003453	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.204,33	BDI 1	1.537,81	3.075,62	RA
1.6.5.	COMPOSIÇÃO	8	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA, LARGURA DE 70 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SO SOLO	M	29,00	232,06	BDI 1	296,32	8.593,28	RA
1.6.6.	COMPOSIÇÃO	9	DISSIPADOR DE ENERGIA, LARGURA DE 70 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO.	UN	41,00	260,53	BDI 1	332,67	13.639,47	RA
1.6.7.	COMPOSIÇÃO	10	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA	M	109,93	159,62	BDI 1	203,82	22.405,94	RA
1.7.			CALÇADAS					-	996.555,31	
1.7.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	738,49	1.056,82	BDI 1	1.349,45	996.555,31	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	248.711,43	
1.8.1.	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	566,94	29,35	BDI 1	37,48	21.248,91	RA
1.8.2.	SICRO	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	628,20	44,72	BDI 1	57,10	35.870,22	RA
1.8.3.	SICRO	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	77,40	44,72	BDI 1	57,10	4.419,63	RA
1.8.4.	SICRO	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	188,80	44,72	BDI 1	57,10	10.780,48	RA
1.8.5.	COMPOSIÇÃO	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	65,00	275,16	BDI 1	351,35	22.837,75	RA
1.8.6.	SICRO	5213857	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	450,12	BDI 1	574,76	37.359,40	RA
1.8.7.	SICRO	5213859	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	460,84	BDI 1	588,45	34.130,10	RA
1.8.8.	SICRO	5213446	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	723,08	BDI 1	923,30	60.014,50	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072.264-17	Nº TransfereGOV 907652/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO/AM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	MUNICÍPIO / UF CAREIRO/AM	BDI 1 27,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM									7.556.694,58	
1.8.9.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	297,74	BDI 1	380,18	22.050,44	RA
1.9.			ACESSIBILIDADE					-	52.156,59	
1.9.1.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	722,16	28,13	BDI 1	35,92	25.939,94	RA
1.9.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	92,04	223,07	BDI 1	284,84	26.216,65	RA


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAREIRO/AM  
Local  
sexta-feira, 5 de dezembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: VANDREO GUIMARÃES AGUIAR BARROSO  
CREA/CAU: 35869/AM  
ART/RRT: AM20250568874

  
Vandro G. Aguiar Barroso  
Eng. Civil  
CREA: 35869-AM