TABELA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM



Item	Nome do Ramal	Extensão a Executar (m)	Limpeza Mecanizada (m²)	Carga, Manobra e Descarga Vegetal (t)	Transporte Material da Pista para Bota Fora - Rodovia		Mapa de Cubação		Volume Bota-fora	Transporte Material da Pista para Bota Fora - Rodovia Pavimentada		Transporte Material da Jazida para Pista - Rodovia Pavimentada		Espalhamento Bota-fora	Regularização (m³)	Compactação de aterro (m³)
					DMT (km)	Transporte (tkm)	Corte (m³)	Aterro (m³)		DMT (km)	Transporte (tkm)	DMT (km)	Transporte (tkm)			
		A	B	C=p*e	D	E=C*D	F	G	H=F-G	I	J = H*d*I	K	L = (G-F)*d*K	M=H+B*e	N = A*c	O = G
				e=0,1500 m							d = 1,875 t/m³		d = 2,063 t/m³	e=0,1500 m	c=largura total plataforma	
				p=1,5000 t/m³												
	RAMAL BRASIL															
1	RAMAL BRASIL	4.320,00	8.640,00	1.944,00	0,88	1.710,72	8.454,580	1.656,80	6797,78	0,88	11.216,34	1,10		8.093,78	29.808,000	1.656,798
	TOTAL GERAL:	**4.320,00**	**8.640,00**				**8.454,58**	**1.656,80**			**11.216,34**		**0,00**		**29.808,00**	**1.656,80**
	RAMAL DO BATATA															
2	RAMAL DO BATATA	4.576,18	9.152,36	2.059,28	17,20	35.419,62	13.425,920	5.343,23	8082,69	17,20	260.666,75	17,40		9.455,54	31.575,640	5.343,230
	TOTAL GERAL:	**4.576,18**	**9.152,36**				**13.425,92**	**5.343,23**			**260.666,75**		**0,00**		**31.575,64**	**5.343,23**
	RAMAL DO 14															
3	RAMAL DO 14	16.530,00	33.060,00	7.438,50	2,56	19.042,56	103.089,610	6.808,15	96.281,46	2,56	462.151,01	7,00		101.240,46	114.057,000	6.808,150
	TOTAL GERAL:	**16.530,00**	**33.060,00**				**103.089,61**	**6.808,15**			**462.151,01**		**0,00**		**114.057,00**	**6.808,15**