Vandro G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM

TABELA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Item	RAMAL	Nome	Serviço a executar	Extensão a Executar (m)	Área (m²)	Imprimação - coeficiente de 0,0012 t/m² (2)		Pintura de Ligação (3)		Transporte Material do Canteiro para Pista - Via Pavimentada			Massa Asfáltica			Transporte Material do Canteiro para Pista - Pista Pavimentado			FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE INSUMOS (1)
						Área considerando 100% (m²)	Peso de asfalto diluido CM-30 (t)	Área (m²)	Peso (t)	Distância Fixa (km)	Distância Variável (km)	DMT Pista (tkm)	Área (m²)	Volume (m³)	Peso (t)	Distância Fixa (km)	Distância Variável (km)	DMT Pista (tkm)	CAP 50/70 (T)
				A=QUADRO DE RUAS	B=QUADRO DE RUAS	C=B	D=C*t	E=B	F=E*t	G=QUADRO DE RUAS	H=A/2000	I=(G+H)*F	J=B	K=J*e	L=K*t	M=G	N=H	O=(M+N)*L	P=L*S
							t = 0,0013 t/m²	t = 100%	t = 0,00045 t/m²					e = 0,050 m	t = 2,40 t/m³				S x 0,0554500 t/t x 1,00 t/t (1)
1	RAMAL BRASIL	Trecho 1	PAVIMENTAÇÃO	1.080,00	6.480,00	6.480,00	8,42	6.480,00	2,91	7,13	0,54	22,32	6.480,00	324,00	777,60	7,13	0,54	5.964,19	43,12
2		Trecho 2	PAVIMENTAÇÃO	1.080,00	6.480,00	6.480,00	8,42	6.480,00	2,91	7,13	0,54	22,32	6.480,00	324,00	777,60	7,13	0,54	5.964,19	43,12
3		Trecho 3	PAVIMENTAÇÃO	1.080,00	6.480,00	6.480,00	8,42	6.480,00	2,91	7,13	0,54	22,32	6.480,00	324,00	777,60	7,13	0,54	5.964,19	43,12
4		Trecho 4	PAVIMENTAÇÃO	1.080,00	6.480,00	6.480,00	8,42	6.480,00	2,91	7,13	0,54	22,32	6.480,00	324,00	777,60	7,13	0,54	5.964,19	43,12
							t = 0,0013 t/m²	t = 100%	t = 0,00045 t/m²					e = 0,050 m	t = 2,40 t/m³				
	RAMAL DO BATATA	Trecho 1	PAVIMENTAÇÃO	1.161,73	6.970,38	6.970,38	9,06	6.970,38	3,13	23,44	0,58	75,19	6.970,38	348,52	836,45	23,44	0,58	20.092,20	46,38
		Trecho 2	PAVIMENTAÇÃO	1.161,73	6.970,38	6.970,38	9,06	6.970,38	3,13	23,44	0,58	75,19	6.970,38	348,52	836,45	23,44	0,58	20.092,20	46,38
		Trecho 3	PAVIMENTAÇÃO	1.161,73	6.970,38	6.970,38	9,06	6.970,38	3,13	23,44	0,58	75,19	6.970,38	348,52	836,45	23,44	0,58	20.092,20	46,38
		Trecho 4	PAVIMENTAÇÃO	1.161,73	6.970,38	6.970,38	9,06	6.970,38	3,13	23,44	0,58	75,19	6.970,38	348,52	836,45	23,44	0,58	20.092,20	46,38
							t = 0,0013 t/m²	t = 100%	t = 0,00045 t/m²					e = 0,050 m	t = 2,40 t/m³				
	RAMAL DO 14	Trecho 1	PAVIMENTAÇÃO	4.132,50	24.795,00	24.795,00	32,23	24.795,00	11,15	8,65	2,07	119,49	24.795,00	1.239,75	2.975,40	8,65	2,07	31.885,13	164,99
		Trecho 2	PAVIMENTAÇÃO	4.132,50	24.795,00	24.795,00	32,23	24.795,00	11,15	8,65	2,07	119,49	24.795,00	1.239,75	2.975,40	8,65	2,07	31.885,13	164,99
		Trecho 3	PAVIMENTAÇÃO	4.132,50	24.795,00	24.795,00	32,23	24.795,00	11,15	8,65	2,07	119,49	24.795,00	1.239,75	2.975,40	8,65	2,07	31.885,13	164,99
		Trecho 4	PAVIMENTAÇÃO	4.132,50	24.795,00	24.795,00	32,23	24.795,00	11,15	8,65	2,07	119,49	24.795,00	1.239,75	2.975,40	8,65	2,07	31.885,13	164,99
TOTAL GERAL:				**25.496,92**	**152.981,52**		**198,88**	**152.981,52**	**68,76**			**867,96**	**152.981,52**	**7.649,18**	**18.362,60**			**231.766,11**	**1.017,96**

Observação:

(1) Coeficiente retirado da composição SICRO 4011463

(2) Coeficiente retirado da composição SICRO 4011352

(3) Coeficiente retirado da composição SICRO 4011353