



**SCTRANS E VOCÊ:**  
Juntos por um trânsito  
mais seguro.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.
LOCAL:	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS – PB.
ORGÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTRANS) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.

**DATA :** 22/04/2026 **BDI :** 20,97%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI/PB	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	04/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
<b>1</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>							<b>R\$ 102.863,60</b>	<b>34,23%</b>
1.1	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	70,00	R\$ 9,72	R\$ 11,76	R\$ 823,20	0,27%
1.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	350,00	R\$ 2,73	R\$ 3,30	R\$ 1.155,00	0,38%
1.3	104365	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	M3	70,00	R\$ 1.191,39	R\$ 1.441,22	R\$ 100.885,40	33,57%
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							<b>R\$ 197.634,03</b>	<b>65,77%</b>
2.1	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	159,25	R\$ 9,72	R\$ 11,76	R\$ 1.872,78	0,62%
2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	796,25	R\$ 2,73	R\$ 3,30	R\$ 2.627,63	0,87%
2.3	104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	3.185,00	R\$ 2,10	R\$ 2,54	R\$ 8.089,90	2,69%
2.4	104371	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	SINAPI	M3	159,25	R\$ 960,54	R\$ 1.161,97	R\$ 185.043,72	61,58%

**VALOR BDI TOTAL: R\$ 52.088,26**

**VALOR ORÇAMENTO: R\$ 248.409,37**

**VALOR TOTAL: R\$ 300.497,63**

**Trezentos Mil Quatrocentos e Noventa e Sete reais e Sessenta e Três centavos**

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>					
 <b>SCTrans e Você:</b> Juntos por um trânsito mais seguro.	SERVIÇO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,97%
	LOCAL:	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS – PB.	FONTE	VERSÃO	HORA
	ORGÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTrans) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.	SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%

**1.1. 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M<sup>3</sup> (UNIDADE: M3). AF\_02/2026 (M3)**

		QTD
CARGA DO PRÉ-MISTURADO A FRIO	70	70,00
		70,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,00**

**1.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_02/2026 (M3XKM)**

		QTD
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, EM RAIOS DE 5 KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAJAZEIRAS-PB.	70*5	350,00
		350,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 350,00**

**1.3. 104365 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF\_12/2020 (M3)**

		QTD
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (700 M COMP. X 2 M LARG. X 5 CM ESP.)	700*2*0,05	70,00
		70,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,00**

**2.1. 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M<sup>3</sup> (UNIDADE: M3). AF\_02/2026 (M3)**

		QTD
CARGA DO PRÉ-MISTURADO A FRIO	159,25	159,25
		159,25

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 159,25**

**2.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_02/2026 (M3XKM)**

		QTD
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, EM RAIOS DE 5 KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAJAZEIRAS-PB.	159,25*5	796,25
		796,25

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 796,25**

**2.3. 104375 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024 (M2)**

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>							
 <b>SCTrans e VOCÊ:</b> Juntos por um trânsito mais seguro.	SERVIÇO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,97%		
	LOCAL:	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS – PB.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	ORGÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTrans) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.	SINAPI/PB	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	04/2026

			QTD
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (455 M COMP. X 7 M LARG.)	455*7	3.185,00	3.185,00
			3.185,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.185,00**

**2.4. 104371 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_10/2025 (M3)**

			QTD
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (455M COMP. X 7 M LARG. X 5 CM ESP.)	455*7*0,05	159,25	159,25
			159,25

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 159,25**

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**SCTRANS E VOCÊ:**  
Juntos por um trânsito  
mais seguro.

<b>SERVIÇO:</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.	<b>DATA :</b> 22/04/2026	<b>BDI :</b> 20,97%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS – PB.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>ORGÃO:</b>	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTRANS) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.	SINAPI/PB	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	04/2026

### 1.1. 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF\_02/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01639160	R\$ 76,41	R\$ 1,25
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02953720	R\$ 286,90	R\$ 8,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,72
<b>VALOR:</b>						<b>9,72</b>

### 1.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_02/2026 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00326720	R\$ 76,41	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00869570	R\$ 286,90	R\$ 2,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,73
<b>VALOR:</b>						<b>2,73</b>

### 1.3. 104365 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF\_12/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	2,26090000	R\$ 0,64	R\$ 1,44
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	1,27060000	R\$ 10,58	R\$ 13,44
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	3,08760000	R\$ 0,72	R\$ 2,22
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,44400000	R\$ 10,64	R\$ 4,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 21,82
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044952	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA	SINAPI	KG	9,00000000	R\$ 2,35	R\$ 21,15
TOTAL Geral:						R\$ 21,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,12630000	R\$ 24,05	R\$ 339,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 339,73

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**SCTRANS E VOCÊ:**  
Juntos por um trânsito  
mais seguro.

SERVIÇO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.	DATA : 22/04/2026	BDI : 20,97%			
LOCAL:	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORGÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTRANS) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.	SINAPI/PB	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	04/2026

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
104374	USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_09/2025	SINAPI	T	2,44830000	R\$ 330,31	R\$ 808,69
TOTAL Serviço:					R\$ 808,69	
<b>VALOR:</b>					<b>1.191,39</b>	

### 2.1. 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF\_02/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01639160	R\$ 76,41	R\$ 1,25
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02953720	R\$ 286,90	R\$ 8,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 9,72	
<b>VALOR:</b>					<b>9,72</b>	

### 2.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_02/2026 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00326720	R\$ 76,41	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00869570	R\$ 286,90	R\$ 2,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,73	
<b>VALOR:</b>					<b>2,73</b>	

### 2.3. 104375 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,00485110	R\$ 71,12	R\$ 0,34
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00042290	R\$ 286,85	R\$ 0,12
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00485110	R\$ 48,25	R\$ 0,23
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00163700	R\$ 136,58	R\$ 0,22
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00363700	R\$ 4,74	R\$ 0,01

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**SCTRANS E VOCÊ:**  
Juntos por um trânsito  
mais seguro.

SERVIÇO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.	DATA : 22/04/2026	BDI : 20,97%		
LOCAL:	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS – PB.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
ORGÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTRANS) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.	SINAPI/PB	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
					REF. 04/2026

5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00163700	R\$ 9,43	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,93

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044952	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA	SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 2,35	R\$ 1,05
TOTAL Geral:					R\$ 1,05	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00527400	R\$ 24,05	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,12	

<b>VALOR:</b>	<b>2,10</b>
---------------	-------------

### 2.4. 104371 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_10/2025 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13577170	R\$ 76,41	R\$ 10,37
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04937150	R\$ 286,90	R\$ 14,16
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,16718440	R\$ 91,57	R\$ 15,30
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,01795880	R\$ 220,29	R\$ 3,95
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,14211640	R\$ 85,74	R\$ 12,18
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,04302690	R\$ 236,62	R\$ 10,18
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,15100780	R\$ 52,78	R\$ 7,97
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03413550	R\$ 145,02	R\$ 4,95
5837	VIBROCABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,13577170	R\$ 149,88	R\$ 20,34
5835	VIBROCABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04937150	R\$ 389,33	R\$ 19,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 118,62	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29600290	R\$ 28,42	R\$ 36,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 36,83	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p><b>SCTRANS E VOCÊ:</b> Juntos por um trânsito mais seguro.</p>			DATA : 22/04/2026		BDI : 20,97%		
	SERVIÇO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	LOCAL:	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS – PB.	SINAPI/PB	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	04/2026
	ORGÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTRANS) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.					

104373	USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_09/2025	SINAPI	T	2,53429170	R\$ 317,68	R\$ 805,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 805,09
					<b>VALOR:</b>	<b>960,54</b>



PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)

Produto	Mês	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul	Brasil
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	abr/24	2,90156	2,73808	2,73961	2,43681	2,59621	2,59486
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	mai/24	2,59761	2,71149	2,79180	2,43055	2,60184	2,57526
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	jun/24	2,89911	2,76398	2,68769	2,39213	2,66562	2,55533
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	jul/24	3,28507	2,84391	2,82935	2,50776	2,63287	2,66262
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	ago/24	3,91405	2,96539	3,04597	2,69123	2,69525	2,83683
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	set/24	3,47174	3,03477	3,11328	2,71967	2,82499	2,89111
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	out/24	3,25313	3,07960	3,34924	2,72710	2,84435	2,92880
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	nov/24	3,08742	2,85600	3,07905	2,71773	2,90395	2,85769
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	dez/24	3,41797	3,17518	3,01068	2,86263	3,00928	2,95470
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	jan/25	3,48218	3,06097	2,95627	2,73956	3,12970	2,92050
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	fev/25	3,75970	3,25706	3,24051	2,84325	3,17169	3,02038
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	mar/25	3,64593	2,73875	2,99513	2,85867	3,10697	2,91067
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	abr/25	3,64395	2,77763	3,04435	2,76439	3,04900	2,89274
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	mai/25	3,42939	2,79208	3,03458	2,80507	3,07454	2,89436
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	jun/25	3,22612	2,82258	2,86392	2,78162	2,99053	2,85033
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	jul/25	4,09195	2,76708	2,93587	3,01450	3,06355	3,00318
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	ago/25	3,45246	2,73571	2,83466	3,00973	2,98240	2,98381
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	set/25	2,99141	2,67158	2,83686	2,81280	3,00788	2,83022
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	out/25	3,42822	2,58488	3,00792	2,80559	3,06285	2,87039
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	nov/25	3,34184	2,70755	2,88462	2,87981	2,92059	2,87637
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	dez/25	2,60651	2,52343	2,93947	2,85431	3,04595	2,87477
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	jan/26	2,98724	2,48799	2,61214	2,72103	2,89134	2,70281
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	fev/26	2,68210	<b>2,48140</b>	2,84838	2,82473	2,89753	2,77289



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
Superintendência de Defesa da Concorrência

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)

Produto	Mês	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul	Brasil
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	abr/24	3,34072	2,58142	3,00030	2,67959	2,63188	2,75928
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	mai/24	2,89963	2,61706	3,07880	2,66282	2,73255	2,80245
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	jun/24	3,02508	2,55239	3,10705	2,60468	2,79234	2,83262
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	jul/24	3,17381	2,84136	3,25250	2,71121	2,72251	3,00775
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	ago/24	3,34574	2,99223	3,49289	2,90628	2,89116	3,19246
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	set/24	3,40144	3,03503	3,55203	2,91247	2,91940	3,25170
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	out/24	3,33682	3,03747	3,50246	3,05230	2,90089	3,24540
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	nov/24	3,53773	3,11632	3,67900	2,91319	2,84968	3,25202
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	dez/24	3,64835	3,14163	3,51324	2,99950	2,95366	3,17821
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	jan/25	4,15068	2,97360	3,80793	2,98954	2,94623	3,08512
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	fev/25	3,65440	3,02850	3,46016	3,09748	3,02763	3,10788
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	mar/25	3,64804	2,98816	3,55851	3,03563	2,98095	3,10493
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	abr/25	3,91031	2,86441	3,21234	2,99113	3,00566	3,04667
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	mai/25	3,28392	2,73604	3,26175	3,04499	2,99179	3,05096
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	jun/25	3,09241	2,58791	3,31176	2,99546	2,96625	3,03467
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	jul/25	3,21993	2,64002	3,37106	2,87317	2,89003	3,06533
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	ago/25	3,41780	2,54722	3,34672	2,90669	2,89771	3,07428
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	set/25	3,19417	2,55052	3,24453	2,88123	2,85683	2,98089
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	out/25	3,02253	2,45629	3,26778	2,88089	2,80863	2,93899
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	nov/25	3,11439	2,41697	3,22739	2,77430	2,76589	2,85153
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	dez/25	3,19597	2,44200	3,13872	2,71247	2,75730	2,71377
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	jan/26	3,12562	2,43751	3,12127	2,65880	2,60015	2,66067
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	fev/26	3,09164	<b>2,35249</b>	3,23210	2,65263	2,65431	2,65408



**SCTRANS E VOCÊ:**  
Juntos por um trânsito  
mais seguro.

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.	DATA :	22/04/2026	BDI :	20,97%	
LOCAL:	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS – PB.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORGÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTRANS) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.	SINAPI/PB	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	MANUTENÇÃO	R\$ 102.863,60	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	<b>100,00 %</b>
			R\$ 12.857,95	R\$ 12.857,95	R\$ 12.857,95	R\$ 12.857,95	R\$ 12.857,95	R\$ 12.857,95	R\$ 12.857,95	R\$ 12.857,95	R\$ 12.857,95
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 197.634,03	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	<b>100,00 %</b>
			R\$ 24.704,25	R\$ 24.704,25	R\$ 24.704,25	R\$ 24.704,25	R\$ 24.704,25	R\$ 24.704,25	R\$ 24.704,25	R\$ 24.704,25	R\$ 24.704,28
		R\$ 300.497,63	<b>R\$ 37.562,20</b>	<b>R\$ 37.562,20</b>	<b>R\$ 37.562,20</b>	<b>R\$ 37.562,20</b>	<b>R\$ 37.562,20</b>	<b>R\$ 37.562,20</b>	<b>R\$ 37.562,20</b>	<b>R\$ 37.562,23</b>	<b>R\$ 300.497,63</b>
			<b>R\$ 37.562,20</b>	<b>R\$ 75.124,40</b>	<b>R\$ 112.686,60</b>	<b>R\$ 150.248,80</b>	<b>R\$ 187.811,00</b>	<b>R\$ 225.373,20</b>	<b>R\$ 262.935,40</b>	<b>R\$ 300.497,63</b>	

<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>							
 <b>SCTrans e VOCÊ:</b> Juntos por um trânsito mais seguro.	SERVIÇO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,97%		
	LOCAL:	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS – PB.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	ORGÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTrans) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.	SINAPI/PB	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	04/2026

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
SG	Seguros e Garantias	0,32%
L	Lucro	6,85%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,17%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração Central	3,80%
R	Riscos	0,50%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,65%</b>

**BDI = 20,97%**

$$\frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



**SCTRANS E VOCÊ:**  
Juntos por um trânsito  
mais seguro.

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.	DATA : 22/04/2026	BDI : 20,97%			
LOCAL:	RUA JOSÉ LIBERATO ABREU, 117-69, JARDIM ADALGIZA II, CAJAZEIRAS – PB.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORGÃO:	SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (SCTRANS) - CNPJ: 04.342.393/0001-72.	SINAPI/PB	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	04/2026

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,90%	0,00%
B2	Feridos	4,28%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,67%
B4	13º Salário	11,13%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,21%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,67%	9,46%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,97%</b>	<b>19,10%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,74%	5,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,08%	1,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,57%	0,42%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,43%</b>	<b>9,28%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	18,39%	7,03%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,99%</b>	<b>7,48%</b>

**A + B + C + D = 118,19% 72,66%**



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20260818727**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1618309102**

Registro: **10997712019PB**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

CPF/CNPJ: **04.342.393/0001-72**

**RUA JOSÉ LIBERATO ABREU**

Nº: **117**

Complemento:

Bairro: **JARDIM ADALGIZA II**

Cidade: **CAJAZEIRAS**

UF: **PB**

CEP: **58900000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.650,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA JOSÉ LIBERATO ABREU**

Nº: **117**

Complemento:

Bairro: **JARDIM ADALGIZA II**

Cidade: **CAJAZEIRAS**

UF: **PB**

CEP: **58900000**

Data de Início: **02/04/2026**

Previsão de término: **02/05/2026**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

CPF/CNPJ: **04.342.393/0001-72**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - PB.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data



Documento assinado eletronicamente  
 com credenciais de login e senha

**FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO**

RNP: **1618309102**

Data: **16/04/2026 14:25:29**

**FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO - CPF: 104.288.454-44**

**SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -**  
**CNPJ: 04.342.393/0001-72**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 108,39**

Registrada em: **16/04/2026**

Valor pago: **R\$ 108,40**

Nosso Número: **5430353**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 300Z5  
 Impresso em: 16/04/2026 às 14:25:30 por: , ip: 177.37.236.70

