Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
99062		**MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024**	**UN**			**2,35**
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0393	30,47	1,19
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0393	28,05	1,1
INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0034	18,13	0,06

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
93358		**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024**	**M3**			**105,77**
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,955767	26,74	105,77

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
103670		**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	**M3**			**351,5**
COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTR	CHI	1,417	0,61	0,86
COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTR	CHP	1,042	1,82	1,89
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,377	26,74	197,26
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,459	31,14	76,57
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,459	30,47	74,92

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
94964		**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENT**	**M3**			**765,39**
COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHI	0,7787	0,45	0,35
COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHP	0,8259	2,83	2,33
COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARG	H	1,6046	26,23	42,08
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5333	26,74	67,74
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SE	M3	0,5872	245,21	143,98
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9777	1,22	394,03
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SE	M3	0,7558	152	114,88

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
96545		**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. A**	**KG**			**18,7**
COMPOSICAO	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1	11,63	11,63
COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	30,92	4,63
COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057	28,43	1,62
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,2	KG	0,025	27,96	0,69
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM F	UN	0,635	0,22	0,13

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
96543		**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. A**	**KG**			**23,05**
COMPOSICAO	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1	11,57	11,57
COMPOSICAO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,252	30,92	7,79
COMPOSICAO	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	28,43	2,75
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,2	KG	0,025	27,96	0,69
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM F	UN	1,143	0,22	0,25

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
103332		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORI**	**M2**			**137,22**
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	26,74	29,41
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	31,14	68,5
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDI	M3	0,0105	798,96	8,38
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0069	41,93	0,28
INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO	M	0,58	2,76	1,6
INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6	UN	37,74	0,77	29,05

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
87893		**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E EST**	**M2**			**9,11**
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0465	26,74	1,24
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1394	31,14	4,34
COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚM	M3	0,0037	955,01	3,53

ID: 1684826 e CRC: F21A9F51

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
96536		**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA B/**	**M2**			**69,32**
COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5	CHI	0,053	36,85	1,95
COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5	CHP	0,013	39,05	0,5
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,088	30,47	33,15
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,477	28,05	13,37
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,053	22,37	1,18
INSUMO	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BF	M	1,134	11,5	13,04
INSUMO	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,026	18,47	0,48
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAC	M	0,547	2,42	1,32
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGI/	M	0,605	6,93	4,19
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEC	L	0,0167	8,87	0,14

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
100719		**PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZA**	**M2**			**11,76**
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635	32,76	2,08
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1908	44,07	8,4
INSUMO	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0575	22,4	1,28

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
100747		**PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTIC**	**M2**			**11,43**
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635	32,76	2,08
INSUMO	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1945	41,42	8,05
INSUMO	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0584	22,4	1,3

ID: 1684826 e CRC: F21A9F51

Tipo Item	Codigo do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
		PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA				**468,89**
COMPOSIÇÃO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,012	934,06	11,21
COMPOSIÇÃO	88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3587822	26,74	9,59
COMPOSIÇÃO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2695372	31,14	39,53
INSUMO	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	10	13,67	136,7
INSUMO		METALON 20X20; 1,20MM	M	2,16	8,27	17,86
INSUMO		METALON 30X30; 1,20MM	M	2,44	13,77	33,6
INSUMO	100709	DOBRADIÇA AÇO/FERRO 3"X2 1/2"	U N	0,74	69,32	51,3
COMPOSIÇÃO	252	AJUDANTE SERRALHEIRO	H	3	20,53	61,59
COMPOSIÇÃO	88315	SERRALHEIRO	H	3	30,92	92,76
INSUMO		DISCO DE CORTE 4 1/2"	U N	1,48	2,49	3,69
INSUMO		ELETRODO 2,5MM	KG	0,37	29,9	11,06

ID: 1684826 e CRC: F21A9F51

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Composições de Custo Construção	**ANALITICA**	**12/08/2026**

ID: **1684826**
CRC: **F21A9F51**
Processo: **1-1688/2026**
Usuário: **Joao Roberio Tavares Abilio**
Criação: **12/08/2026 12:39:01** Finalização: **12/08/2026 12:43:26**

Processo

Documento

MD5: **F5244504D4C0C8AE55F6B8A783FBF7C5**

SHA256: **01B4754AB7E0A7BBB0ED6DF17FCA8C45AE2A97678D878FBC7FFD6E40EFFC4AEC**

Súmula/Objeto:

COMPOSIÇÃO DE CUSTO ANALITICA

INTERESSADOS

SEMED - Secretaria Municipal de Educação	ouro preto do oeste	RO	12/08/2026 12:39:01

ASSUNTOS

REESTRUTURAÇÃO / READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS QUE DELIMITAM O TERRENO DA SEMED	12/08/2026 12:39:01

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Joao Roberio Tavares Abilio	Engenhheiro Civil CREA/CE 9772-D	12/08/2026 12:43:55

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1684826 e o CRC F21A9F51.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

ART de Obra ou Serviço
2320268500502451

1. Responsável Técnico

JOAO ROBERIO TAVARES ABILIO

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

RNP: **0605736804**
Registro: 9772D CE

Empresas.: EMPRESA NÃO INFORMADA
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREF MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE** CPF/CNPJ: 04380507000179
Rua AVENIDA DANIEL COMBONI Bairro.: JARDIM TROPICAL Telefone.:
Nº.: 1156 Comp.: PRAÇA DA LIBERDADE Cidade.: OURO PRETO DO OESTE UF: RO País: BRA CEP.: 76920000
Contrato: Tipo Contratante: PJ Direito Público Vinculado à ART:
Valor: 0,01 Motivo: Novo Contrato Substituição:
Ação Institucional: Órgão Público Forma de Registro: Inicial Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA CAFE FILHO E RUA BURAREIRO Bairro: DA UNIÃO E ALVORADA Telefone.:
Nº: S/N Comp.: Cidade: OURO PRETO DO OESTE UF: RO CEP.: 76920000
Data de Inicio: 24/07/2026 Previsão de término: 24/08/2026 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Outro
Proprietário: PREF MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE CPF/CNPJ: 04380507000179

4. Atividade Técnica

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
ELABORAÇÃO	PROJETO DE MURO	150,0500	m

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

_____
Profissional

_____
Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____,_____ de _____ de _____
Local Data

JOAO ROBERIO TAVARES ABILIO - 224.217.853-91
Nome do profissional - CPF:

PREF MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE - 04.380.507/0001-79
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br ou www.confea.org.br

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **B2CEB-FBAA9-09112-D337B-E07D0**
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MURO 12,40M NA SEMED RUA CAFÉ FILHO E 137,65M NA ESCOLA DISNEYLANDIA NA RUA BURAREIRO

Valor ART R$ 108,39 Registrada em: 29/07/2026 Código: AUT Valor Pago: 108,39 Nosso Número: 14000008500502451 Versão do Sistema

ID: 1672295 e CRC: 53D04B6C

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ART/CREA	**DE AUTORIA DE PROJETO DO MURO**	**30/07/2026**

ID: **1672295**
CRC: **53D04B6C**
Processo: **1-1688/2026**
Usuário: **Joao Roberio Tavares Abilio**
Criação: **30/07/2026 12:29:38** Finalização: **30/07/2026 12:36:15**

Processo

Documento

MD5: **34464DB83236CE6BC1BF70F2CBBE1BC1**

SHA256: **27CFA7FB3B9BDED4EF1D567B72234431A00536F21EC1B2786D4A641A2760CE98**

Súmula/Objeto:

ART DE AUTORIA PROJETO DO MURO

INTERESSADOS

SEMED - Secretaria Municipal de Educação	ouro preto do oeste	RO	30/07/2026 12:29:38

ASSUNTOS

REESTRUTURAÇÃO / READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS QUE DELIMITAM O TERRENO DA SEMED	30/07/2026 12:29:38

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Joao Roberio Tavares Abilio	Engenhheiro Civil CREA/CE 9772-D	30/07/2026 12:38:57

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1672295 e o CRC 53D04B6C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Construção de muro (complemento)

LOCAL: Rua Café filho (SEMED) e Rua Burareiro (E.M.E.I.F Disneylândia)

ÁREA: MURO SEMED 12,40m e MURO E.M.E.I.F Disneylândia 137,65m

ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE CAPACIDADE TÉCNICA:

Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá apresentar documentação que executou serviços cujo o objeto seja a construção de muro em alvenaria relacionadas abaixo:

1. **Registro da Empresa**

   Comprovação de registro ou inscrição da empresa no Conselho Profissional competente.

2. **Responsável Técnico**

   Comprovação de que possui, em seu quadro permanente ou mediante vínculo permitido pela legislação, profissional habilitado e regularmente registrado no Conselho Profissional competente.

3. **Capacidade Técnico-Operacional**

   Apresentação atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória de construção de muro em alvenaria com estrutura de concreto armado.

4. **Capacidade Técnico-Profissional**

   Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo conselho profissional competente, comprovando que o responsável técnico executou muro com a parcela de maior relevância alvenaria de ½ vez com tijolo cerâmico no mínimo 67,00m² de alvenaria.

5. **Declaração de Disponibilidade**

   Declaração de que disporá dos equipamentos, ferramentas, pessoal técnico e demais recursos necessários para a execução dos serviços.

6. **Visita Técnica (quando necessária)**

ID: 1685095 e CRC: 88F08B87

Visita técnica no local da construção e apresentação de declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto.

7. **Critério de Compatibilidade**
   - Os atestados deverão conter serviços semelhantes ao objeto licitado,

JOÃO ROBÉRIO T. ABÍLIO
ENG. CIVIL CREA 9772-D/CE

ID: 1685095 e CRC: 88F08B87

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Especificação da Exigência de Capacidade Técnica	**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**	**13/08/2026**

ID: **1685095**
CRC: **88F08B87**
Processo: **1-1688/2026**
Usuário: **Joao Roberio Tavares Abilio**
Criação: **13/08/2026 07:58:20** Finalização: **13/08/2026 08:02:35**

Processo

Documento

MD5: **37995940BFBAC7DDE4ACCABB0C156361**

SHA256: **923C4B8F66DC0F33A642893A45608585FD59C513E64102140601B6D2233042E5**

Súmula/Objeto:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA REFERENTE A EMPRESA E PROFISSIONAL

INTERESSADOS

SEMED - Secretaria Municipal de Educação	ouro preto do oeste	RO	13/08/2026 07:58:20

ASSUNTOS

REESTRUTURAÇÃO / READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS QUE DELIMITAM O TERRENO DA SEMED	13/08/2026 07:58:20

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Joao Roberio Tavares Abilio	Engenhheiro Civil CREA/CE 9772-D	13/08/2026 08:02:50

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1685095 e o CRC 88F08B87.

ESTADO DE RONDôNIA
MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
MUNICÍPIO: OURO PRETO DO OESTE / RO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL ETAPA R$	PESO %	1º MÊS	2º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 14,10	0,16	100,00% R$ 14,10		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 95,19	1,08	100,00% R$ 95,19		
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R$ 3.856,67	43,86	50,00% R$ 1.928,33	50,00% 1.928,34	
4	ALVENARIA	R$ 2.043,99	23,25	50,00% R$ 1.021,99	50,00% R$ 1.022,00	
5	ESQUADRIAS	R$ 2.782,46	31,65		100,00% R$ 2.782,46	
VALOR TOTAL PARCIAL SEM BDI		R$ 8.792,41	100,00	R$ 3.059,61	R$ 5.732,80	
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R$ 8.792,41	*******	R$ 3.059,61	R$ 8.792,41	
% PARCIAL SEM BDI		**********	*******	34,80%	65,20%	
% ACUMULADO SEM BDI		**********	*******	34,80%	100,00%	
VALOR TOTAL PARCIAL COM BDI (22,47%)		R$ 10.768,06	100,00	R$ 3.747,10	R$ 7.020,96	
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI (22,47%)		R$ 10.768,06	*******	R$ 3.747,10	10.768,06	
% PARCIAL COM BDI (22,47%)		**********	*******	34,80%	65,20%	
% ACUMULADO COM BDI (22,47)		**********	*******	34,80%	100,00%	

ID: 1689976 e CRC: 6F215034

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Cronograma Fisico Financeiro	**CORREÇÃO DO MURO DA SEMED**	**18/08/2026**

ID: **1689976**
CRC: **6F215034**
Processo: **1-1688/2026**
Usuário: **Joao Roberio Tavares Abilio**
Criação: **18/08/2026 12:06:22** Finalização: **18/08/2026 12:10:10**

Processo

Documento

MD5: **F03D5C15ED07CF56352729BFDAD715A1**

SHA256: **EA6F7B392771CEF9F5970E37528029567EF8CB6C1450F5BA037A69355E74554C**

Súmula/Objeto:

CORREÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA SEMED

INTERESSADOS

SEMED - Secretaria Municipal de Educação	ouro preto do oeste	RO	18/08/2026 12:06:22

ASSUNTOS

REESTRUTURAÇÃO / READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS QUE DELIMITAM O TERRENO DA SEMED	18/08/2026 12:06:22

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Joao Roberio Tavares Abilio	Engenhheiro Civil CREA/CE 9772-D	18/08/2026 12:10:22

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1689976 e o CRC 6F215034.

ESTADO DE RONDôNIA
MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO
LOCAL: RUA BURAREIRO (ESCOLA DISNEYLANDIA)
MUNICÍPIO: OURO PRETO DO OESTE / RO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL ETAPA R$	PESO %	1º MÊS	2º MÊS	3 °MÊS	4 °MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.535,40	5,10	100,00% R$ 4.535,40			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 939,24	1,06	100,00% R$ 939,24			
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R$ 47.930,30	53,91	25,00% R$ 11.982,57	25,00% R$ 11.982,57	25,00% R$ 11.982,57	25% 11982,59
4	ALVENARIA	R$ 35.507,96	39,93	25,00% R$ 8.876,99	25,00% R$ 8.876,99	25,00% R$ 8.876,99	25% 8876,99
VALOR TOTAL PARCIAL SEM BDI		R$ 88.912,90	100,00	R$ 26.334,20	R$ 20.859,56	R$ 20.859,56	20859,58
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R$ 88.912,90	*******	R$ 26.334,20	R$ 47.193,76	R$ 68.053,32	R$ 88.912,90
% PARCIAL SEM BDI		**********	*******	29,62%	23,46%	23,46%	23,46%
% ACUMULADO SEM BDI		**********	*******	29,62%	53,08%	76,54%	100%
VALOR TOTAL PARCIAL COM BDI (22,47%)		R$ 108.891,63	100,00	R$ 32.251,49	R$ 25.546,70	R$ 25.546,70	25546,74
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI (22,47%)		R$ 108.891,63	*******	R$ 32.251,49	57.798,19	R$ 83.344,89	R$ 108.891,63
% PARCIAL COM BDI (22,47%)		**********	*******	29,62%	23,46%	23,46%	23,46%
% ACUMULADO COM BDI (22,47)		**********	*******	29,69%	53,13%	76,57%	100%

ID: 1689276 e CRC: D34C746D

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Cronograma	**FÍSICO FINANCEIRO**	**18/08/2026**

ID: **1689276**
CRC: **D34C746D**
Processo: **1-1688/2026**
Usuário: **Joao Roberio Tavares Abilio**
Criação: **18/08/2026 09:20:55** Finalização: **18/08/2026 09:24:14**

Processo

Documento

MD5: **81ABE042F71C85643F5457AF586807C0**

SHA256: **8BBA9603CB3C6F1938DCCF26D218BA37E433FD97FE357F3FEC70417DD4C3E55A**

Súmula/Objeto:

CORREÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INTERESSADOS

SEMED - Secretaria Municipal de Educação	ouro preto do oeste	RO	18/08/2026 09:20:55

ASSUNTOS

REESTRUTURAÇÃO / READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS QUE DELIMITAM O TERRENO DA SEMED	18/08/2026 09:20:55

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Joao Roberio Tavares Abilio	Engenhheiro Civil CREA/CE 9772-D	18/08/2026 09:24:26

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1689276 e o CRC D34C746D.

PRFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MURO ESCOLA DYSNEYLÂNDIA:

BARRACÃO PARA DEPÓSITO: 2,00X2,00 = 4,00m²

ESCAVAÇÕES: 5UNX1X0,60X0,40 + (3,14X0,40²/4)X1,20X51UN = 8,88m³

CONCRETO:

SAPATAS: 5UNX1X0,60X0,40= 1,20m³

BROCAS: (3,14X0,40²/4)X1,20X51UN = 7,68m³

PILARES: 56UNX0,15X0,15X2= 2,52m³

ARRANQUE: 0,20X0,30XX1,50X5UN = 0,45m³

CINTA INFERIOR: 0,14X0,25X(60,66+28,10+48,89-21X0,15-12X0,15-25X0,15) +0,14X0,50X10,15 = 5,22m³

CINTA SUPERIOR: 128,95X0,10X0,10 = 1,29m³

TOTAL = 18,36m³

FORMA:

ARRANQUE: (0,20+0,30)X2LADOSX1,50X5UN= 7,5m²

CINTA INFERIOR: (60,66+48,89+28,10)X0,25X2LADOS = 68,82m²

CINTA SUPERIOR: (60,66+48,89+28,10)X0,10X2LADOS = 27,53m²

PILARES: 0,15X2LADOSX1,65X56UN = 27,72m²

TOTAL = 131,57m²

FERRAGEM:

SAPATAS:

8MM: 6FERROSX1,37X5UN + 4FERROSX0,82X5UN = 57,50m

BROCAS:

8MM: 4FERROSX1,10X51UN = 224,40m

5MM: 7UNX0,80X51UN = 285,60

PILARES:

8MM: 2,60X4FERROSX51UN + 2,35X6FERROSX5UN + 1,95X4FERROSX5UN = 639,90m

5MM: (2,60/0,15)X0,36X51 + (2,35/0,15)X0,76X5UN + (1,95/0,15)X0,36X5UN= 401,17m

CINTA INFERIOR E SUPERIOR:

8MM: 137,65X4FERROS + 10,65X8FERROS = 635,80m

5MM: (137,65/0,15)X0,44 + (10,35/0,15)X1,04 = 475,53m

5MM(CINTA SUPERIOR): (137,50/0,30)X0,20 + 137,50X4FERROS= 641,66

TOTAL 8mm = 1557,60m X 0,40Kg/m = 623,04Kg

ID: 1689957 e CRC: DEA58B4D

TOTAL 5mm = 1803,96m X 0,16Kg/m = 288,63Kg

ALVENARIA ½ VEZ (ESPESSURA 9CM):

(60,66+28,10+48,89-21X0,15-12X0,15-25X0,15)X1,65 = (137,65-8,70)1,65 = 212,76m²

ALVENARIA 1 VEZ (ESPEDDURA 14CM):

2,35X4X0,75 = 7,05m²

CHAPISCO EM ALVENARIA, VIGAS E PILARES: 137,65X2LADOSX2 +2,35X4X0,75X2LADOS = 564,70m²

JOÃO ROBÉRIO T. ABÍLIO

ENG. CIVIL CREA 9772-D/CE

ID: 1689957 e CRC: DEA58B4D

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Memória de Cálculo	**CORREÇÃO MEMORIA DE CALCULO**	**18/08/2026**

ID: **1689957**
CRC: **DEA58B4D**
Processo: **1-1688/2026**
Usuário: **Joao Roberio Tavares Abilio**
Criação: **18/08/2026 11:58:43** Finalização: **18/08/2026 12:02:28**

Processo | Documento

MD5: **6C3C57CDD04861946A2118FC73033FB0**

SHA256: **B4E79B04E48B489C9B3DFCB202E6766CBEF05A281F3FD0EDEC888CE994B487E6**

Súmula/Objeto:

CORREÇÃO DA MEMORIA DE CALCULO

INTERESSADOS

SEMED - Secretaria Municipal de Educação	ouro preto do oeste	RO	18/08/2026 11:58:43

ASSUNTOS

REESTRUTURAÇÃO / READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS QUE DELIMITAM O TERRENO DA SEMED	18/08/2026 11:58:43

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Joao Roberio Tavares Abilio	Engenhheiro Civil CREA/CE 9772-D	18/08/2026 12:02:40

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1689957 e o CRC DEA58B4D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção de muro (complemento)

LOCAL: Rua Café filho (SEMED) e Rua Burareiro (E.M.E.I.F Disneylândia)

ÁREA: MURO SEMED 12,40m e MURO E.M.E.I.F Disneylândia 137,65m

1– OBJETIVOS

O presente projeto destina-se para a construção de muro (complementação) na Secretaria Municipal de Educação e na Escola E.M.E.I.F Disneylândia.

2– SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação convencional de obra será através de marcação de pontos em gabarito piquetes de madeira a cada 2,5m para a locação dos limites do terreno e dos pilares.

Construção de barracão de obra para deposito de materiais será utilizado madeira e chapa compensada 12 mm e cobertura com telhas cimenticia onduladas, conforme a composição de custo.

3– MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação manual para a execução das brocas e sapatas em material de primeira categoria até 1,5m excluindo esgotamento e escoramento.

Deverão ser executados os serviços de acordo com a normas vigentes (NBR's).

4– ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

*A estrutura de concreto armado será composta de brocas, sapatas e cintas inferiores, pilares e cinta superiores, serão executados em concreto armado conforme o projeto com a*rmação do tipo aço CA-50 utilizando ferros de diâmetro 8mm e aço CA-60 utilizando ferro de diâmetro 5mm conforme o projeto.

As formas serão de madeiras tipo tabuas confeccionadas com travamento suficiente para o perfeito alinhamento das peças.

Todo concreto terá um FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

5 – ALVENARIA

Alvenaria de vedação ½ vez será executada com blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) assentados com argamassa preparada com betoneira e traço 1:2:8 (em volume cimento, cal e areia média úmida), as juntas horizontais e verticais terão as mesmas espessuras.

ID: 1689893 e CRC: 1C218042

A alvenaria de 1 vez será executada com bloco cerâmico furados na horizonta de 9x14x19 (espessura 14cm) assentado com argamassa preparada com betoneira usando o traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida)

6– REVESTIMENTO DE PAREDE

Será aplicado chapisco em todo muro nos dois lado da parede, usando colher de pedreiro e peneira. A argamassa será preparada com betoneira usando traço 1:3 (cimento, areia lavada), espessura de 25 mm.

7– ESQUADRIAS

Será instalado um portão de ferro de 3,00x1,80m de abrir com duas folhas chumbado em dois pilares de concreto armado na sua entrada localizado na Secretaria Municipal de educação.

Todo portão será aplicado anticorrosivo na sua superfície e pintado com tinta esmalte sintético.

8– ENTREGA DA OBRA:

A empresa através do seu representante legal e responsável técnico, após concluída a obra, fará a entrega à Comissão de Fiscalização e Recebimento de Obras, estando a mesma em perfeito estado de conservação e utilização.

Ouro Preto do Oeste,12 de agosto de 2026

JOÃO ROBÉRIO T. ABÍLIO
ENG. CIVIL CREA 9772-D/CE

ID: 1689893 e CRC: 1C218042

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Memorial Descritivo	**CORREÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO**	

ID: **1689893**
CRC: **1C218042**
Processo: **1-1688/2026**
Usuário: **Joao Roberio Tavares Abilio**
Criação: **18/08/2026 11:38:57** Finalização: **18/08/2026 11:44:43**

Processo

Documento

MD5: **52441F390AC9BB85EBD2230A803AC0A6**

SHA256: **629D42E6912ED500952F3CC479C98F617D152B74887904C51F564A615666ED65**

Súmula/Objeto:

CORREÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO

INTERESSADOS

SEMED - Secretaria Municipal de Educação	ouro preto do oeste	RO	18/08/2026 11:38:57

ASSUNTOS

REESTRUTURAÇÃO / READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS QUE DELIMITAM O TERRENO DA SEMED	18/08/2026 11:38:57

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Joao Roberio Tavares Abilio	Engenhheiro Civil CREA/CE 9772-D	18/08/2026 11:44:55

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1689893 e o CRC 1C218042.

Composição SBC - 012212

Código 012212
Descrição BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
Data 08/2026
Estado Rondônia
Tipo INSTALAÇÃO PROVISÓRIA
Unidade m²

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
I	099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	17,06	17,06	10,215	174,30
I	099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	21,33	21,33	7,624	162,65
I	006473	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2)	Material	m²	36,90	36,90	4,824	178,01
I	012721	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	125,45	125,45	0,089	11,17
I	012743	FERRAGEM - DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	Material	UN	7,46	7,46	0,48	3,58
I	001250	MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU SIMILAR	Material	M	18,53	18,53	6,1	113,03
I	001825	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	3,04	3,04	4,949	15,04
I	001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	22,02	22,02	9,86	217,12
I	001420	PREGO COM CABECA GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg)	Material	KG	29,72	29,72	0,39	11,59
I	099900	SERVENTE	Mão de Obra	H	17,06	17,06	10,802	184,31
I	002004	TELHA CIMENTICIA ONDULADA TOPCOMFORT BRASILIT 5mm 1,53x1,10 (1,68m2)	Material	m²	24,51	24,51	1,23	30,15

1100,95

ID: 1689326 e CRC: E6CF2C71

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
103334		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DI**	**M2**			**165,76**
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,16	26,74	31,01
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,32	31,14	72,24
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VED.	M3	0,0183	798,96	14,62
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0193	41,93	0,8
INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,805	4,36	3,5
INSUMO	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	56,62	0,77	43,59

ID: 1689326 e CRC: E6CF2C71

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Composições de Custo Construção	**BARRACAO DE OBRA, ALVENARIA DE 1**	**18/08/2026**

ID: **1689326**
CRC: **E6CF2C71**
Processo: **1-1688/2026**
Usuário: **Joao Roberio Tavares Abilio**
Criação: **18/08/2026 09:25:19** Finalização: **18/08/2026 09:37:12**

Processo Documento

MD5: **ED2D93B97E9F00EA2952713F27F226B0**

SHA256: **86511BC1428C1FC5F9E63EF72D131C5FFB5AD1D0698B716D42CE2E40478FCC7F**

Súmula/Objeto:

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO BARRACAO DE OBRA E ALVENARIA DE 1 VEZ ESCOLA DISNEYLANDIA

INTERESSADOS

SEMED - Secretaria Municipal de Educação	ouro preto do oeste	RO	18/08/2026 09:25:19

ASSUNTOS

REESTRUTURAÇÃO / READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS QUE DELIMITAM O TERRENO DA SEMED	18/08/2026 09:25:19

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Joao Roberio Tavares Abilio	Engenhheiro Civil CREA/CE 9772-D	18/08/2026 09:38:55

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1689326 e o CRC E6CF2C71.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA
LOCAL: RUA BURAREIRO (ESCOLA DISNEYLANDIA)
ÁREA: MURO 137,65m
DATA: JUNHO/2026
VALORES UNITÁRIO REFERÊNCIA TABELA SINAPI/2026

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAIS
	1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
99062	1.1	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	U N	56	2,35	131,6	
012212/SBC	1.2	BARRACÃO PARA DEPÓSITO	M²	4	1100,95	4403,8	4.535,40
	2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**					
93358	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	8,88	105,77	939,24	939,24
	3.0	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**					
103670	**3.1**	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	18,36	351,5	6453,54	
94964	**3.2**	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M³	18,36	765,39	14052,56	
96536	**3.3**	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M²	131,57	69,32	9120,43	
96545	**3.4**	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Kg	623,04	18,7	11650,85	
96543	**3.5**	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Kg	288,63	23,05	6652,92	
							47.930,30
	4.0	**ALVENARIA**					
103332	4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	212,76	137,22	29194,93	
103334	4.2	ALV. DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESP.14 CM, BLOCO DEITADO)	M²	7,05	165,76	1168,61	
87893	4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	564,7	9,11	5144,42	
							35.507,96
		TOTAL SEM BDI					88.912,90
		BDI 22,47%					19.978,73
		TOTAL GERAL COM BDI					108.891,63

ID: 1689248 e CRC: E8D0CC8F

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha Sintética	**DE CORREÇÃO ESCOLA DISNEYLANDIA**	**18/08/2026**

ID: **1689248**
CRC: **E8D0CC8F**
Processo: **1-1688/2026**
Usuário: **Joao Roberio Tavares Abilio**
Criação: **18/08/2026 09:13:28** Finalização: **18/08/2026 09:18:00**

Processo

Documento

MD5: **E86A361471945452D8BA6EA2BE86EB88**

SHA256: **D1169BE364F4E7726D42A7FEAF6522FA4044157604C546E6518C32299EABEF5E**

Súmula/Objeto:

CORREÇÃO DA PLANIHA SINTETICA DA ESCOLA DISNEYLANDIA

INTERESSADOS

SEMED - Secretaria Municipal de Educação	ouro preto do oeste	RO	18/08/2026 09:13:28

ASSUNTOS

REESTRUTURAÇÃO / READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS QUE DELIMITAM O TERRENO DA SEMED	18/08/2026 09:13:28

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Joao Roberio Tavares Abilio	Engenhheiro Civil CREA/CE 9772-D	18/08/2026 09:18:11

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 1689248 e o CRC E8D0CC8F.