

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906
Desc Empreendimento: REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM
Prof. Resp.: ENG. CIVIL PAULO ARAUJO
Operador Resp: orse
Referência: Abril/2025-1
Prazo de Execução: 02 MESES
Encargo.: CALCULADO 111,3600%
B.D.I.: CALCULADO 23,5400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO MANTA VINILICA E BANCADAS RUA VARIANTE DOIS, 401-505, CAPUCHO ARACAJU-SE	1	292.870,44	292.870,44	836,77	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 292.870,44
(duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00906

BDI: 23,54% 16/06/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO MANTA VINILICA E BANCADAS				292.870,44	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				11.315,32	3,87
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	8.358,95	8.358,95	2,86
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.956,37	2.956,37	1,01
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				10.113,97	3,45
01.02.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	361,60	17,93	6.483,49	2,21
01.02.002	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	8,71	20,51	178,64	0,06
01.02.003	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	517,68	3,62	1.874,00	0,64
01.02.004	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	88,00	17,93	1.577,84	0,54
01.03	ELEVAÇÕES				2.210,67	0,75
01.03.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	21,03	105,12	2.210,67	0,75
01.04	GRANITO E MÁRMORE				7.158,20	2,44
01.04.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	10,37	690,28	7.158,20	2,44
01.05	INSTALAÇÕES				3.727,64	1,28
01.05.001	ELÉTRICAS				2.047,29	0,70
01.05.001.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	20,00	8,62	172,40	0,06
01.05.001.002	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	15,00	48,85	732,75	0,25
01.05.001.003	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	15,00	9,72	145,80	0,05
01.05.001.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	100,00	9,60	960,00	0,33
01.05.001.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	13,45	26,90	0,01
01.05.001.006	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm² - fornecimento e instalação	un	4,00	2,36	9,44	0,00
01.05.002	VOZ E DADOS				1.680,35	0,58
01.05.002.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	20,00	8,62	172,40	0,06
01.05.002.002	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	15,00	90,81	1.362,15	0,47
01.05.002.003	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	15,00	9,72	145,80	0,05
01.06	REVESTIMENTO				54.825,70	18,72
01.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	42,06	8,31	349,52	0,12
01.06.002	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo branco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022	m	80,00	19,83	1.586,40	0,54
01.06.003	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	517,68	99,47	51.493,63	17,58
01.06.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	35,00	39,89	1.396,15	0,48
01.07	ESQUADRIAS (CAISM/CAFUA)				4.516,18	1,54
01.07.001	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	56,53	79,89	4.516,18	1,54
01.08	PAVIMENTAÇÃO				177.332,50	60,55

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00906

BDI: 23,54% 16/06/2025

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.08.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	463,00	33,03	15.292,89	5,22
01.08.002	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Nera Contract Pixel ou similar	m2	396,60	387,08	153.515,93	52,42
01.08.003	Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	88,00	96,86	8.523,68	2,91
01.09	PINTURA				19.276,13	6,58
01.09.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	118,38	30,22	3.577,44	1,22
01.09.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	161,64	52,95	8.558,84	2,92
01.09.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	83,07	30,79	2.557,73	0,87
01.09.004	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021	m2	62,87	4,27	268,45	0,09
01.09.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	62,87	11,04	694,08	0,24
01.09.006	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	33,16	9,87	327,29	0,11
01.09.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	33,16	26,08	864,81	0,30
01.09.008	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	172,98	13,00	2.248,74	0,77
01.09.009	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	42,06	4,25	178,75	0,06
01.10	DIVERSOS				2.394,13	0,82
01.10.001	Limpeza geral	m2	350,00	3,06	1.071,00	0,37
01.10.002	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024	un	1,00	480,37	480,37	0,16
01.10.003	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024	un	1,00	346,80	346,80	0,12
01.10.004	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco	m	62,15	7,98	495,96	0,17

Importa o presente orçamento em :	VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	292.870,44
(duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)		

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

BDI: 23,54% 16/06/2025

Ref: Abril/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		PAVIMENTAÇÃO MANTA VINILICA E BANCADAS				237.066,21	100,00
01.01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				9.159,24	3,87
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	6.766,19	6.766,19	2,86
01.01.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.393,05	2.393,05	1,01
01.02		SERVIÇOS PRELIMINARES				8.185,09	3,45
01.02.001	0018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	361,60	14,51	5.246,82	2,21
01.02.002	0031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	8,71	16,60	144,59	0,06
01.02.003	97641/SINAPI	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	517,68	2,93	1.516,80	0,64
01.02.004	0018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	88,00	14,51	1.276,88	0,54
01.03		ELEVAÇÕES				1.789,44	0,75
01.03.001	.03329/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	21,03	85,09	1.789,44	0,75
01.04		GRANITO E MÁRMORE				5.794,24	2,44
01.04.001	10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	10,37	558,75	5.794,24	2,44
01.05		INSTALAÇÕES				3.017,47	1,28
01.05.001		ELÉTRICAS				1.657,17	0,70
01.05.001.001	0399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	20,00	6,98	139,60	0,06
01.05.001.002	4279/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	15,00	39,54	593,10	0,25
01.05.001.003	0671/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/el etroduto	un	15,00	7,87	118,05	0,05
01.05.001.004	3797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	100,00	7,77	777,00	0,33
01.05.001.005	93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	10,89	21,78	0,01
01.05.001.006	8006/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm² - fornecimento e instalação	un	4,00	1,91	7,64	0,00
01.05.002		VOZ E DADOS				1.360,30	0,58
01.05.002.001	0399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	20,00	6,98	139,60	0,06
01.05.002.002	7817/ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	15,00	73,51	1.102,65	0,47
01.05.002.003	0671/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/el etroduto	un	15,00	7,87	118,05	0,05
01.06		REVESTIMENTO				44.380,80	18,72
01.06.001	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	42,06	6,73	283,06	0,12
01.06.002	4114/ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022	m	80,00	16,05	1.284,00	0,54

ENG. CIVIL PAULO ARAUJO

Página 1

RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

BDI: 23,54% 16/06/2025

Ref: Abril/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.003	96114/SINAPI	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive e estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	517,68	80,52	41.683,59	17,58
01.06.004	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	35,00	32,29	1.130,15	0,48
01.07		ESQUADRIAS (CAISM/CAFUA)				3.655,80	1,54
01.07.001	3149/ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	56,53	64,67	3.655,80	1,54
01.08		PAVIMENTAÇÃO				143.542,53	60,55
01.08.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	463,00	26,74	12.380,62	5,22
01.08.002	10378/ORSE	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Nera Contract Pixel ou similar	m2	396,60	313,32	124.262,71	52,42
01.08.003	13900/ORSE	Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha cimento cinza ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	88,00	78,40	6.899,20	2,91
01.09		PINTURA				15.602,55	6,58
01.09.001	2289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	118,38	24,46	2.895,57	1,22
01.09.002	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	161,64	42,86	6.927,89	2,92
01.09.003	2290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	83,07	24,92	2.070,10	0,87
01.09.004	02488/SINAPI	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021	m2	62,87	3,46	217,53	0,09
01.09.005	2323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	62,87	8,94	562,06	0,24
01.09.006	2304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	33,16	7,99	264,95	0,11
01.09.007	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	33,16	21,11	700,01	0,30
01.09.008	2313/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	172,98	10,52	1.819,75	0,77
01.09.009	88485/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	42,06	3,44	144,69	0,06
01.10		DIVERSOS				1.939,05	0,82
01.10.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	350,00	2,48	868,00	0,37
01.10.002	98531/SINAPI	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024	un	1,00	388,84	388,84	0,16
01.10.003	98528/SINAPI	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024	un	1,00	280,72	280,72	0,12



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00906
BDI: 23,54% 16/06/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.10.004	13548/ORSE	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco	m	62,15	6,46	401,49	0,17
Importa o presente orçamento em : (duzentos e trinta e sete mil, sessenta e seis reais e vinte e um centavos)						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	237.066,21



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO
ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA
MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(5)				
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimen to de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gro ssa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	501,95	620,11
10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	558,75	690,28
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,73	8,31
03149/ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	64,67	79,89
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1: 2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	32,29	39,89
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,48	3,06
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodu				
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	6,98	8,62
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e C				
08006/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,91	2,36
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencio				
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	7,77	9,60
00671/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	7,87	9,72
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)				
04279/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	39,54	48,85
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas para Lógica(1)				
07817/ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.060 5, Fame ou similar	un	73,51	90,81
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(1)				
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, e sp. média = 2,5cm	m2	26,74	33,03
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Sintéticos / Vinílicos(1)				
10378/ORSE	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Nera Contract Pixel ou similar	m2	313,32	387,08
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(3)				
02313/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sinté tico sobre madeira - R1	m2	10,52	13,00
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sin tético sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,11	26,08
02304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	7,99	9,87
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(8)				
08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa c orrida - R1	m2	18,38	22,71
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA la tex para exteriores - cores convencionais	m2	16,76	20,71
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA la tex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	16,76	20,71
02290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	24,92	30,79
02289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pv a latex convencional para interiores	m2	24,46	30,22
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa cor rida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores . Rev 03_04/2022	m2	42,86	52,95
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l íquido selador	m2	7,72	9,54
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico	m2	8,18	10,11
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)				
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores ce râmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	8,94	11,04
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(2)				
13548/ORSE	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall /pintura/gesso/reboco	m	6,46	7,98
04114/ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1: 3 com aditivo branco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022	m	16,05	19,83
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(5)				
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,79	4,68
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,75	4,63
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,79	4,68
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,96	4,89
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,89	4,81



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO
ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA
MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(4)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	525,56	649,28
01904/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo branco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo branco - Confeção mecânica e transporte	m3	2.275,76	2.811,47
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	409,89	506,38
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,52	1,88
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)				
13900/ORSE	Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha cimento cinza ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	78,40	96,86
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(2)				
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	14,51	17,93
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	16,60	20,51
SINAPI(48)				
103329/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	85,09	105,12
87369/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	m3	723,64	893,98
88247/SINAPI	Auxiliar de eletrista com encargos complementares	h	22,39	27,66
98531/SINAPI	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024	un	388,84	480,37
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,55	0,68
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,70	0,86
95337/SINAPI	Curso de capacitação para gesso (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95390/SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	h	0,08	0,10
95344/SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	h	0,20	0,25
95357/SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	h	0,27	0,33
95359/SINAPI	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista	h	0,46	0,57
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,40	0,49
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	10,89	13,45
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	26,66	32,94
96114/SINAPI	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birectional de fixação. af_08/2023_ps	m2	80,52	99,47
88485/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	3,44	4,25
88269/SINAPI	Gesso com encargos complementares	h	26,14	32,29
89273/SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chi di urno. af_11/2014	chi	112,29	138,72
89272/SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp di urno. af_11/2014	chp	223,51	276,12
89267/SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - depreciação. af_11/2014	h	51,81	64,01
89269/SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - impostos e seguros. af_11/2014	h	7,38	9,12
89268/SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - juros. af_11/2014	h	18,26	22,56
89270/SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - manutenção. af_11/2014	h	83,29	102,90
89271/SINAPI		h	27,93	34,50
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO
ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA
MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (48)				
	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - materiais na operação. af_11/2014			
88441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	23,56	29,11
88278/SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	23,54	29,08
88294/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	30,10	37,19
88296/SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares	h	34,84	43,04
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	26,33	32,53
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	28,02	34,62
95277/SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - chi diurno. af_05/2023	chi	0,67	0,83
95276/SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - chp diurno. af_05/2023	chp	3,25	4,01
95272/SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - depreciação. af_05/2023	h	0,55	0,68
95273/SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - juros. af_05/2023	h	0,12	0,15
95274/SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - manutenção. af_05/2023	h	0,43	0,53
95275/SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - materiais na operação. af_05/2023	h	2,15	2,66
102488/SINAPI	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021	m2	3,46	4,27
97641/SINAPI	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	2,93	3,62
98528/SINAPI	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024	un	280,72	346,80
05679/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	chi	63,12	77,98
05678/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	chp	144,90	179,01
88857/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014	h	26,12	32,27
88858/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	h	6,90	8,52
05664/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014	h	32,65	40,34
53786/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014	h	49,13	60,70
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,70	26,81

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontalde 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com prep aro manual. af_12/2021						UNID			
103329/SINAPI							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,51601	0,85	2,14					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,010374	100,00	1,04					
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,557283	1,30	2,02					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,751932	0,76	1,33					
07271 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)	un	28,3100	0,62	17,55					
34557 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	0,4200	2,00	0,84					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,51601	2,46	6,19					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,90601	1,39	1,26					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6100	0,78	1,26					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6100	1,31	2,11					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,90601	0,61	0,55					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,51601	1,43	3,60					
37395 /SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,0050	63,01	0,32					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,51601	0,08	0,20					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,644132	9,00	31,28					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,92521741	6,90	13,49					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	85,09	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	20,03	105,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 07271 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)								un	28,3100
M 34557 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5*								m	0,4200
M 37395 /SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)								cento	0,0050
O 87369 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria								m3	0,0091
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	1,6100
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,8050


* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 1

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm				UNID
10759 /ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000228	36,90	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00013	15,40	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000065	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000065	28,00	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,003222	18,00	0,06
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000455	11,60	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000455	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000065	327,80	0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00013	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00026	18,75	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000228	175,45	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,008055	4,90	0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,008055	190,00	1,53
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00013	44,00	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000114	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000342	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00026	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000325	12,00	0,00
03116 /ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	0,6000	21,32	12,79
02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,0000	510,10	510,10
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,149784	4,50	0,67
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001432	7,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,004117	12,60	0,05
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001432	67,20	0,10
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000358	18,20	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001074	14,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002685	195,36	0,52
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,182222	14,00	2,55
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6500	9,00	12,36
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1400	6,90	16,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000716	300,00	0,21

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm							UNID	
10759 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,008055	12,54	0,10
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,182222	5,00	0,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,72	MATERIAL	528,54	CUSTO TOTAL	558,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	15,27	SERV. TERCEIRO	1,22	BDI(23,5400 %)	131,53	690,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm							m2	1,0000
M 03116 /ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m							m	0,6000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,1400
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,1400


CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	UNID				
03797 /ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026	47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000026	170,60		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013	34,00		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000026	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468	18,00		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,90		0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000195	67,20		0,01
01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 2,5 mm2	m	1,0200	2,38		2,43
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000026	175,45		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598	12,60		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052	18,20		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156	14,00		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	26,89		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C							UNID
03797 /ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00117	190,00		0,22		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013	37,80		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000039	18,58		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,020735	4,50		0,09		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000208	7,00		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00039	195,36		0,08		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,026468	14,00		0,37		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1300	6,90		1,90		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300	9,00		2,47		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468	5,00		0,13		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000104	300,00		0,03		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117	12,54		0,01		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,07	MATERIAL	3,23	CUSTO TOTAL	7,77
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		2,30	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI(23,5400 %)
							1,83	PREÇO TOTAL
								9,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm	m	1,0200					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1300					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1300					
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1300					

CÓDIGO	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto					UNID
00671/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto						UNID				
00671/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90		0,01					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003	26,89		0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	190,00		0,26					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	37,80		0,00					
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003	47,69		0,00					
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00003	170,60		0,01					
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015	34,00		0,00					
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,66		1,66					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00003	175,45		0,01					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,60		0,01					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000225	67,20		0,02					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	18,20		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00		0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,023925	4,50		0,11					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	195,36		0,09					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00		0,43					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1500	6,90		2,19					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500	9,00		2,85					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,38	MATERIAL	2,62	CUSTO TOTAL	7,87	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		2,66	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(23,5400 %)	1,85	9,72		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado							un	1,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1500		
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1500		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	UNID
00671/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,1500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1500


CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015				UNID
03310/ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007	11,60	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00007	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00001	327,80	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	18,75	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	100,00	0,54
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,76	1,72
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	37,80	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	195,36	0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	7,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,017832	4,50	0,08
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	12,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	28,00	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	44,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00099	190,00	0,19
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00099	4,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	18,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002	15,40	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00001	25,95	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00	0,31
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000176	67,20	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	14,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	18,20	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 6

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							UNID	
03310/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024	175,45	0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	12,60	0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200	6,90	1,75				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,00	1,90				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00099	12,54	0,01				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396	5,00	0,11				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088	300,00	0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,73	MATERIAL	2,93	CUSTO TOTAL	6,73	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		1,92	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI(23,5400 %)	1,58	8,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0050
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024					UNID
98531/SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4	un	,00009767	1.295.335,74	126,52	
	MATERIAL					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4065	0,01	0,01	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2232	0,78	2,51	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,0596	1,39	8,42	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,0596	0,61	3,70	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024							UNID				
98531/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,4065		0,89		1,25
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	3,2232		1,31		4,22
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	10,6893		0,85		9,09
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	10,6893		0,08		0,86
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	10,6893		1,43		15,29
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	10,6893		2,46		26,30
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	1,02432		5,76		5,90
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,18806352		6,90		90,25
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	1,4295244		13,56		40,97
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)						h	,23960608		7,84		53,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	388,84	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	91,53	480,37				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares									h	6,0596	
0 88441 /SINAPI	Jardineiro com encargos complementares									h	3,2232	
0 89272 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4									chp	0,2112	
0 89273 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4									chi	1,1953	

CÓDIGO	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho						UNID
00018/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,078386		14,00		1,10
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00014		175,45		0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000014		15,40		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000462		14,00		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000154		18,20		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000616		67,20		0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho							UNID
00018 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001771	12,60		0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00014	36,90		0,01		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000028	18,75		0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000014	13,52		0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000007	327,80		0,00		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000049	10,22		0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000049	11,60		0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000007	28,00		0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000007	25,95		0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000028	18,80		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,003465	4,90		0,02		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000014	44,00		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007	37,80		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021	18,58		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003465	190,00		0,66		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000035	12,00		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,070448	4,50		0,32		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000616	7,00		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001155	195,36		0,23		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001386	18,00		0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0700	9,00		1,33		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000	6,90		10,21		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000308	300,00		0,09		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,078386	5,00		0,39		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003465	12,54		0,04		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,46	MATERIAL	2,45	CUSTO TOTAL	14,51
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	6,08	SERV. TERCEIRO	0,52	BDI(23,5400 %)	3,42
								PREÇO TOTAL
								17,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
0 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,7000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	UNID
00018/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,0700
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,0700
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,7000

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID				
93654/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0952		1,26		0,12					
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0952		0,86		0,08					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0952		0,08		0,01					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0952		1,43		0,14					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0952		0,85		0,08					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0952		2,46		0,23					
34653 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un	1,0000		7,64		7,64					
01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	1,0000		0,93		0,93					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,04937643		7,05		0,74					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,04937643		9,00		0,94					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	10,89	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)		2,56	13,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M	01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5									un	1,0000
M	34653 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a									un	1,0000
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,0476
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,0476

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 10

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

Página 19 de 110

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")						UNID		
00399/ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	18,20	0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	14,00	0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	12,60	0,01				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00015	67,20	0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45	0,00				
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	1,0500	2,74	2,88				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	190,00	0,17				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50	0,07				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	7,00	0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	195,36	0,06				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,28				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002	170,60	0,00				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	34,00	0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	9,00	1,90				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90	1,46				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,59	MATERIAL	3,49	CUSTO TOTAL	6,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		1,77	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI(23,5400 %)	1,64	8,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm							m	1,0500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")			UNID
00399/ORSE				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,1000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,1000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,1000

CÓDIGO	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco				UNID
13548 /ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90	0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00054	26,90	0,01
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,000276	17,50	0,00
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000012	269,00	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432	18,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00108	4,90	0,01
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00054	11,98	0,01
14294 /ORSE	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco	m	1,5000	1,00	1,50
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024	175,45	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552	12,60	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000192	67,20	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048	18,20	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144	14,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00108	190,00	0,21
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432	14,00	0,34
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036	195,36	0,07
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58	0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,000048	16,82	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000006	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01914	4,50	0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000192	7,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco							UNID		
13548/ORSE								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,1200	9,00	2,28
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1200	6,90	1,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000096	300,00	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,024432	5,00	0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00108	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,91	MATERIAL	2,27	CUSTO TOTAL	6,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,12	SERV. TERCEIRO	0,16	BDI(23,5400 %)	1,52	7,98		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 14294 /ORSE	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco								m	1,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1200
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor								h	0,1200
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)								h	0,1200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1200

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Nera Contract Pixel ou similar							UNID	
10378/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11162 /ORSE	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Nera Contract Pixel ou similar					m2	1,0000	313,32	313,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	313,32	CUSTO TOTAL	313,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	73,76	387,08	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11162 /ORSE	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Nera Contract Pixel ou similar							m2	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps						UNID								
96114/SINAPI							m2								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de cha pa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	0,6926		3,94		2,73								
39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	9,6469		0,11		1,06								
39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	1,4276		3,15		4,50								
39430 /SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canale ta de estrutura em forros drywall	un	1,2267		2,27		2,78								
39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	1,2267		0,27		0,33								
40547 /SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento	0,0123		30,42		0,37								
43131 /SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	kg	0,0370		29,22		1,08								
39427 /SINAPI	Perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (1 x h), comprimento 3 m	m	3,5470		6,04		21,42								
39413 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)	m2	1,0838		22,73		24,63								
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9572		0,08		0,08								
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9572		1,43		1,37								
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9572		0,85		0,81								
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9572		2,46		2,35								
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4786		0,01		0,00								
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4786		0,61		0,29								
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4786		0,89		0,43								
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4786		1,39		0,67								
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,48874632		6,90		7,13								
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	,48412304		8,34		8,53								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	80,52	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)		18,95	99,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD			
M 39413 /SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)										m2	1,0838			
M 39427 /SINAPI	Perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (1 x h), comprimento 3										m	3,5470			
M 39430 /SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura e										un	1,2267			
M 39432 /SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall										m	1,4276			
M 39434 /SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (nece										kg	0,6926			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	UNID
96114/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 39435 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un 9,6469
M 39443 /SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un 1,2267
M 40547 /SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento 0,0123
M 43131 /SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 k	kg 0,0370
O 88278 /SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h 0,4786
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,4786

CÓDIGO	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023							UNID			
88485/SINAPI								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0888		2,46		0,22				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0888		1,43		0,13				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0888		0,08		0,01				
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0666		2,05		0,14				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0222		0,61		0,01				
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0666		1,85		0,12				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0888		0,85		0,08				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0222		1,39		0,03				
06085 /SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	0,1666		6,66		1,11				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02267064		6,90		0,33				
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	,06758301		9,00		1,29				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	3,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)	0,81	4,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 06085 /SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior								l	0,1666	
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares								h	0,0666	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0222	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza geral							UNID
02450 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00941		4,50		0,04	
01997 /ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050		10,64		0,05	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008		7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015		195,36		0,03	
02414 /ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500		11,90		0,59	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018		14,00		0,14	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002		36,90		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006		14,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002		18,20		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00008		67,20		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023		12,60		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002		175,45		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003		18,58		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018		18,00		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00045		4,90		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00045		190,00		0,09	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001		37,80		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000		6,90		1,46	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018		5,00		0,05	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004		300,00		0,01	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045		12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,69	MATERIAL	0,95	CUSTO TOTAL	2,48	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,77	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI(23,5400 %)	0,58	3,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01997 /ORSE	Sabão em pó					kg	0,0050	
M 02414 /ORSE	Vassoura piaçava					un	0,0500	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Película insulfilm aplicada ou Similar							UNID		
03149 /ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02583 /ORSE	Película insulfilm G 5						m²	1,0000	64,67	64,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	64,67	CUSTO TOTAL	64,67	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	15,22	79,89		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 02583 /ORSE	Película insulfilm G 5							m²	1,0000	

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1					UNID
02313 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	190,00		0,26
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58		0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82		0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50		0,10
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,0900	41,64		3,75
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	195,36		0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00		0,43
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,60		0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,80		0,32
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	18,20		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	67,20		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 17

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1							UNID				
02313 /ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"						un	0,0009		26,90		0,02
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm						un	0,00046		17,50		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,00002		36,90		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,2000		9,00		3,80
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000		6,90		1,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,03054		5,00		0,15
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00135		12,54		0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00012		300,00		0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,49	MATERIAL	5,05	CUSTO TOTAL	10,52	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,77	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(23,5400 %)	2,48	13,00				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)									l	0,0900	
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha									un	0,4000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,1000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor									h	0,2000	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)									h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,1000	

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1					UNID
02306/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	190,00	0,51	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00016	16,82	0,00	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1						UNID
02306 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00	0,02		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20		
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	41,64	7,50		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	195,36	0,18		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86		
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00	0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	12,60	0,02		
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	2,41	0,72		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45	0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	18,20	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	67,20	0,03		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00	0,01		
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90	0,05		
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50	0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	9,00	7,61		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,98	MATERIAL	10,17	CUSTO TOTAL	21,11
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	5,55	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(23,5400 %)	4,97
							26,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)					l	0,1800
M 03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150					un	0,3000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 19

RptRelacaoComposicoesEmprForm

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	UNID
02306/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2					UNID
02304 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	190,00	0,26	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00	
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,0900	14,94	1,34	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50	0,10	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00046	17,50	0,01	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90	0,02	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45	0,00	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,2500	0,80	0,20	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,60	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	67,20	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	18,20	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	195,36	0,09	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 20

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

Página 29 de 110

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2							UNID		
02304/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,2000	9,00	3,80
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000	6,90	1,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00135	12,54	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,03054	5,00	0,15
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00012	300,00	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,49	MATERIAL	2,52	CUSTO TOTAL	7,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,77	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(23,5400 %)	1,88	9,87		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo								l	0,0900
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha								un	0,2500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor								h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)								h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1000

CÓDIGO	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	UNID			
02323/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	195,36	0,12
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98	0,01
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00046	17,50	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	14,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	18,20	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00032	67,20	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1						UNID			
02323 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	12,60	0,01					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00					
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01					
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90	0,02					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	190,00	0,34					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00	0,00					
02229 /ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,0720	9,34	0,67					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00					
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82	0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92					
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,00	3,80					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,18	MATERIAL	1,95	CUSTO TOTAL	8,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		3,54	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI(23,5400 %)	2,10	11,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02229 /ORSE	Tinta novacor piso ou similar								l	0,0720
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor								h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)								h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores						UNID
02290 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	18,00		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,90		0,02	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98		0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	190,00		0,77	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00		1,28	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00024	16,82		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,06747	4,50		0,30	
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	21,51		3,87	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	7,00		0,01	
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	6,66		1,33	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	195,36		0,26	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00006	269,00		0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	175,45		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	12,60		0,03	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00072	67,20		0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	18,20		0,00	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,80		0,40	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	14,00		0,01	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	26,90		0,07	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00138	17,50		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,6000	9,00		11,41	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00		0,46	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54		0,05	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00		0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,47	MATERIAL	8,51	CUSTO TOTAL	24,92
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	8,32	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI(23,5400 %)
						5,87	PREÇO TOTAL
							30,79

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 23

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906


Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	UNID
02290/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 02282 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2 1,0000
0 02287 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2 1,0000

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	UNID			
02289 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	190,00	0,77
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00024	16,82	0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	18,00	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,06747	4,50	0,30
02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800	21,51	3,87
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	7,00	0,01
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	6,66	0,87
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	195,36	0,26
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00	1,28
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	14,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	12,60	0,03
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00138	17,50	0,02
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	26,90	0,07
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00006	269,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	18,20	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	175,45	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00072	67,20	0,05
	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,80	0,40
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores							UNID		
02289 /ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03767 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,6000	9,00	11,41
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3000	6,90	4,38
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,09162	5,00	0,46
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00405	12,54	0,05
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00036	300,00	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,47	MATERIAL	8,05	CUSTO TOTAL	24,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	8,32	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI(23,5400 %)	5,76	30,22		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
0 02281 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador								m2	1,0000
0 02285 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03								m2	1,0000

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corri da e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	UNID				
02291/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00044	16,82		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000165	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000055	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,007425	190,00		1,41
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00055	12,00		0,01
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00495	11,98		0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,007425	4,90		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00297	18,00		0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003795	12,60		0,05
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,123695	4,50		0,56
02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800	21,51		3,87
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00132	7,00		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corri						UNID			
02291/ORSE	da e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022						m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00099	14,00	0,01					
01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	0,7000	2,81	1,97					
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	6,66	0,87					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002475	195,36	0,48					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00033	18,20	0,01					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00132	67,20	0,09					
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00011	269,00	0,03					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00011	175,45	0,02					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00011	36,90	0,00					
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00253	17,50	0,04					
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00495	26,90	0,13					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,16797	14,00	2,35					
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,9000	0,80	0,72					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	1,1000	9,00	20,92					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5500	6,90	8,02					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,007425	12,54	0,09					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,16797	5,00	0,84					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00066	300,00	0,20					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,69	MATERIAL	12,79	CUSTO TOTAL	42,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)	15,25	SERV. TERCEIRO	1,13	BDI(23,5400 %)	10,09	52,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
0 02281 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador								m2	1,0000
0 02285 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03								m2	1,0000
0 08623 /ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1								m2	1,0000

CÓDIGO	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021	UNID
102488/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 26

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021							UNID		
102488/SINAPI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
13954 /SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho d e 450 mm	un	,00000815	8.646,06		0,07				
MATERIAL										
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0400	1,39		0,06				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0960	1,31		0,13				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1360	2,46		0,33				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1360	0,08		0,01				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0400	0,61		0,02				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0960	0,78		0,07				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1360	1,43		0,19				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1360	0,85		0,12				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0980352	9,00		1,86				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,040848	6,90		0,60				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,030226	0,85		0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,81	4,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
0	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,0960	
0	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,0400	
0	95276 /SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - chp diurno. af_05/2023						chp	0,0119	
0	95277 /SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - chi diurno. af_05/2023						chi	0,0841	

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm						UNID
03314/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,101346		4,50		0,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 27

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm				UNID
03314/ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000756	14,00	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01824	101,30	1,85
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,2200	1,30	2,89
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2200	0,76	1,69
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000132	175,45	0,02
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000132	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002268	18,00	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00567	4,90	0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00567	190,00	1,08
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000066	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000198	18,58	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001008	7,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002898	12,60	0,04
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001008	67,20	0,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00189	195,36	0,37
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,128268	14,00	1,80
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000252	18,20	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6600	6,90	9,63
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,00	11,41
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00567	12,54	0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 28

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

Página 37 de 110

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm							UNID	
03314/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,128268	5,00	0,64
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000504	300,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,95	MATERIAL	10,39	CUSTO TOTAL		32,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	11,09	SERV. TERCEIRO	0,86	BDI(23,5400 %)		7,60	39,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 03309 /ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de							m3	0,0150
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID				
02180 /ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00		1,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	195,36		0,26
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	7,00		0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	18,75		0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	100,00		2,70
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,5000	0,76		5,70
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	175,45		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	12,60		0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00072	67,20		0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	18,20		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00004	327,80		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,80		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,60		0,00


* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 29

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm						UNID			
02180 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	28,00		0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00004	25,95		0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	15,40		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	14,00		0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07321	4,50		0,33				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	10,22		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	190,00		0,77				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,90		0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	18,00		0,03				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	44,00		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,00		7,61				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54		0,05				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00		0,46				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00		0,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,05	MATERIAL	11,22	CUSTO TOTAL	26,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		7,85	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI(23,5400 %)	6,29	33,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mec								m3	0,0250
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente						UNID
00031 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000008	617,95		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000008	246,00		0,00	
MATERIAL							
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000016	48,95		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00016	36,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001584	18,00		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00396	4,90		0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000016	26,89		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00016	175,45		0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002024	12,60		0,03	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000696	67,20		0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000176	18,20		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000528	14,00		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00008	37,80		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,089584	14,00		1,25	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00132	195,36		0,26	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000696	7,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,080512	4,50		0,36	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00024	18,58		0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000016	15,15		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00396	190,00		0,75	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000008	29,90		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8000	6,90		11,67	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0800	9,00		1,52	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00396	12,54		0,05	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000352	300,00		0,11	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,089584	5,00		0,45	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,24	MATERIAL		2,80
EQUIPAMENTO		ENC.(111,3600%)		6,95	SERV. TERCEIRO		0,61
				CUSTO TOTAL	16,60	PREÇO TOTAL	
				BDI(23,5400 %)	3,91	20,51	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	UNID
00031/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,8000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,0800
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 0,0800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,8000

CÓDIGO	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	UNID
97641/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0336 0,78 0,03
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0951 0,61 0,06
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,1287 0,08 0,01
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0336 1,31 0,04
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0951 1,39 0,13
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,1287 1,43 0,18
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,1287 0,85 0,11
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,1287 2,46 0,32
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	
12872 /SINAPI	Gesseiro (horista)	h ,03398774 9,00 0,65
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h ,09711612 6,90 1,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 2,93 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00	ENC.(111,3600%) 0,00	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI(23,5400 %) 0,69 3,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 88269 /SINAPI	Gesseiro com encargos complementares	h 0,0336
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0951


* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 32

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024						UNID		
98528/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m MATERIAL	un	,00018924	478.902,40	90,63				
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	3,025591	5,76	17,43				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,9678	2,46	17,14				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3226	1,39	3,23				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,9678	0,85	5,92				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,9678	1,43	9,96				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,9678	0,08	0,56				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3226	0,01	0,02				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3226	0,78	1,81				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3226	0,61	1,42				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3226	0,89	2,07				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	h	2,3226	1,31	3,04				
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	h	,33442203	7,84	38,68				
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	,34940279	11,41	56,66				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,37183912	6,90	34,59				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	280,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	66,08	346,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 05678 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chp	0,3547
0 05679 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba							chi	1,9679
0 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	2,3226
0 88441 /SINAPI	Jardineiro com encargos complementares							h	2,3226

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou s imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID
13900/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 33

RptRelacaoComposicoesEmprForm

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou s	UNID			
13900/ORSE	imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001012	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019008	18,00	0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00011	15,40	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,004752	4,90	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,004752	190,00	0,90
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00011	44,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000506	37,80	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008448	67,20	0,06
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000385	10,22	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002112	18,20	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000055	25,95	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024288	12,60	0,03
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000055	28,00	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000385	11,60	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006336	14,00	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000055	327,80	0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00011	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00022	18,75	0,00
14694 /ORSE	Cerâmica 60 x 60 cm tipo bold, acabamento acetinado, Pointer, linha cimento cinza ou similar	m2	1,0500	41,90	43,99
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001012	175,45	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1075008	14,00	1,50
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000275	12,00	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001518	18,58	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001584	195,36	0,31
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008448	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0835846	4,50	0,38
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,3800	3,50	1,33
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00022	18,80	0,00
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	6,7200	1,67	11,22
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5500	9,00	10,46
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5060	6,90	7,38
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe


Página 34

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

Página 43 de 110

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou s							UNID		
13900 /ORSE	imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1075008	5,00	0,54
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004224	300,00	0,13
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,004752	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,44	MATERIAL	59,83	CUSTO TOTAL	78,40	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	9,40	SERV. TERCEIRO	0,73	BDI(23,5400 %)	18,46	96,86		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,3800	
M 14694 /ORSE	Cerâmica 60 x 60 cm tipo bold, acabamento acetinado, Pointer, linha cimento cinza ou similar							m2	1,0500	
O 03407 /ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar							kg	8,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4500	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,5500	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,5500	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4500	

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação					UNID
08006/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000032	7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00006	195,36		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,004072	14,00		0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00018	190,00		0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,002616	4,50		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000004	34,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000008	18,20		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000028	67,20		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000008	26,89		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000092	12,60		0,00
01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi	un	1,0000	0,93		0,93

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação						UNID				
08006 /ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
	xacao m5										
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000024	14,00	0,00						
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000008	47,69	0,00						
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00018	4,90	0,00						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000072	18,00	0,00						
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,000008	170,60	0,00						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0400	9,00	0,76						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000016	300,00	0,00						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,004072	5,00	0,02						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00018	12,54	0,00						
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0330	2,67	0,09						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,36	MATERIAL		1,04	CUSTO TOTAL	1,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)		0,40	SERV. TERCEIRO		0,11	BDI(23,5400 %)	0,45	2,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5							un	1,0000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,0400	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,0400	
S	07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2							h	0,0330	

CÓDIGO	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar					UNID
07817 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00016	26,89	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	190,00	1,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90	0,03	
07531 /ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	1,0000	46,26	46,26	
	Vale transporte	un	0,08996	4,50	0,40	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar						UNID
07817 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378 /ORSE							
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	7,00	0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	195,36	0,35		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00	1,71		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00	0,04		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00016	170,60	0,03		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	12,60	0,03		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	175,45	0,01		
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,66	1,66		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00008	34,00	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00088	67,20	0,06		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	18,20	0,00		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00016	47,69	0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	14,00	0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,8000	9,00	15,22		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90	5,83		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00	0,61		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54	0,07		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00	0,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,96	MATERIAL	51,64	CUSTO TOTAL	73,51
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	11,09	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI(23,5400 %)
						17,30	90,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
M 07531 /ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar			un	1,0000		
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado			un	1,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	0,4000		
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista			h	0,8000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 37

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	UNID
07817/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,8000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,4000

CÓDIGO	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A				UNID
04279 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00014	36,90	0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00014	47,69	0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00014	170,60	0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00007	34,00	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00252	18,00	0,05
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,66	1,66
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00014	175,45	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00322	12,60	0,04
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00105	67,20	0,07
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00028	18,20	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00084	14,00	0,01
09106 /ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un	1,0000	9,00	9,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007	37,80	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00112	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,11165	4,50	0,50
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021	18,58	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	195,36	0,41
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,14252	14,00	2,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	190,00	1,20
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00014	26,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7000	9,00	13,32
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000	6,90	10,21
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A							UNID		
04279/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00056	300,00	0,17
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,14252	5,00	0,71
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0063	12,54	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,13	MATERIAL	15,05	CUSTO TOTAL	39,54	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	12,40	SERV. TERCEIRO	0,96	BDI(23,5400 %)	9,31	48,85		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 09106 /ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A							Un	1,0000	
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado							un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,7000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,7000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,7000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,7000	

CÓDIGO	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo branco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022	UNID				
04114 /ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013536	18,00		0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,003384	4,90		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003384	190,00		0,64
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00005	44,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000502	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001506	18,58		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000125	12,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0635882	4,50		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006016	7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001128	195,36		0,22
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0765536	14,00		1,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo branco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 0							UNID	
04114 /ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00135 /ORSE	Adesivo branco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg	0,0300	29,17	0,88				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00005	13,52	0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00005	15,40	0,00				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00054	100,00	0,05				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004512	14,00	0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001504	18,20	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006016	67,20	0,04				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017296	12,60	0,02				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001004	175,45	0,02				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,2261	0,76	0,17				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001004	36,90	0,00				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000025	327,80	0,01				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000175	10,22	0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000175	11,60	0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000025	28,00	0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000025	25,95	0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2500	9,00	4,76				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5020	6,90	7,32				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0765536	5,00	0,38				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003008	300,00	0,09				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003384	12,54	0,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,71	MATERIAL	3,46	CUSTO TOTAL	16,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,37	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI(23,5400 %)	3,78	19,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01904 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo branco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0							m3	0,0005
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,2500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,2500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 40

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 0	UNID
04114/ORSE	9/2022	m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,5000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID
01903/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0008	175,45	0,14		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03		
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00		
01379 /SINAPI	Cimento Portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,76	343,67		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	67,20	0,21		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,60	0,12		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	190,00	3,42		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	18,20	0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03		
10599 /ORSE	Protetor solar FPS 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	195,36	1,17		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	464,47	CUSTO TOTAL	525,56
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(23,5400 %)
							123,72
							649,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 41

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID
01903/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,0800
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 452,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000


CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo branco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo branco - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01904/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	67,20	0,21
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,60	0,12
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,76	343,67
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	190,00	3,42
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
00135 /ORSE	Adesivo branco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg	60,0000	29,17	1.750,20
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	195,36	1,17
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	18,20	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 42

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo branco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo branco - Confeção mecânica e transporte						UNID		
01904 /ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,60	MATERIAL	2.214,67	CUSTO TOTAL	2.275,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(23,5400 %)	535,71	2.811,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00135 /ORSE	Adesivo branco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar							kg	60,0000
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	452,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01906 /ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,76	228,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,60	0,12
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	67,20	0,21
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	18,20	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	195,36	1,17
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte							UNID	
01906 /ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	190,00	3,42				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,60	MATERIAL	348,80	CUSTO TOTAL	409,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(23,5400 %)	96,49	506,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	300,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
03309/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	18,20	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	67,20	0,21
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	101,30	123,18
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	148,0000	1,30	192,40
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	148,0000	0,76	112,48

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross						UNID		
03309/ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte						m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,60	0,12				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	195,36	1,17				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	190,00	3,42				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,60	MATERIAL	440,86	CUSTO TOTAL	501,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(23,5400 %)	118,16	620,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2160
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	148,0000
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	148,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	UNID
03407/ORSE		kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar							UNID	
03407 /ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000021	18,58	0,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000056	7,00	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000042	14,00	0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000014	36,90	0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000315	4,90	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000315	190,00	0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000014	18,20	0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000007	37,80	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000056	67,20	0,00				
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,8400	1,67	1,40				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0006587	4,50	0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000105	195,36	0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007126	14,00	0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000126	18,00	0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000014	175,45	0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000161	12,60	0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0070	6,90	0,10				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000315	12,54	0,00				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000028	300,00	0,00				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007126	5,00	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,05	MATERIAL	1,42	CUSTO TOTAL	1,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,36	1,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar							kg	0,8400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0070
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0070

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906


Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo manual. af_08/2019						UNID				
87369/SINAPI							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,1000	0,85	9,44						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1400	100,00	114,00						
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,1000	1,39	15,43						
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,1000	0,61	6,77						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,1000	0,08	0,89						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,1000	1,43	15,87						
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	192,5200	0,76	146,32						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	11,1000	2,46	27,31						
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	171,1300	1,30	222,47						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	11,33532	6,90	165,31						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	723,64	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	170,34	893,98		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,1400	
M	01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	171,1300	
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	192,5200	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	11,1000	

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						UNID
88247/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,86		0,86
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,26		1,26
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						UNID		
88247/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	1,03732	7,05	15,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,27	27,66	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	
O 95316 /SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista						h	1,0000	
P 00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	1,0000	

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							UNID	
95316/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,03732	7,05	0,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,13	0,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,03732

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	UNID
95332/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906


Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID		
95332/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,03732	9,00	0,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,70	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,16	0,86		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,03732	

CÓDIGO	Curso de capacitação para gesseiro (encargos complementares) - horista							UNID		
95337/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12872 /SINAPI	Gesseiro (horista)						h	0,01154	9,00	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,05	0,26		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 12872 /SINAPI	Gesseiro (horista)							h	0,01154	

CÓDIGO	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista							UNID		
95390/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)						h	0,00509	7,84	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,02	0,10		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)							h	0,00509	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	UNID
95390/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista						UNID		
95344/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista					h	0,01154	8,34	0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,20	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,05	0,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista						h	0,01154	

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista						UNID		
95357 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	0,01154	11,41	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		0,06	0,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)						h	0,01154	

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista						UNID		
95359/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)					h	0,01637	13,56	0,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,46	PREÇO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						Página 50		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906


Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,11	0,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)							h 0,01637

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista							UNID		
95371/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,0212	9,00	0,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,40	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,09	0,49		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,0212	

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							UNID		
95372/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,01476	9,00	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,07	0,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,01476	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID		
95378/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0212	6,90	0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,07	0,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0212	

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares							UNID		
88264/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,26	1,26
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,86	0,86
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,03732	9,00	19,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,28	32,94		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares	UNID
88264/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 95332 / SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000


CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	UNID				
08623/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00225	26,90		0,06
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00005	269,00		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00005	175,45		0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,80		0,32
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,07635	14,00		1,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001125	195,36		0,22
01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	0,7000	2,81		1,97
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,056225	4,50		0,25
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00025	12,00		0,00
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00115	17,50		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003375	190,00		0,64
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00225	11,98		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,003375	4,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00135	18,00		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00015	18,20		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00045	14,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001725	12,60		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	67,20		0,04
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500	6,90		3,65
	Pintor (horista)	h	0,5000	9,00		9,51

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 53

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1							UNID	
08623 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04783 /SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	300,00 0,09	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,003375	12,54 0,04	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,07635	5,00 0,38	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,23	MATERIAL	4,71	CUSTO TOTAL		18,38 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	6,93	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI(23,5400 %)		4,33 22,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)							l	0,7000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2500
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,5000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2500

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID				
10551/ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	617,95		0,06
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02
MATERIAL						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60		0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	67,20		0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	195,36		0,29

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro							UNID				
10551 /ORSE								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007		7,00		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654		4,50		0,29					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		190,00		0,85					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001		29,90		0,00					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002		15,15		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		18,00		0,03					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,90		0,02					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002		26,89		0,01					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		3,02	CUSTO TOTAL	3,79	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,08	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI(23,5400 %)		0,89	4,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional									un	0,0001	
E 11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil									un	0,0001	
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)									par	0,0023	
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado									par	0,0007	
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)									un	0,0002	
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)									un	0,0006	
M 10492 /ORSE	Cesta Básica									un	0,0045	
M 11244 /ORSE	Martelo com unha									un	0,0002	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)									un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta									un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção									pr	0,0007	
M 02378 /ORSE	Vale transporte									un	0,0654	
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm									un	0,0001	
M 10578 /ORSE	Formão grande									un	0,0002	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906


Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista					UNID
10552 /ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	195,36		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	190,00		0,85
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	67,20		0,05
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60		0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,06	CUSTO TOTAL	3,75
				PREÇO TOTAL		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un 0,0654
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un 0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un 0,0018
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento							un 0,0002
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro							un 0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"							un 0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par 0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro						UNID
10550/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60		0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20		0,05	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20		0,00	
	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro						UNID
10550 /ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI							
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	190,00		0,85	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	195,36		0,29	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,10	CUSTO TOTAL	3,79
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(23,5400 %)
						0,89	4,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar					un	0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro					un	0,0004

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550 /ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face	un0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore	un0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor					UNID
10553/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50	0,04	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00	0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05	
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor							UNID				
10553 /ORSE								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
12894 /SINAPI												
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		14,00		0,01					
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045		26,90		0,12					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		195,36		0,29					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,90		0,02					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		7,00		0,01					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654		4,50		0,29					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		12,00		0,01					
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004		16,82		0,01					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		190,00		0,85					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		14,00		1,43					
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045		11,98		0,05					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		3,27	CUSTO TOTAL	3,96	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI(23,5400 %)		0,93	4,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)									un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta									un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção									pr	0,0008	
M 02378 /ORSE	Vale transporte									un	0,0654	
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar									un	0,0005	
M 04725 /ORSE	Espátula									un	0,0004	
M 10583 /ORSE	Trincha 3"									un	0,0045	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular									un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml									un	0,0018	
M 11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm									un	0,0023	
M 11251 /ORSE	Pincel de seda 2"									un	0,0045	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID			
10549/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45	0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	190,00	0,85
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	195,36	0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906


Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente							UNID	
10549 /ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,20	CUSTO TOTAL	3,89	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(23,5400 %)	0,92	4,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"							un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo							un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada							un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara							un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

CÓDIGO	Gesseiro com encargos complementares	UNID
88269/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Gesseiro com encargos complementares							UNID				
88269/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
12872 /SINAPI	Gesseiro (horista)						h	1,01154		9,00		19,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,14	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,15	32,29				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95337 /SINAPI	Curso de capacitação para gesseiro (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 12872 /SINAPI	Gesseiro (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chi diur no. af_11/2014	UNID			
89273/SINAPI		chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4	un	0,0000598	1.295.335,74	77,46
	MATERIAL				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906


Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chi diur							UNID		
89273/SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	1,01637	13,56	29,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	112,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)	26,43	138,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
0 88296 /SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares								h	1,0000
0 89267 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4								h	1,0000
0 89268 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4								h	1,0000
0 89269 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4								h	1,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diur					UNID
89272/SINAPI	no. af_11/2014					chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4	un	0,0001241	1.295.335,74	160,75	
	MATERIAL					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85	
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	4,8500	5,76	27,94	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diur						UNID		
89272/SINAPI	no. af_11/2014						chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)					h	1,01637	13,56	29,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	223,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	52,61	276,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
0 88296 /SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares							h	1,0000
0 89267 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4							h	1,0000
0 89268 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4							h	1,0000
0 89269 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4							h	1,0000
0 89270 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4							h	1,0000
0 89271 /SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4							h	1,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - deprecia							UNID	
89267/SINAPI	ção. af_11/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4					un	0,00004	1.295.335,74	51,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	51,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	12,20	64,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x							un	0,00004

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - impostos e seguros. af_11/2014						UNID		
89269/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - impostos e seguros. af_11/2014							UNID	
89269/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4					un	0,0000057	1.295.335,74	7,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		7,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		1,74	9,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x							un	0,0000057

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - juros. a f_11/2014							UNID	
89268/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4					un	0,0000141	1.295.335,74	18,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		18,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		4,30	22,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x							un	0,0000141

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - manutenç							UNID		
89270/SINAPI	ão. af_11/2014							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4						un	0,0000643	1.295.335,74	83,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	83,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(23,5400 %)	19,61	102,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 66

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - manutenç	UNID
89270/SINAPI	ão. af_11/2014	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 44475 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x un	0,0000643

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - materiais na operação. af_11/2014							UNID	
89271/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					1	4,8500	5,76	27,94
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		27,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		6,57	34,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	4,8500


CÓDIGO		Jardineiro com encargos complementares						UNID						
88441/SINAPI								h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46							
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,31		1,31							
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,78		0,78							
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08							
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43							
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	h	1,00509		7,84		16,66							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	23,56	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.(111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		5,55	29,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 67

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Jardineiro com encargos complementares	UNID
88441/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
O 95390 /SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	1,0000
P 44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	1,0000

CÓDIGO	Montador de estrutura metálica com encargos complementares							UNID		
88278/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista						h	1,01154	8,34	17,83
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,54	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,54	29,08		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN		QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h		1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h		1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h		1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h		1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h		1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h		1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906


Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	UNID
88278/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 95344 /SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	1,0000
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	1,0000

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares						UNID		
88294/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	1,01154	11,41	24,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		30,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)		7,09	37,19

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
O 95357 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista			h	1,0000
P 04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)			h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de guindaste com encargos complementares							UNID				
88296/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,01		0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,89		0,89
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)						h	1,01637		13,56		29,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	34,84	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	8,20	43,04				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95359 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID					
88309/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,31		1,31
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,78		0,78
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares							UNID				
88309/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	1,0212		9,00		19,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,33	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,20	32,53				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)									h	1,0000	
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)									h	1,0000	
O 95371 /SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista									h	1,0000	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares							UNID
88310/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85 0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46 2,46
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43 1,43
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	2,05 2,05
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,85 1,85
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08 0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	1,01476	9,00 19,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		28,02 PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,60	34,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 95372 /SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							h 1,0000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					UNID
02287 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50		0,20
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	21,51		3,87
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00016	16,82		0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90		0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	18,20		0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	190,00		0,51
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	195,36		0,18
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais							UNID	
02287 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	67,20	0,03				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	12,60	0,02				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00004	175,45	0,01				
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00	0,01				
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50	0,02				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92				
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	9,00	7,61				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,98	MATERIAL	5,82	CUSTO TOTAL	16,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)		5,55	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(23,5400 %)	3,95	20,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo							l	0,1800
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03					UNID
02285 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00	
02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800	21,51	3,87	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03						UNID				
02285 /ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00					
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00016	16,82		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	18,20		0,00					
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90		0,05					
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00		0,01					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45		0,01					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	12,60		0,02					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	67,20		0,03					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02					
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50		0,02					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	195,36		0,18					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00		0,01					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	190,00		0,51					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01					
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98		0,02					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	9,00		7,61					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,98	MATERIAL	5,82	CUSTO TOTAL	16,76	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	5,55	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(23,5400 %)	3,95	20,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar							l	0,1800		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	UNID
02285/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - chi diurno. af_05/2023							UNID	
95277/SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13954 /SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho d e 450 mm	un	0,0000788	8.646,06	0,68				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,67	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,16	0,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 95272 /SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - depreciação. af_05/2023							h	1,0000
O 95273 /SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - juros. af_05/2023							h	1,0000

CÓDIGO	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - chp diurno. af_05/2023							UNID		
95276/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13954 /SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho d e 450 mm						un	0,0001288	8.646,06	1,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5400	0,85	2,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,25	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,76	4,01		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 95272 /SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - depreciação. af_05/2023								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 75

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - chp diurno. af_05/2023			UNID
95276/SINAPI				chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
0 95273 /SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - juros. af_05/2023	h	1,0000	
0 95274 /SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - manutenção. af_05/2023	h	1,0000	
0 95275 /SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - materiais na operação. af_	h	1,0000	

CÓDIGO	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - depreciação. af_05/2023							UNID	
95272/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13954 /SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho d e 450 mm					un	0,000064	8.646,06	0,55
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,13	0,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13954 /SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho de 450 mm							un	0,000064

CÓDIGO	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - juros. af_05/2023							UNID	
95273/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13954 /SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho d e 450 mm					un	0,0000148	8.646,06	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,03	0,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13954 /SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho de 450 mm							un	0,0000148

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906


Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - manutenção. af_05/2023							UNID	
95274/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13954 /SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho d e 450 mm					un	0,00005	8.646,06	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13954 /SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho de 450 mm							un	0,00005

CÓDIGO	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - materiais na operação. af_05/2023						UNID		
95275/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	2,5400	0,85	2,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,51	2,66	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5400	

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador						UNID
02281/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00046	17,50		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90		0,01	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90		0,02	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98		0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador							UNID
02281 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00		0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45		0,00		
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,80		0,40		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,60		0,01		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	67,20		0,02		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	18,20		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50		0,10		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00		
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82		0,00		
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	6,66		0,87		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	195,36		0,09		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00		0,43		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	190,00		0,26		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,00		3,80		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,49	MATERIAL	2,25	CUSTO TOTAL	7,72
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(111,3600%)	2,77	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(23,5400 %)	1,82
								9,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300					
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000					
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	UNID
02281/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h 0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico				UNID
02282 /ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	195,36	0,09
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00046	17,50	0,01
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,80	0,40
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,60	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	67,20	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	18,20	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00	0,00
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	6,66	1,33
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50	0,10
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82	0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	190,00	0,26
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,00	3,80
	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90	1,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico							UNID	
02282 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI									
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00135	12,54	0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00012	300,00	0,04
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,03054	5,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,49	MATERIAL	2,71	CUSTO TOTAL	8,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	2,77	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(23,5400 %)	1,93	10,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01332 /ORSE	Líquido selador acrílico							l	0,2000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	UNID			
05679/SINAPI		chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,0000708	478.902,40	33,91
MATERIAL					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 80

RptRelacaoComposicoesEmprForm

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014						UNID		
05679/SINAPI							chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	1,01154	11,41	24,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	63,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	14,86	77,98	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
0 88294 /SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares						h	1,0000	
0 88857 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						h	1,0000	
0 88858 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba						h	1,0000	

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014						UNID		
05678/SINAPI							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m					un	0,0001408	478.902,40	67,43
	MATERIAL								
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	8,5300	5,76	49,13
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	1,01154	11,41	24,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	144,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	34,11	179,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 81

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	UNID
05678/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 05664 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h 1,0000
0 53786 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h 1,0000
0 88294 /SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h 1,0000
0 88857 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h 1,0000
0 88858 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba	h 1,0000

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014							UNID		
88857/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof unidade de escavacao maxima de 4,37 m						un	0,000056	478.902,40	26,82
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,12	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	6,15	32,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg							un	0,000056	

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014							UNID	
88858/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m					un	0,0000148	478.902,40	7,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	1,62	8,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 82

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

Página 91 de 110

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	UNID
88858/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg	un 0,0000148

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014							UNID		
05664/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, prof undidade de escavacao maxima de 4,37 m						un	0,00007	478.902,40	33,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	32,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	7,69	40,34		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36531 /SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg							un	0,00007	

CÓDIGO	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014							UNID		
53786/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	8,5300	5,76	49,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	49,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	11,57	60,70		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	8,5300	

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe


Página 83

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP

Página 92 de 110

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00906

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares							UNID				
88316/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,61		0,61
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,39		1,39
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0212		6,90		14,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,70	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,11	26,81				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95378 /SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO

ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11162/ORSE	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Ne ra Contract Pixel ou similar	m2	396,6000	313,32	124.262,71	52,39	52,39
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1.282,28813359	14,58	18.700,69	7,89	60,28
39413/SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)	m2	561,061584	22,73	12.752,93	5,38	65,66
39427/SINAPI	Perfil canaleta, formato c, em aço zincado, para estrutura for ro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (1 x h), comprimento 3 m	m	1.836,21096	6,04	11.090,71	4,68	70,34
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	376,0405414	19,02	7.153,19	3,02	73,36
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	357,75806898	19,02	6.805,42	2,87	76,23
990100034/SES	Equipe Dirigente	un	1,0000	6.766,19	6.766,19	2,85	79,08
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	10,3700	510,10	5.289,74	2,23	81,31
44497/SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h	250,62081535	17,63	4.417,80	1,86	83,17
14694/ORSE	Cerâmica 60 x 60 cm tipo bold, acabamento acetinado, Pointer, linha cimento cinza ou similar	m2	92,4000	41,90	3.871,56	1,63	84,80
02583/ORSE	Película insulfilm G 5	m²	56,5300	64,67	3.655,80	1,54	86,34
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3.700,22878996	0,76	2.812,17	1,19	87,53
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	171,28188994	14,00	2.397,95	1,01	88,54
990100033/SES	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	2.393,05	2.393,05	1,01	89,55
39432/SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de ca ntos de chapa de gesso para drywall	m	739,039968	3,15	2.327,98	0,98	90,53
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementare s)	h	645,1931503	2,46	1.587,18	0,67	91,20
39430/SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo , mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em for ros drywall	un	635,038056	2,27	1.441,54	0,61	91,81
10492/ORSE	Cesta Básica	un	7,57139985	190,00	1.438,57	0,61	92,42
39434/SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicação de água)	kg	358,545168	3,94	1.412,67	0,60	93,02
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	12,98948922	100,00	1.298,95	0,55	93,57
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	50,4036	21,51	1.084,18	0,46	94,03
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	591,3600	1,67	987,57	0,42	94,45
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	645,1931503	1,43	922,63	0,39	94,84
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	21,5370	41,64	896,80	0,38	95,22
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com mant eiga)	un	171,28188994	5,00	856,41	0,36	95,58
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	44,25875286	19,02	841,91	0,36	95,94
07531/ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0 605, Fame ou similar	un	15,0000	46,26	693,90	0,29	96,23
02378/ORSE	Vale transporte	un	137,22977982	4,50	617,53	0,26	96,49
43131/SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	kg	19,15416	29,22	559,68	0,24	96,73
39435/SINAPI	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	4.994,007192	0,11	549,34	0,23	96,96
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	645,1931503	0,85	548,41	0,23	97,19

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO

ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	2,52379995	195,36	493,05	0,21	97,61
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	327,8771383	1,39	455,75	0,19	97,80
07271/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (1 x a x c)	un	595,3593	0,62	369,12	0,16	97,96
12872/SINAPI	Gesseiro (horista)	h	17,59477324	19,02	334,69	0,14	98,10
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	14,9526	21,51	321,63	0,14	98,24
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	113,1480	2,81	317,95	0,13	98,37
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	323,6830	0,80	258,95	0,11	98,48
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m	102,0000	2,38	242,76	0,10	98,58
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l	36,4026	6,66	242,44	0,10	98,68
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	251,490748	0,89	223,83	0,09	98,77
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	17,5000	11,90	208,25	0,09	98,86
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,67301332	300,00	201,90	0,09	98,95
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	327,8771383	0,61	200,01	0,08	99,03
40547/SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento	6,367464	30,42	193,70	0,08	99,11
39443/SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	635,038056	0,27	171,46	0,07	99,18
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	110,44966149	1,30	143,58	0,06	99,24
09106/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un	15,0000	9,00	135,00	0,06	99,30
03116/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6 m - 0,408 kg/m	m	6,2220	21,32	132,65	0,06	99,36
44475/SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4	un	0,00009767	295.335,74	126,52	0,05	99,41
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	33,4400	3,50	117,04	0,05	99,46
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	42,0000	2,74	115,08	0,05	99,51
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	16,6140	6,66	110,65	0,05	99,56
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	60,0000	1,66	99,60	0,04	99,60
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	7,57139985	12,54	94,95	0,04	99,64
14294/ORSE	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gero/reboco	m	93,2250	1,00	93,22	0,04	99,68
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	5,57402811	16,57	92,37	0,04	99,72
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00018924	478.902,40	90,63	0,04	99,76
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	1,34154096	67,20	90,15	0,04	99,80
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	62,833668	1,31	82,31	0,03	99,83
00135/ORSE	Adesivo branco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg	2,4000	29,17	70,01	0,03	99,86
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,6384	101,30	64,67	0,03	99,89

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO

ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	2,34940279	24,12	56,66	0,02	99,93
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	3,02855994	18,00	54,51	0,02	99,95
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	645,1931503	0,08	51,62	0,02	99,97
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	62,833668	0,78	49,01	0,02	99,99
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	3,86982659	12,60	48,76	0,02	100,00
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	7,007196	6,66	46,67	0,02	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	1,679391	26,90	45,18	0,02	100,00
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	2,9844	14,94	44,59	0,02	100,00
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	4,52664	9,34	42,28	0,02	100,00
04254/SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	1,4295244	28,66	40,97	0,02	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	7,57139985	4,90	37,10	0,02	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,189492	175,45	33,25	0,01	100,00
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	9,9480	2,41	23,97	0,01	100,00
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	4,049911	5,76	23,33	0,01	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	1,679391	11,98	20,12	0,01	100,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	1,7500	10,64	18,62	0,01	100,00
34557/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	8,8326	2,00	17,67	0,01	100,00
34653/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un	2,0000	7,64	15,28	0,01	100,00
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,8583554	17,50	15,02	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	1,00951998	14,00	14,13	0,01	100,00
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6968	19,02	13,25	0,01	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,03170185	327,80	10,39	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0373198	269,00	10,04	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	1,34595696	7,00	9,42	0,00	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,189492	36,90	6,99	0,00	100,00
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,10515	63,01	6,63	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,33650666	18,20	6,12	0,00	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,801196	2,05	5,74	0,00	100,00
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	6,0000	0,93	5,58	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,284238	18,58	5,28	0,00	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,801196	1,85	5,18	0,00	100,00
13954/SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho de 450 mm	un	0,00051239	8.646,06	4,43	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,34510825	12,00	4,14	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,094746	37,80	3,58	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0634037	44,00	2,79	0,00	100,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 3		rptCurvaABCInsumoEmpreendimento			



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO
ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,22191295	11,60	2,57	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,1492792	16,82	2,51	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	251,490748	0,01	2,51	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,1268074	18,80	2,38	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,1268074	18,75	2,38	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,22191295	10,22	2,27	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,90030862	0,85	1,62	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,008832	170,60	1,51	0,00	100,00
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,09875286	14,90	1,47	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0634037	15,40	0,98	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,03170185	28,00	0,89	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0634037	13,52	0,86	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,03170185	25,95	0,82	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,008832	47,69	0,42	0,00	100,00
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,1320	2,67	0,35	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00897136	26,89	0,24	0,00	100,00
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1904	1,26	0,24	0,00	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1904	0,86	0,16	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,004416	34,00	0,15	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00006968	617,95	0,04	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006968	246,00	0,02	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00013936	48,95	0,01	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006968	29,90	0,00	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,00013936	15,15	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTO: 221,64 (0,09%)		MATERIAL: 188.157,25 (79,37%)		PESSOAL: 38.458,42 (16,22%)		TERCEIRO: 1.155,23 (0,49%)	
(duzentos e trinta e sete mil, sessenta e seis reais e vinte e um centavos)						OUTROS: 9.073,67 (3,83%)	
				CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>			
				237.066,21			



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO
ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
10378/ORSE	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Nera Contract Pixel o u similar	m2	396,60	313,32	124.262,71	52,42
96114/SINAPI	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	517,68	80,52	41.683,59	17,58
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	463,00	26,74	12.380,62	5,22
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	161,64	42,86	6.927,89	2,92
13900/ORSE	Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	88,00	78,40	6.899,20	2,91
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	449,60	14,51	6.523,70	2,75
10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	10,37	558,75	5.794,24	2,44
03149/ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	56,53	64,67	3.655,80	1,54
02289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	118,38	24,46	2.895,57	1,22
02290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	83,07	24,92	2.070,10	0,87
02313/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	172,98	10,52	1.819,75	0,77
103329/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	21,03	85,09	1.789,44	0,75
97641/SINAPI	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	517,68	2,93	1.516,80	0,64
04114/ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo branco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01_09/2022	m	80,00	16,05	1.284,00	0,54
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	35,00	32,29	1.130,15	0,48
07817/ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	15,00	73,51	1.102,65	0,47
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	350,00	2,48	868,00	0,37
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	100,00	7,77	777,00	0,33
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	33,16	21,11	700,01	0,30
04279/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	15,00	39,54	593,10	0,25
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	62,87	8,94	562,06	0,24
13548/ORSE	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco	m	62,15	6,46	401,49	0,17
98531/SINAPI	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024	un	1,00	388,84	388,84	0,16
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	42,06	6,73	283,06	0,12
98528/SINAPI	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024	un	1,00	280,72	280,72	0,12
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	40,00	6,98	279,20	0,12
02304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	33,16	7,99	264,95	0,11
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1		rptCurvaABCServicoEmpreendimento		

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO
ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00671/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	30,00	7,87	236,10	0,10
102488/SINAPI	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021	m2	62,87	3,46	217,53	0,09
88485/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	42,06	3,44	144,69	0,06
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	8,71	16,60	144,59	0,06
93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação . af_10/2020	un	2,00	10,89	21,78	0,01
08006/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,00	1,91	7,64	0,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

Cod. Empreendimento: 00906

BDI: 23,54% 16/06/2025

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO MANTA VINILICA E BANCADAS	100	292.870,44	38,50	112.740,58	61,50	180.129,86						
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,87	11.315,32	1,93	5.657,66	1,94	5.657,66						
				50,00%		50,00%							
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,45	10.113,97	3,45	10.113,97								
				100,00%									
01.03	ELEVAÇÕES	0,75	2.210,67	0,75	2.210,67								
				100,00%									
01.04	GRANITO E MÁRMORE	2,44	7.158,20	2,44	7.158,20								
				100,00%									
01.05	INSTALAÇÕES	1,28	3.727,64	0,22	636,40	1,06	3.091,24						
				17,07%		82,93%							
01.05.001	ELÉTRICAS	0,7	2.047,29	0,11	318,20	0,59	1.729,09						
				15,54%		84,46%							
01.05.002	VOZ E DADOS	0,58	1.680,35	0,11	318,20	0,47	1.362,15						
				18,94%		81,06%							
01.06	REVESTIMENTO	18,72	54.825,70	18,72	54.825,70								
				100,00%									
01.07	ESQUADRIAS (CAISM/CAFUA)	1,54	4.516,18	0,93	2.709,71	0,61	1.806,47						
				60,00%		40,00%							
01.08	PAVIMENTAÇÃO	60,55	177.332,50	4,30	12.585,20	56,25	164.747,30						
				7,10%		92,90%							
01.09	PINTURA	6,58	19.276,13	5,30	15.519,94	1,28	3.756,19						
				80,51%		19,49%							
01.10	DIVERSOS	0,82	2.394,13	0,45	1.323,13	0,37	1.071,00						
				55,27%		44,73%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	292.870,44	38,50	112.740,58	61,50	180.129,86						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	292.870,44	38,50	112.740,58	100,00	292.870,44						



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO
ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissio nal	un			0,00006968	246,00
44475/SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28, 80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4	un			0,00009767	295.335,74
13954/SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 h p, peso de 100 kg, diametro do trabalho de 450 mm	un			0,00051239	8.646,06
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, c apacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira mi nima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un			0,00018924	478.902,40
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,00006968	617,95
MATERIAIS						
00135/ORSE	Adesivo branco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg			2,4000	29,17
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,008832	47,69
11241/ORSE	Alicate volt-ampermetro	un			0,008832	170,60
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementar es)	h			645,1931503	2,46
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			171,28188994	14,00
43131/SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	kg			19,15416	29,22
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, s em transporte)	m3			0,6384	101,30
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, se m transporte)	m3			12,98948922	100,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			591,3600	1,67
07271/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 f uros na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (1 x a x c)	un			595,3593	0,62
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			1,34154096	67,20
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m			102,0000	2,38
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexiv el corrugado	un			60,0000	1,66
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			110,44966149	1,30
03116/ORSE	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m			6,2220	21,32
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (ama rela ou azul)	un			0,33650666	18,20
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietilen o, sem jugular (classe b)	un			1,00951998	14,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100 * kg, pneu com camara	un			0,189492	175,45
14694/ORSE	Cerâmica 60 x 60 cm tipo bold, acabamento acetinado, Pointer, linha cimento cinza ou similar	m2			92,4000	41,90
10492/ORSE	Cesta Básica	un			7,57139985	190,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,00897136	26,89



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO
ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,004416	34,00
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			3.700,22878996	0,76
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,1268074	18,80
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,34510825	12,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,22191295	11,60
34653/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un			2,0000	7,64
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			42,0000	2,74
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			0,1904	1,26
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			251,490748	0,89
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			62,833668	1,31
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			2,801196	1,85
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			327,8771383	1,39
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0373198	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,22191295	10,22
04725/ORSE	Espátula	un			0,1492792	16,82
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			645,1931503	1,43
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			2,52379995	195,36
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			0,1904	0,86
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			251,490748	0,01
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			62,833668	0,78
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			2,801196	2,05
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			327,8771383	0,61
39432/SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m			739,039968	3,15
14294/ORSE	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco	m			93,2250	1,00
10578/ORSE	Formão grande	un			0,00013936	15,15
11162/ORSE	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Nera Contract Pixel ou similar	m2			396,6000	313,32
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			16,6140	6,66
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l			36,4026	6,66
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			9,9480	2,41
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			323,6830	0,80
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			3,86982659	12,60
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 2	rptRelacaoInsumoEmpreendimento			

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO

ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
12892/SINAPI						
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,094746	37,80
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,0634037	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,00013936	48,95
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,1268074	18,75
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,03170185	28,00
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l			113,1480	2,81
39434/SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adição de água)	kg			358,545168	3,94
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,0634037	15,40
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			1,34595696	7,00
04221/SINAPI	Óleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	l			4,049911	5,76
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,189492	36,90
39435/SINAPI	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e pont a agulha (ta), comprimento 25 mm	un			4.994,007192	0,11
39443/SINAPI	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta br oca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un			635,038056	0,27
40547/SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento			6,367464	30,42
02583/ORSE	Película insulfilm G 5	m²			56,5300	64,67
39430/SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em ferro drywall	un			635,038056	2,27
39427/SINAPI	Perfil canaleta, formato c, em aço zincado, para estrutura ferro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m	m			1.836,21096	6,04
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			1,679391	26,90
37395/SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento			0,10515	63,01
39413/SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2			561,061584	22,73
10596/ORSE	Protetor auricular	un			7,57139985	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			3,02855994	18,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,03170185	25,95
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,0634037	44,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg			33,4400	3,50
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			0,8583554	17,50
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			1,7500	10,64
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			645,1931503	0,08
06085/SINAPI	Selador acrílico opaco premium interior/exterior	l			7,007196	6,66
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,03170185	327,80
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,00006968	29,90
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,284238	18,58
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2			10,3700	510,10
34557/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio de *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m			8,8326	2,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO
ARACAJU-SE CNPJ : 04.384.829/0001-96

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00906

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			6,0000	0,93
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			21,5370	41,64
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			4,52664	9,34
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l			14,9526	21,51
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l			50,4036	21,51
07531/ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref. 0605, Fame ou similar	un			15,0000	46,26
09106/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un			15,0000	9,00
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			645,1931503	0,85
10583/ORSE	Trincha 3"	un			1,679391	11,98
02378/ORSE	Vale transporte	un			137,22977982	4,50
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			17,5000	11,90
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l			2,9844	14,94
OUTROS						
990100034/SES	Equipe Dirigente	un			1,0000	6.766,19
990100033/SES	Manutenção do Canteiro	un			1,0000	2.393,05
PESSOAL						
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			0,09875286	7,05
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			0,6968	9,00
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			44,25875286	9,00
12872/SINAPI	Gesseiro (horista)	h			17,59477324	9,00
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			5,57402811	7,84
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h			250,62081535	8,34
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h			2,34940279	11,41
04254/SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h			1,4295244	13,56
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			357,75806898	9,00
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			376,0405414	9,00
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			1.282,28813359	6,90
SERVIÇO DE TERCEIRO						
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h			0,1320	2,67
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			1,90030862	0,85
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			0,67301332	300,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			171,28188994	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			7,57139985	12,54

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 04.384.829/0001-96

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2025-1

Moeda : R\$

Empreendimento: 00906 - REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	7,40%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			23,54 %

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

ANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00906

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,35
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,84
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,80
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,06
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,48
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,09
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		8,54
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			13,47
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,75
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,49
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,74
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,36%

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00906

REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,29
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,65
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,07
B06	Férias Gozadas	%		6,60
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			10,41
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,64
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,70
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,32
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,99
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,82 %



DEFINIÇÕES

THH - Total de homens hora da equipe dirigente = 72
SS = Salário do servente = 1.518,00
SO = Salário do oficial = 1.980,00
Proporção de servente/oficiais = 30% / 70%
SMC = Salário médio no canteiro (SSx30%+SOx70%) = 1.841,40
NPA = N° de dias produtivos por ano = 286,63 dias
NPM = N° de dias produtivos no mês (286,63/12) = 23,8858 dias
TPO = Tempo médio de permanência do empregado na obra (SINAPI) = 17,98 meses
PO = Prazo da obra em meses = 02
CVT = Custo do vale transporte = 4,50
CR = Custo da refeição (Café da manhã e almoço) = 12,50
CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit básico = 209,24
SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo = 12,54
CCB = Custo cesta básica = 190,00

A) VALE TRANSPORTE

CDP - Custo diário da passagem (CVT x 2) = 9,00
CHP - Custo horário da passagem (CDP/8,8) = 1,022727
PEP = Participação do empregado na passagem ((6%xSMC)/(NPMx8,8)) = 0,525626
TVT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 35,79

B) ALIMENTAÇÃO

CHR - Custo horário da refeição (CR/8,8) = 1,420455
PER - Participação do empregador na refeição = 85%
TR - Custo total da refeição (PER x THH x CHR) = 86,93

C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS

CE - Custo dos exames = 300,00
TMPO - Tempo médio de permanência do funcionário na obra = 17,98 meses
TE - Total dos exames (CE x (THH / (12xNPMx8,8)) x (12 / TMPO)) = 5,72

D) EPI's

CMK - Custo mensal do KIT = 209,24
CHK - Custo horário do KIT (CMK/220) = 0,951091
TEPI - Total do EPI (CHK * THH) = 68,48


E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO

CMS - Custo mensal do seguro = 12,54
CHS - Custo horário do seguro (CMS/220) = 0,057
TS - Total do seguro (CHS * THH) = 4,10

F) CESTA BÁSICA

CCB - Custo cesta básica = 190,00
NTC = Número de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) = 0,163636
TCB - Total da cesta básica ((HH / 220) * CCB) = 0,00


VALOR TOTAL = 201,02



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00906
REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	PESSOAL					6.565,17
01.002	Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02	mês	0,1	2	21.911,87	4.382,37
01.011	Mestre de obras (mensalista)	mes	0,1	2	10.914,01	2.182,80
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES					201,02
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1	1	201,02	201,02
VALOR TOTAL : 6.766,19						



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PRAÇA GENERAL VALADÃO, 32 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 04.384.829/0001-96

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Cod. Empreendimento: 00906
REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
03	RELATÓRIOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO					2.000,00
03.001	PGR	un	1	1	1.200,00	1.200,00
03.002	PCMSO (NR-7)	un	1	1	800,00	800,00
04	LICENÇAS E TAXAS					285,00
04.002	CREA	un	1	1	285,00	285,00
05	FERRAMENTAS				0,00	108,05
05.006	Aluguel de serra mármore tipo makita	dia	1	10	0,25	2,50
05.009	Disco de corte diamantado 110x20mm	un	5	1	21,11	105,55
VALOR TOTAL : 2.393,05						

Documento assinado digitalmente
 **PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO**
Data: 26/08/2025 07:41:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KPQE-VYFN-A4U5-WJZP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/11/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● PAULO AUGUSTO SILVA ARAUJO 26/08/2025 07:41:24 (Certificado Digital)