



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA DE BOQUIM - TOMÓGRAFO

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS

O projeto foca na construção da Sala de Tomografia, Sala de Comando, Sala de Laudos, Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), Posto de Enfermagem.

EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA DE BOQUIM - TOMÓGRAFO **REFERÊNCIA:** PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COD. 00873

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- **01.01.001 Equipamentos de Apoio à Produção:** Inclui fornecimento e operação dos equipamentos de apoio necessários à execução da obra.
- **01.01.002 Manutenção do Canteiro:** Serviços e despesas para manutenção e organização do canteiro.
- **01.01.003 Equipe Dirigente:** Custos e alocação da equipe responsável pela gestão e direção da obra.

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES

- **01.02.001 Tapume:** Tapume executado com **telha metálica**.
- **01.02.002 Placa de Obra:** Fornecimento e instalação de placa de obra com **chapa galvanizada e estrutura de madeira**.
- **01.02.003 Locação de Caixa Coletora de Entulho:** Caixa coletora de entulho com capacidade de **5 m³** (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte.

01.03 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

- **01.03.001 Remoção de Janelas:** Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

- **01.03.002 Remoção e Reassentamento de Esquadria:** Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro.
- **01.03.003 Demolição de Alvenaria:** Demolição de alvenaria de **bloco cerâmico e=0,09m - revestida**.
- **01.03.004 Demolição de Piso:** Demolição de **piso de concreto simples**, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento.

01.04 MOVIMENTO DE TERRA

- **01.04.001 Escavação Manual:** Escavação manual de vala ou cava em **material de 1ª categoria**, profundidade até 1,50m.
- **01.04.002 Apiloamento Manual:** Apiloamento manual de fundo de vala.

01.05 BALDRAMES / FUNDAÇÕES

- **01.05.001 Lastro de Concreto:** Lastro de concreto, **fck=15 MPa**, lançado e adensado.
- **01.05.002 Concreto Armado para Uso Geral:** Fornecimento e aplicação de **Concreto Armado fck=30,0MPa**, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em **compensado resinado 12mm** (05 usos).
- **01.05.003 Reaterro Manual:** Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando **compactador placa vibratória**, sem controle do grau de compactação.

01.06 ESTRUTURA

- **01.06.001 Concreto Armado para Uso Geral:** Fornecimento e aplicação de **Concreto Armado fck=30,0MPa**, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em **compensado resinado 12mm** (05 usos).
- **01.06.002 Laje Pré-fabricada Treliçada:** Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo **38cm**, altura **h=12cm**, com elemento de enchimento em **EPS h=8cm**, incluindo escoramento em madeira e capeamento de **4cm**.

01.07 ELEVAÇÕES

- **01.07.001 Alvenaria de Vedação:** Alvenaria de vedação de **blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm** (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
- **01.07.002 Cobogó:** **Cobogó de cimento**, com único furo, dimensões: **20 x 20cm**.

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

- **01.07.003 Cintas e Vergas:** Cintas e vergas em **blocos de concreto tipo "U"** (calha) 9x16x30cm, preenchidos com **concreto armado fck=15 MPa**.
- **01.07.004 Contraverga:** Contraverga moldada *in loco* em concreto, espessura de **10 cm**.

01.08 ESQUADRIAS

- **01.08.001.001 Visor Plumbífero:** Visor plumbífero com moldura, espessura **e=80mm (nacional)**. Este visor, na Sala de Comando, deve ter **proteção radiológica conforme cálculo de blindagem** e estrutura em **alumínio cru**.
- **01.08.001.002 Visor Comum:** Visor em **alumínio com vidro liso 4mm**.
- **01.08.002.001 Porta Madeira Comum (P2):** Porta em **madeira compensada (canela)**, lisa, **semi-ôca, 0.80 x 2.10 m**, inclusive batente e ferragens. Tipo **Abrir, 1 flh, madeira semioca, com pintura esmalte branca**.
- **01.08.002.002 Porta em Alumínio (P4):** Porta em **alumínio lambril, cor branca ou bronze**, de abrir ou correr, completa, incluindo caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura.
- **01.08.002.003 Porta de Madeira com Visor (P3):** Porta de **madeira de lei semi ôca, 1,20x2,10m**, com **visor 50x50cm, vidro liso 4mm**, incluso **faixa de proteção inox de 40cm, bate maca de 20cm**, batentes e ferragens. Tipo **Bang Bang, 2 flh, madeira semioca, com visor 40x40, pintura esmalte branca**.
- **01.08.002.004 Porta Plumbífera (P1):** Porta Plumbífera **1,20x2,10m**, em folha de madeira para pintura, inclusive batente em **aço carbono** e ferragens. Tipo **abrir, 1 folha, em madeira com proteção radiológica, segundo cálculo de blindagem e pintura esmalte branca**.
- **01.08.003.001 Janela Basculante (J3):** Janela basculante em **alumínio pintura eletrostática, cor branca**, com **vidro de 4mm liso incolor**. Tipo **basculante, 3 folhas, em alumínio cru, com vidro incolor + película**.
- **01.08.003.002 Tela:** Tela de **nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira**, para esquadrias.
- **01.08.003.003 Película:** Película **insulfilm aplicada ou Similar**.

01.09 SOLEIRAS / PEITORIL E BANCADAS

- **01.09.001 Pia de Cozinha/Bancada:** Pia de cozinha com bancada em **granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60**, com **01 cuba de aço inox**, sifão cromado, válvula cromada, torneira em **aço inox**, inclusive rodopia **10 cm**.
- **01.09.002 Peitoril:** Peitoril em **granito cinza polido**, com largura = **22 cm, esp = 2 cm**.

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

- **01.09.003 Rodopia:** Rodopia em **granito cinza andorinha**, h = 7 cm, e=2cm, com acabamento aboleado.
- **01.09.004 Bancada em Granito (Geral):** Bancada em **granito cinza andorinha**, e=2cm.
 - *Detalhamento Específico (Projetado):* A **Bancada da Sala de Comando (B01)** deve ser em **granito cinza andorinha**, acabamento **boleado** h = **75cm**, profundidade = **70cm**, e prever **QUINA MORTA COM RAIO DE 20cm** e **recorte para passar fios**.
 - As **Bancadas dos Postos de Enfermagem (B02)** devem ser em **granito cinza andorinha**, borda **boleada**, com estrutura de sarrafo e bloco deitado, alturas **h1 = 75cm** e **h2 = 95cm**, rodapia **h = 10cm** e saia **h = 5cm** apenas na bancada alta, profundidades = **60cm**. Devem considerar **cubas inox (40x30x17cm)**, e **torneiras bancada bica alta com acionamento alavanca**.
 - A **Bancada da Sala de Laudos (B03)** deve ser em **granito cinza andorinha**, acabamento **boleado** h = **75cm**, profundidade = **70cm**, e prever **recorte para passar fios**.

01.10 INSTALAÇÕES

01.10.001 HIDRÁULICAS

- **Tubulação (Água Fria):** Tubo, **PVC, soldável, de 25mm**.
- **Registro:** Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar.
- **Conexões:** Adaptador de **PVC rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"**. Joelho 90 graus com **bucha de latão, PVC, soldável, dn 25mm, x 1/2"**.

01.10.002 SANITÁRIAS

- **Tubulação (Esgoto):** Tubo **PVC rígido c/ anel borracha, série normal**, para esgoto predial, d = 40mm e d = 100mm.
- **Caixa:** Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm). Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m.
- **Anel de Borracha:** Anel de borracha para tubo **PVC sanitário d = 100mm**.

01.10.003 ELÉTRICA / GASES / CLIMATIZAÇÃO

- **Eletrodutos Rígidos:** Eletroduto de **PVC rígido roscável, diâm = 60mm (2")**.

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

- **Eletrodutos Flexíveis:** Eletroduto flexível de **PVC (sanfonado)**, diâm = 32mm (1").
- **Cabos Rígidos (Potência):** Cabo de **cobre isolado HEPR (XLPE)**, rígido, 10mm², 1kv / 90° C.
- **Cabos Flexíveis (Geral):** Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 2,5mm² e 6mm², 450/ 750v / 70°c.
- **Quadros/Proteção:** **Quadro de distribuição de embutir**, em resina termoplástica, para até **32 disjuntores**, com barramento, padrão DIN. **Disjuntor termomagnético tripolar 50 A** (padrão DIN). **Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v**.
- **Tomadas/Interruptores:** Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A. Tomada 2P+T, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em PVC. Interruptor 01 seção, com caixa PVC 4"x2".
- **Iluminação:** **Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar**.
- **Gases Medicinais:** Régua p/ gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm, com: **01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, e 08 tomadas elétricas, mod. Square Line, VTC Vitatec ou similar**.
- **Climatização:** **Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio** – fornecimento e instalação. Previsão de sistema de climatização CHILLER e SPLIT DE BACKUP.
- **Terminais:** Terminal de compressão para cabos de **10 mm², 1,50 mm², 2,50 mm² e 6 mm²**.

01.10.004 VOZ E DADOS

- **Tomadas Lógica:** Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa.
- **Tomada Telefone:** Tomada para telefone RJ11.
- **Eletrodutos (Voz/Dados):** Eletroduto flexível de **PVC (sanfonado)**, diâm = 32mm (1") e 25mm (3/4").

01.11 COBERTURA

- **Telhamento (Fibrocimento):** Telhamento com **telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm**, fixada com haste reta para gancho.
- **Telhamento (Cerâmica):** Telhamento com **telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar**.

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

- **Madeiramento:** Madeiramento em **massaranduba/madeira de lei**, **acabamento serrado**, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm.

01.12 REVESTIMENTOS

- **01.12.007 Revestimento Cerâmico (Parede):** Revestimento cerâmico para paredes internas com **placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm** aplicadas a meia altura das paredes. A cor deve ser **Branca, acabamento brilhante**, até h=1.55m, c/ **rejunte na cor branco neve**.
- **01.12.009 Proteção Radiológica: Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm.** Aplicável no **PERÍMETRO BARITADO (H=2.10m)** da Sala de Tomografia/Comando. O acabamento sobre o reboco baritado deve ser **pintura epoxy na cor branca, até o teto**.
- **01.12.008 Bate-maca:** Faixa em **madeira de lei aparelhada 20 x 2,5 cm**, para **proteção de parede**. A faixa de proteção tipo **bate-maca em PVC na cor AZUL**, deve ter largura mínima de **138 mm**, e ser instalada a **75 cm do piso acabado**.
- **01.12.003 Reboco/Emboço Externo:** Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço **t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)**, **espessura 2,5 cm**.
- **01.12.004 Reboco/Emboço Interno:** Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço **t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia)**, **espessura 1,5 cm**.
- **01.12.005 Reboco/Emboço Teto:** Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço **t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia)**, **espessura 1,5 cm**.
- **01.12.010 Forro:** Forro de gesso acartonado, **cor branca, placa 1243 x 618mm**, marca **GYP SUM**, modelo **gessolyne ou similar**, instalado. O forro utiliza placas de **1250x625cm** e perfil T, padrão **Linho MOD-LINE**.

01.13 PAVIMENTAÇÃO

- **01.13.002 Piso Interno (Áreas de Saúde):** Piso de **alta resistência, colorido, e=10mm**, aplicado com juntas, **polido até o esmeril 400 e encerado**. O piso e rodapé devem ser **meia-cana, com h=15cm, de Alta resistência, cinza-claro**, com **juntas de PVC preto**.
- **01.13.003 Rodapé de Alta Resistência:** Rodapé **alta resistência, h = 10 cm, meia-cana**.
- **01.13.005 Piso em Concreto (Externo):** Piso em concreto simples despolado, **fck = 21 MPa, e = 7 cm**, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem.

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

01.14 LOUÇAS E METAIS

- **01.14.001 Lavatório:** Lavatório louça suspenso **39,5 x 29,5 cm**, linha Izy, ref. **L.15.17, DECA ou similar**, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira.
- **01.14.003 Cantoneira:** Cantoneira em alumínio anodizado natural, antiderrapante, **2" x 2"**, para arremates.
- **01.14.004 Torneira de Parede:** Torneira pressmatic 120 de parede, DOCOL 17160706 ou similar.
- **01.14.005 Torneira de Bancada:** TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA COM ACIONAMENTO DE ALAVANCA DECA OU SIMILAR.

01.15 PINTURA




- **01.15.001 Pintura Epóxi (Áreas Baritadas):** Pintura de acabamento com aplicação de **02 demãos de massa acrílica** e **02 demãos de tinta esmalte epóxi cores diversas**. Utilizada sobre o reboco baritado na Sala de Tomografia.
- **01.15.003 Pintura Exterior:** Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de **01 demão de líquido selador acrílico**, **02 demãos de massa acrílica** e **02 demãos de tinta PVA latex convencional para exteriores**.
- **01.15.004 Pintura PVA Interna (Teto/Parede):** Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de **01 demão de líquido selador** e **02 demãos de tinta PVA latex convencional para interiores**.
- **Pintura Acrílica Acetinada (Acabamento Crítico):** Tinta acrílica **CORALPLUS SUPER LAVÁVEL** com acabamento acetinado, a partir de h=1.55m até o teto (02/mais demãos).

01.16 DIVERSOS

- **01.16.001 Limpeza Geral:** Execução de limpeza geral da obra após a conclusão.




GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

SALA DE TOMOGRAFIA		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso tipo granilite, na cor cinza, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 15cm.	
PAREDE	As paredes necessitam da aplicação de massa baritada. O material é indicado para aplicações em blindagens de ambientes que utilizam equipamentos emissores radiotivos. Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE.	 Branco Neve
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente. Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE.	 Branco Neve



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES


INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<p><u>Tomadas/Interruptores</u></p> <p>As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.</p> <p><u>Luminárias</u></p> <p>Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k.</p> <p>Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.</p>	  
PORTA	<p><u>Porta</u></p> <p>A porta em madeira, deverá receber um tratamento de blindagem conforme manual técnico de proteção radiológica, formando uma barreira</p>	

Gerência de Infraestrutura - Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES



	<p>capaz de impedir que a radioatividade emitida alcance ambientes externos.</p> <p>De abrir, uma folha, em madeira de lei, lisa, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltado na cor branco gelo, com alisares em ambas as faces, com bate-maca. Os marcos e alizares deverão ter largura de 5cm. Inclusive chapa anti impacto de 1mm com 50cm de altura na parte inferior, ambas as faces.</p>	
RÉGUA DE GASES	<p>Régua para gases medicinais, em painel de alumínio, com: 03 pontos de gases, 4 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.</p>	

SALA DE COMANDOS		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	<p>Piso tipo granilite, na cor cinza, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 15cm.</p>	

Gerência de Infraestrutura - Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	<p><u>Porta</u></p> <p>Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 5cm. Inclusive chapa anti impacto inox de 1mm com 50cm de altura na parte inferior, ambas as faces.</p> <p><u>Visor</u></p> <p>Visor plumbífero, deverá ser de vidro plumbífero que tem alta capacidade de proteção contra radiações ionizantes, fornecendo a perfeita transparência para um observador ou pessoas que trabalham nesses ambientes, sem provocar riscos de problemas irreparáveis à saúde.</p> <p><u>Janela</u></p> <p>Janelas do tipo máximo ar, duas folhas, com estrutura em alumínio anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal.</p>	  



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

PEITORIL	Granito Cinza Andorinha ou similar, polido com pingadeira externa de 2cm nos peitoris, dimensões conforme projeto executivo.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<p><u>Tomadas/Interruptores</u></p> <p>As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.</p> <p><u>Luminárias</u></p> <p>Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k.</p> <p>Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.</p>	

Gerência de Infraestrutura - Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

SALA DE LAUDOS		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO	Piso tipo granilite, na cor cinza, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 15cm.	
PAREDE	Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE, da Coral ou similar.	
ESQUADRIAS	<p><u>Porta</u></p> <p>Porta de abrir, de uma folha, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alisares deverão ter largura de 5cm. Inclusive chapa anti impacto inox de 1mm com 50cm de altura na parte inferior e bate-maca inox de 1mm com 20cm de altura, em ambas as faces.</p> <p><u>Janela</u></p> <p>Janelas do tipo máximo ar, duas folhas, com estrutura em alumínio anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal.</p>	 

Gerência de Infraestrutura - Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.




GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES



PEITORIL	Granito Cinza Andorinha ou similar, polido com pingadeira externa de 2cm nos peitoris, dimensões conforme projeto executivo.	
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<p><u>Tomadas/Interruptores</u></p> <p>As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.</p> <p><u>Luminárias</u></p> <p>Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k.</p>	 



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES




	Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.	
--	---	---

SALA DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO-PÓS ANESTÉSICA (DA TOMOGRAFIA)

ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO/RODAPÉ	Piso tipo granilite, na cor cinza, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 15cm.	
PAREDE	<p><u>Revestimento</u></p> <p>Revestimento cerâmico, cor branco, 20x20cm, acabamento polido, tipo A, PEI4, na meia parede e completada onde necessário, da Pointer ou similar.</p> <p><u>Pintura</u></p> <p>Pintura epóxi de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE, da Coral ou similar.</p>	 <p>Branco Neve</p>



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

ESQUADRIAS	<p><u>Porta</u></p> <p>Porta de vai-e-vem, com visor de vidro temperado 50x50cm e = 4cm, de duas folhas, em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado), caixão e porta esmaltados na cor branco neve, com alisares em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 5cm. Inclusive chapa anti impacto inox de 1mm com 50cm de altura na parte inferior e bate-maca inox de 1mm com 20cm de altura, em ambas as faces.</p> <p><u>Janela</u></p> <p>Janelas do tipo máximo ar, duas folhas, com estrutura em alumínio anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal.</p>	 
PEITORIL	<p>Granito Cinza Andorinha ou similar, polido com pingadeira externa de 2cm nos peitoris, dimensões conforme projeto executivo.</p>	
BATE-MACA	<p>Protetor de parede bate-maca, em madeira, envernizado, com aplicação feita em parafusos e buchas.</p>	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

BANCADA DO POSTO DE ENFERMAGEM	Granito Cinza Andorinha ou similar, polido, altura de 90cm e profundidade de 60cm. Incluso rodapia de 15cm e saia de 5cm.	
METAIS	<p><u>Cuba</u></p> <p>Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 70x45x25cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p> <p><u>Torneira</u></p> <p>Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado.</p> <p><u>Ralo</u></p> <p>Ralo escamoteável em aço inox.</p>	
RÉGUA DE GASES	Régua para gases medicinais, em painel de alumínio, com: 03 pontos de gases, 4 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

TETO	<p>Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.</p>	
INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS	<p><u>Tomadas/Interruptores</u></p> <p>As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.</p> <p><u>Luminárias</u></p> <p>Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k.</p> <p>Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.</p>	  



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

POSTO DE ENFERMAGEM		
ÁREA	DESCRIÇÃO	IMAGEM
PISO/RODAPÉ	Piso tipo granilite, na cor cinza, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 15cm.	
PAREDE	<p><u>Revestimento</u></p> <p>Revestimento cerâmico, cor branco, 20x20cm, acabamento polido, tipo A, PEI4, na meia parede e completada onde necessário, da Pointer ou similar.</p> <p><u>Pintura</u></p> <p>Pintura acrílica de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE, da Coral ou similar.</p>	
ESQUADRIAS	Janelas do tipo visor, com estrutura em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca, com folha fixa em vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e borracha cunha cor branco.	







GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

PEITORIL	Granito Cinza Andorinha ou similar, polido com pingadeira externa de 2cm nos peitoris, dimensões conforme projeto executivo.	
BANCADA	Granito Cinza Andorinha ou similar, polido, com duas alturas, sendo h1 = 0,75cm e h2 = 90cm e profundidades de 60cm. Incluso rodapia de 15cm e saia de 5cm.	
METAIS	<p><u>Cuba</u></p> <p>Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 70x45x25cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p> <p><u>Torneira</u></p> <p>Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado.</p> <p><u>Ralo</u></p> <p>Ralo escamoteável em aço inox.</p>	  
TETO	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex, ou similar. Fixados em perfis de chapas de	

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju – SE Fone: (79) - 3226-83-31.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

	<p> aço galvanizado, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.</p>	
<p>INTERRUPTORES/ TOMADAS/ LUMINÁRIAS</p>	<p><u>Tomadas/Interruptores</u></p> <p>As tomadas, interruptores e espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.</p> <p><u>Luminárias</u></p> <p>Luminária de embutir de LED retangular, dimensão de 60x60cm, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro a branco frio 4500k-5600k.</p> <p>Luminária de emergência de 30 LEDs, dimensão de 180x50x26cm, corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Branco frio 6500K e driver bivolt.</p>	  



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERINFRA/SES

Aracaju, 23 de setembro de 2025.

ARQ. JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS JÚNIOR

CAU A119098-9

GERINFRA - Gerência de Infraestrutura



Documento assinado digitalmente

JERONIMO DE OLIVEIRA REIS JUNIOR

Data: 23/09/2025 19:36:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gerência de Infraestrutura – Av. Augusto Franco, Nº.3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE
Fone: (79) - 3226-83-31.

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YOKU-3WGR-TQDF-O6FK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/10/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JERONIMO DE OLIVEIRA REIS JUNIOR 23/09/2025 19:36:35 (Certificado Digital)