

Obra:

Pavimentação em Bloquete Feira Beira Rio

Responsável:

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura – RO

CNPJ:

04.394.805/0001-18

Assunto:

Pavimentação em Bloquete Feira Beira Rio

ART/RRT:

ART: 2320258500372917

Responsável Técnico:

ENG. CIVIL JOEDER BRUNIERE DE SOUZA CREA 17668D RO

Conteúdo:

ESPECIFICA TÉCNICA.



DESCRIÇÃO TÉCNICA:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 - O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO tem como objetivo promover e preservar a saúde dos trabalhadores, conforme determina a NR-7 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. O programa está articulado com as demais normas de segurança e saúde no trabalho, integrando as ações do SESMT e da CIPA, quando existentes. O PCMSO abrange todos os trabalhadores empregados da empresa, independentemente do grau de risco da atividade, incluindo aqueles expostos a riscos físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos, conforme identificado no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) ou outro documento equivalente.

1.2 - O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais por meio da identificação, avaliação e controle dos riscos presentes no ambiente de trabalho. O programa está estruturado para atender às exigências da Norma Regulamentadora nº 1, especialmente quanto ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). O PGR se aplica a todas as atividades desenvolvidas pela empresa, abrangendo todos os setores, trabalhadores (inclusive terceirizados) e ambientes de trabalho, considerando riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.

1.3 - As ligações provisórias de energia e água, serão executadas no início da obra de acordo com as legislações e autorização de cada concessionária, solicitada pela empresa.

2. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

2.1 - Alvenaria embasamento: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 09X14X19cm, assentados em ½ vez com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com espessura em 1cm.

2.2 – Chapisco: Chapisco convencional preparo mecânico com betoneira 400l, argamassa traço 1:3 em volume de cimento e areia grossa úmida.

2.3 – Argamassa para emboço: Areia média posto jazida/ fornecedor, cal hidratada, cimento Portland composto CPII-32.

2.4 – Execução piso Inter travado: Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, areia média posto jazida/fornecedor, bloquete piso intertravado modelo sextavado hexagonal 25x25cm, espessura 6cm, resistência de 35 Mpa cor natural, pó de brita.

2.5 / 2.6– Meio fio de concreto (MFC03/ MFC 05): Extrusora para meio fio, concreto fck 20 Mpa confecção em central de dosadora de 30 m²/h areia e brita comerciais, escavação manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1m.



NOTAS:

- 1 - Dimensões em cm.
- 2 - Em geral os meios-fios serão pré-moldados podendo ser também moldados "in loco" por extração (formas deslizantes).
- 3 - Os meios-fios serão executados em segmentos alternados de 3m, sendo as juntas secas, com pintura asfáltica (CAP).

Consumos Médios	
ESCAVAÇÃO	≤ 0,05 m ³ /m
CONCRETO fck ≥ 20 MPa	0,042 m ³ /m
FORMAS DE MADEIRA COMUM	0,505 m ² /m

Consumos Médios	
ESCAVAÇÃO	≤ 0,05 m ³ /m
CONCRETO fck ≥ 20 MPa	0,034 m ³ /m
FÓRMAS DE MADEIRA COMUM	0,63 m ² /m

CANTEIRO DE OBRAS

2.6 - Tapume: Tapume com telha metálica, pontalete 7,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente, prego de aço polido com cabeça, tabua 2,5x15cm em pinus mista ou equivalente, telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40mm, espessura de 0,50cm e largura útil de 980mm, serra circular de bancada com motor elétrico.

JOEDER BRUNIERE Assinado de forma digital
 DE por JOEDER BRUNIERE
 SOUZA:768184972 DE SOUZA:76818497268
 68 Dados: 2025.06.02
 09:26:36 -04'00'

JOEDER BRUNIERI DE SOUZA
 CREA 17668D-RO