

Nº OPERAÇÃO 947556/2023	Nº SICONV 947556/2023	GIGOV	GESTOR MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DATA ASSINATURA 28/12/2023
----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------

PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	MUNICÍPIO / UF ROLIM DE MOURA-RO	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA 176 NORTE - ZONA RURAL	OBJETO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE BUEIRO QUADRUPLO DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)
			INÍCIO DA OBRA

Frentes de Obra:

0	ADMINISTRAÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO 02	FRENTE ÚNICA		
1	2	3	4	5	6
	0,30	1,50			
			6,48		
			1,00		
			2,00		
			10,00		
			2,00		
			6,00		
			360,00		
			300,00		
			9,00		
			10,00		
			2,00		

Valor Total do Orçamento: R\$ 242.338,43

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
<b>Meta 1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>					
Serviço	1.1	ENGENHERIAMESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFIAUX TOPOGRAFO	MÊS	1,80	13.042,87	23.477,16	2-Administração Local
<b>Meta 2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
Serviço	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E BARRILUBRIL MÓVEL Nº. 032992_P8	M2	6,48	566,29	3.669,56	3-Serviços Preliminares
Serviço	2.2	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHAS DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	9.169,34	9.169,34	3-Serviços Preliminares
Serviço	2.3	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	4.713,23	9.426,46	3-Serviços Preliminares
<b>Meta 3</b>		<b>SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO</b>					
Serviço	3.1	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	M	10,00	796,72	7.967,20	4-Serviços de Demolição
Serviço	3.2	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,30 X 6,50 X 0,90 M - CHP DIURNO. AF. 062014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	336,89	673,78	4-Serviços de Demolição
Serviço	3.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,30 X 6,50 X 0,90 M - CHI DIURNO. AF. 062014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	83,78	502,68	4-Serviços de Demolição
<b>Meta 4</b>		<b>PRÉ MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>					
Serviço	4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M³	360,00	8,56	3.081,60	5-Pré Movimentação de Solo
Serviço	4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M²	300,00	3,79	1.137,00	5-Pré Movimentação de Solo
<b>Meta 5</b>		<b>FUNDAÇÃO GALERIA</b>					
Serviço	5.1	Pedra de mão ou rechão	M³	9,00	267,41	2.406,69	6-Fundação Galeria
<b>Meta 6</b>		<b>CORPO GALERIA</b>					
Serviço	6.1	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do alterro 1,00 a 2,00 m - areia e brita comerciais	M	10,00	8.182,53	81.825,30	7-Corpo Galeria
Serviço	6.2	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - escoridade 0' - areia e brita comerciais	UND	2,00	49.500,83	99.001,66	7-Corpo Galeria

ROLIM DE MOURA-RO, 29 de setembro de 2025  
Local e Data

Responsável Técnico: JOEDER BRUNIERE DE SOUZA  
CREA / CAU: 17668/RO

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268  
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268  
Dados: 2025.09.29 08:36:15 -04'00'