PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 12.176,51**	**R$ 14.912,57**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	R$ 500,40	R$ 612,84	R$ 3.242,59	R$ 3.971,20
1.2	COM-02054033	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 5.587,27	R$ 6.842,73	R$ 5.587,27	R$ 6.842,73
1.3	COM-48954632	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 3.346,65	R$ 4.098,64	R$ 3.346,65	R$ 4.098,64
2	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**							**R$ 73.881,36**	**R$ 90.482,48**
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	Composições Próprias	MÊS	8,00	R$ 9.235,17	R$ 11.310,31	R$ 73.881,36	R$ 90.482,48
3	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**							**R$ 33.146,44**	**R$ 40.614,01**
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	75,71	R$ 11,97	R$ 14,66	R$ 906,25	R$ 1.109,91
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	56,78	R$ 30,93	R$ 37,88	R$ 1.756,21	R$ 2.150,83
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	112,52	R$ 31,65	R$ 38,76	R$ 3.561,26	R$ 4.361,28
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	600,23	R$ 8,29	R$ 10,15	R$ 4.975,91	R$ 6.092,33
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	337,00	R$ 5,64	R$ 6,91	R$ 1.900,68	R$ 2.328,67
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 1,98	R$ 2,42	R$ 39,60	R$ 48,40
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 15,86	R$ 19,42	R$ 158,60	R$ 194,20
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	7,45	R$ 23,21	R$ 28,43	R$ 172,91	R$ 211,80
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	90,00	R$ 2,29	R$ 2,80	R$ 206,10	R$ 252,00
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	930,00	R$ 4,45	R$ 5,45	R$ 4.138,50	R$ 5.068,50
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	SINAPI	M2	57,75	R$ 4,45	R$ 5,45	R$ 256,99	R$ 314,74
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	710,00	R$ 3,67	R$ 4,49	R$ 2.605,70	R$ 3.187,90
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	9,51	R$ 71,99	R$ 88,17	R$ 684,62	R$ 838,50
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	4.249,36	R$ 0,69	R$ 0,85	R$ 2.932,06	R$ 3.611,96
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	710,00	R$ 3,63	R$ 4,45	R$ 2.577,30	R$ 3.159,50
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	52,29	R$ 119,98	R$ 146,94	R$ 6.273,75	R$ 7.683,49
4	**REVESTIMENTO DE PISO**							**R$ 161.730,51**	**R$ 198.073,79**
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	SINAPI	M2	112,52	R$ 229,58	R$ 281,17	R$ 25.832,34	R$ 31.637,25
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	SINAPI	M2	315,00	R$ 186,11	R$ 227,93	R$ 58.624,65	R$ 71.797,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	525,00	R$ 140,84	R$ 172,49	R$ 73.941,00	R$ 90.557,25
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	3,06	R$ 1.089,06	R$ 1.333,77	R$ 3.332,52	R$ 4.081,34
5	**REVESTIMENTO PAREDE**							**R$ 43.836,78**	**R$ 53.686,69**
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	390,25	R$ 112,33	R$ 137,57	R$ 43.836,78	R$ 53.686,69
6	**ALVENARIA**							**R$ 15.058,55**	**R$ 18.441,95**
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	16,00	R$ 142,12	R$ 174,05	R$ 2.273,92	R$ 2.784,80
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	M2	32,00	R$ 7,97	R$ 9,76	R$ 255,04	R$ 312,32
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	32,00	R$ 76,88	R$ 94,15	R$ 2.460,16	R$ 3.012,80
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 10.069,43	R$ 12.332,03	R$ 10.069,43	R$ 12.332,03
7	**COBERTURA**							**R$ 406.261,51**	**R$ 497.547,52**
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M2	940,00	R$ 208,15	R$ 254,92	R$ 195.661,00	R$ 239.624,80
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M	130,00	R$ 181,80	R$ 222,65	R$ 23.634,00	R$ 28.944,50
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M	207,00	R$ 62,50	R$ 76,54	R$ 12.937,50	R$ 15.843,78
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	251,00	R$ 51,61	R$ 63,21	R$ 12.954,11	R$ 15.865,71
		ESTRUTURA INTERNA							
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	SINAPI	M	480,00	R$ 14,74	R$ 18,05	R$ 7.075,20	R$ 8.664,00
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	918,75	R$ 111,17	R$ 136,15	R$ 102.137,44	R$ 125.087,81
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	432,90	R$ 37,05	R$ 45,38	R$ 16.038,95	R$ 19.645,00
7.8	S07704	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	ORSE	m2	485,85	R$ 36,11	R$ 44,22	R$ 17.544,04	R$ 21.484,29
		COMPLEMENTO FACHADA							
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	kg	650,00	R$ 19,93	R$ 24,41	R$ 12.954,50	R$ 15.866,50
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M2	51,60	R$ 71,13	R$ 87,11	R$ 3.670,31	R$ 4.494,88
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M	12,00	R$ 76,13	R$ 93,24	R$ 913,56	R$ 1.118,88
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	M2	31,00	R$ 12,04	R$ 14,75	R$ 373,24	R$ 457,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	M2	31,00	R$ 11,86	R$ 14,52	R$ 367,66	R$ 450,12
8	**PINTURA**							**R$ 171.891,36**	**R$ 210.508,80**
		PAREDES							
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	3.207,93	R$ 7,80	R$ 9,55	R$ 25.021,85	R$ 30.635,73
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.207,93	R$ 20,66	R$ 25,30	R$ 66.275,83	R$ 81.160,63
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.207,93	R$ 15,65	R$ 19,17	R$ 50.204,10	R$ 61.496,02
		IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE							
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	432,90	R$ 51,81	R$ 63,45	R$ 22.428,55	R$ 27.467,51
		FORRO							
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	432,90	R$ 18,39	R$ 22,52	R$ 7.961,03	R$ 9.748,91
9	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**							**R$ 107.634,59**	**R$ 131.815,76**
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.201,70	R$ 6,66	R$ 8,16	R$ 8.003,32	R$ 9.805,87
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.774,80	R$ 9,85	R$ 12,06	R$ 17.481,78	R$ 21.404,09
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.019,60	R$ 13,93	R$ 17,06	R$ 14.203,03	R$ 17.394,38
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	45,60	R$ 33,44	R$ 40,95	R$ 1.524,86	R$ 1.867,32
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	115,70	R$ 36,07	R$ 44,17	R$ 4.173,30	R$ 5.110,47
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	23,50	R$ 75,30	R$ 92,22	R$ 1.769,55	R$ 2.167,17
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	68,46	R$ 105,31	R$ 128,97	R$ 7.209,52	R$ 8.829,29
		ELETRODUTO							
9.8	00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	21,90	R$ 29,39	R$ 35,99	R$ 643,64	R$ 788,18
9.9	00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	0,92	R$ 12,33	R$ 15,10	R$ 11,34	R$ 13,89
9.10	00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	48,00	R$ 11,22	R$ 13,74	R$ 538,56	R$ 659,52
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	163,10	R$ 27,32	R$ 33,46	R$ 4.455,89	R$ 5.457,33
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	809,20	R$ 22,04	R$ 26,99	R$ 17.834,77	R$ 21.840,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 859,51	R$ 1.052,64	R$ 859,51	R$ 1.052,64
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R$ 708,09	R$ 867,20	R$ 2.124,27	R$ 2.601,60
9.15	00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	130,00	R$ 1,85	R$ 2,27	R$ 240,50	R$ 295,10
9.16	00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	4,00	R$ 3,92	R$ 4,80	R$ 15,68	R$ 19,20
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	88,00	R$ 19,75	R$ 24,19	R$ 1.738,00	R$ 2.128,72
9.18	00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	SINAPI	UN	4,00	R$ 633,18	R$ 775,46	R$ 2.532,72	R$ 3.101,84
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 22,03	R$ 26,98	R$ 88,12	R$ 107,92
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	2,00	R$ 26,67	R$ 32,66	R$ 53,34	R$ 65,32
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 51,01	R$ 62,47	R$ 51,01	R$ 62,47
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R$ 14,22	R$ 17,42	R$ 113,76	R$ 139,36
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	4,00	R$ 17,55	R$ 21,49	R$ 70,20	R$ 85,96
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	2,00	R$ 30,09	R$ 36,85	R$ 60,18	R$ 73,70
9.25	00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	2,00	R$ 335,55	R$ 410,95	R$ 671,10	R$ 821,90
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00	R$ 972,63	R$ 1.191,18	R$ 972,63	R$ 1.191,18
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	R$ 68,20	R$ 83,52	R$ 818,40	R$ 1.002,24
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	Composições Próprias	UN	3,00	R$ 359,66	R$ 440,48	R$ 1.078,98	R$ 1.321,44
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R$ 53,53	R$ 65,56	R$ 160,59	R$ 196,68
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	10,00	R$ 55,72	R$ 68,24	R$ 557,20	R$ 682,40
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 59,28	R$ 72,60	R$ 59,28	R$ 72,60
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 141,50	R$ 173,30	R$ 141,50	R$ 173,30
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 157,02	R$ 192,30	R$ 314,04	R$ 384,60
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 11,25	R$ 13,78	R$ 67,50	R$ 82,68
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 12,35	R$ 15,13	R$ 74,10	R$ 90,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 35,24	R$ 43,16	R$ 352,40	R$ 431,60
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 96,35	R$ 118,00	R$ 192,70	R$ 236,00
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 84,76	R$ 103,81	R$ 847,60	R$ 1.038,10
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 92,46	R$ 113,24	R$ 184,92	R$ 226,48
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 59,97	R$ 73,45	R$ 239,88	R$ 293,80
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	Composições Próprias	UND	90,00	R$ 155,02	R$ 189,85	R$ 13.951,80	R$ 17.086,50
9.42	00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	90,00	R$ 9,99	R$ 12,23	R$ 899,10	R$ 1.100,70
9.43	00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	13,00	R$ 17,30	R$ 21,19	R$ 224,90	R$ 275,47
9.44	00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	1,00	R$ 19,40	R$ 23,76	R$ 19,40	R$ 23,76
9.45	00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	2,00	R$ 4,86	R$ 5,95	R$ 9,72	R$ 11,90
10	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA**							**R$ 151.810,86**	**R$ 185.922,31**
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 377,34	R$ 462,13	R$ 754,68	R$ 924,26
10.2	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	16,35	R$ 754,71	R$ 924,29	R$ 12.339,51	R$ 15.112,14
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	59,00	R$ 1.071,61	R$ 1.312,40	R$ 63.224,99	R$ 77.431,60
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 489,94	R$ 600,03	R$ 6.369,22	R$ 7.800,39
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 713,76	R$ 874,14	R$ 9.278,88	R$ 11.363,82
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	ORSE	un	13,00	R$ 54,50	R$ 66,75	R$ 708,50	R$ 867,75
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R$ 810,31	R$ 992,39	R$ 1.620,62	R$ 1.984,78
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R$ 159,01	R$ 194,74	R$ 636,04	R$ 778,96
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 184,11	R$ 225,48	R$ 2.393,43	R$ 2.931,24
10.10	00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	41,00	R$ 1.003,33	R$ 1.228,78	R$ 41.136,53	R$ 50.379,98
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	3,00	R$ 256,66	R$ 314,33	R$ 769,98	R$ 942,99
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R$ 264,24	R$ 323,61	R$ 1.585,44	R$ 1.941,66
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R$ 245,27	R$ 300,38	R$ 1.962,16	R$ 2.403,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	ORSE	un	5,00	R$ 958,16	R$ 1.173,46	R$ 4.790,80	R$ 5.867,30
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R$ 82,84	R$ 101,45	R$ 662,72	R$ 811,60
10.16	00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	5,00	R$ 69,75	R$ 85,42	R$ 348,75	R$ 427,10
10.17	00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	13,00	R$ 69,75	R$ 85,42	R$ 906,75	R$ 1.110,46
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R$ 51,01	R$ 62,47	R$ 204,04	R$ 249,88
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R$ 74,61	R$ 91,37	R$ 298,44	R$ 365,48
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	48,00	R$ 19,29	R$ 23,62	R$ 925,92	R$ 1.133,76
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	32,00	R$ 8,07	R$ 9,88	R$ 258,24	R$ 316,16
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,00	R$ 35,29	R$ 43,22	R$ 635,22	R$ 777,96
11	**ESQUADRIAS**							**R$ 120.050,66**	**R$ 147.026,61**
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	55,72	R$ 1.467,54	R$ 1.797,30	R$ 81.771,33	R$ 100.145,56
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	36,00	R$ 123,63	R$ 151,41	R$ 4.450,68	R$ 5.450,76
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	27,33	R$ 850,32	R$ 1.041,39	R$ 23.239,25	R$ 28.461,19
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	53,00	R$ 199,80	R$ 244,70	R$ 10.589,40	R$ 12.969,10
12	**REDE LÓGICA**							**R$ 9.182,91**	**R$ 11.247,80**
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.224,58	R$ 1.499,74	R$ 1.224,58	R$ 1.499,74
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	ORSE	un	1,00	R$ 1.292,12	R$ 1.582,46	R$ 1.292,12	R$ 1.582,46
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	ORSE	un	1,00	R$ 763,09	R$ 934,56	R$ 763,09	R$ 934,56
12.4	00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	20,00	R$ 38,86	R$ 47,59	R$ 777,20	R$ 951,80
12.5	00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	SINAPI	M	700,00	R$ 6,00	R$ 7,35	R$ 4.200,00	R$ 5.145,00
12.6	00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	120,00	R$ 2,66	R$ 3,26	R$ 319,20	R$ 391,20
12.7	00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	UN	32,00	R$ 18,96	R$ 23,22	R$ 606,72	R$ 743,04
13	**PPCIP**							**R$ 61.041,81**	**R$ 74.727,01**
		HIDRANTES							
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 2.428,83	R$ 2.974,59	R$ 2.428,83	R$ 2.974,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 2.428,83	R$ 2.974,59	R$ 2.428,83	R$ 2.974,59
13.3	COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 2.428,83	R$ 2.974,59	R$ 2.428,83	R$ 2.974,59
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 1.474,20	R$ 1.805,45	R$ 1.474,20	R$ 1.805,45
		EXTINTORES							
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	7,00	R$ 270,20	R$ 330,91	R$ 1.891,40	R$ 2.316,37
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	ORSE	un	3,00	R$ 676,94	R$ 829,05	R$ 2.030,82	R$ 2.487,15
		PORTA DE EMERGENCIA							
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	14,02	R$ 658,40	R$ 806,34	R$ 9.230,77	R$ 11.304,89
		ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO							
13.8	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R$ 19,00	R$ 23,27	R$ 76,00	R$ 93,08
13.9	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	18,00	R$ 21,97	R$ 26,91	R$ 395,46	R$ 484,38
13.10	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	25,00	R$ 35,42	R$ 43,38	R$ 885,50	R$ 1.084,50
13.11	00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R$ 37,40	R$ 45,80	R$ 149,60	R$ 183,20
13.12	COT-50579790	Luminária de emergência tipo balizadora - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	5,00	R$ 81,73	R$ 93,99	R$ 408,65	R$ 469,95
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	22,00	R$ 17,42	R$ 21,33	R$ 383,24	R$ 469,26
		CASA DE MAQUINAS							
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	ORSE	un	1,00	R$ 4.747,42	R$ 5.814,17	R$ 4.747,42	R$ 5.814,17
13.15	00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R$ 117,33	R$ 143,69	R$ 117,33	R$ 143,69
13.16	I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	un	2,00	R$ 57,53	R$ 70,46	R$ 115,06	R$ 140,92
13.17	00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	R$ 343,45	R$ 420,62	R$ 686,90	R$ 841,24
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	ORSE	un	1,00	R$ 341,16	R$ 417,82	R$ 341,16	R$ 417,82
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R$ 228,61	R$ 279,98	R$ 685,83	R$ 839,94
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R$ 377,67	R$ 462,53	R$ 1.133,01	R$ 1.387,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	ORSE	un	1,00	R$ 1.957,21	R$ 2.397,00	R$ 1.957,21	R$ 2.397,00
		REDE DE HIDRANTE							
13.22	M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	SICRO NOVO	m	100,00	R$ 117,64	R$ 144,07	R$ 11.764,00	R$ 14.407,00
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	15,00	R$ 142,03	R$ 173,94	R$ 2.130,45	R$ 2.609,10
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	17,00	R$ 120,36	R$ 147,40	R$ 2.046,12	R$ 2.505,80
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	5,00	R$ 237,70	R$ 291,11	R$ 1.188,50	R$ 1.455,55
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	ORSE	un	3,00	R$ 159,75	R$ 195,65	R$ 479,25	R$ 586,95
		DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO							
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	ORSE	un	21,00	R$ 125,30	R$ 153,45	R$ 2.631,30	R$ 3.222,45
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	175,00	R$ 22,04	R$ 26,99	R$ 3.857,00	R$ 4.723,25
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	350,00	R$ 5,91	R$ 7,24	R$ 2.068,50	R$ 2.534,00
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	ORSE	un	2,00	R$ 239,42	R$ 293,22	R$ 478,84	R$ 586,44
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	5,00	R$ 80,36	R$ 98,42	R$ 401,80	R$ 492,10
14	**SISTEMA ILUMINAÇÃO**							**R$ 237.533,38**	**R$ 273.163,38**
14.1	COT-08319397	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	20,00	R$ 4.500,00	R$ 5.175,00	R$ 90.000,00	R$ 103.500,00
14.2	COT-98605012	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	6,00	R$ 870,00	R$ 1.000,50	R$ 5.220,00	R$ 6.003,00
14.3	COT-47269280	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	16,00	R$ 720,00	R$ 828,00	R$ 11.520,00	R$ 13.248,00
14.4	COT-95356531	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 117.666,67	R$ 135.316,67	R$ 117.666,67	R$ 135.316,67
14.5	COT-35687544	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	12,00	R$ 421,67	R$ 484,92	R$ 5.060,04	R$ 5.819,04
14.6	COT-64630038	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 8.066,67	R$ 9.276,67	R$ 8.066,67	R$ 9.276,67
15	**FACHADA**							**R$ 207.981,90**	**R$ 241.854,95**
15.1	COT-36277519	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 37.666,67	R$ 43.316,67	R$ 37.666,67	R$ 43.316,67
15.2	COT-06420446	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 11.731,00	R$ 13.490,65	R$ 11.731,00	R$ 13.490,65
15.3	COT-43599058	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 3.366,67	R$ 3.871,67	R$ 6.733,34	R$ 7.743,34
15.4	COT-98526573	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 7.650,00	R$ 8.797,50	R$ 7.650,00	R$ 8.797,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	43,90	R$ 815,92	R$ 999,26	R$ 35.818,89	R$ 43.867,51
15.6	COT-27409159	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 6.067,23	R$ 6.977,31	R$ 12.134,46	R$ 13.954,62
15.7	COT-40832326	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 35.190,29	R$ 40.468,83	R$ 70.380,58	R$ 80.937,66
15.8	COT-07996353	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 12.933,48	R$ 14.873,50	R$ 25.866,96	R$ 29.747,00
16	**CALÇADA**							**R$ 141.751,16**	**R$ 173.599,90**
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	SINAPI	M2	984,68	R$ 4,47	R$ 5,47	R$ 4.401,52	R$ 5.386,20
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	49,23	R$ 1.212,99	R$ 1.485,55	R$ 59.715,50	R$ 73.133,63
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	984,68	R$ 69,73	R$ 85,40	R$ 68.661,74	R$ 84.091,67
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	40,00	R$ 224,31	R$ 274,71	R$ 8.972,40	R$ 10.988,40
17	**PAISAGISMO**							**R$ 38.750,04**	**R$ 47.458,00**
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	14,00	R$ 670,30	R$ 820,92	R$ 9.384,20	R$ 11.492,88
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	ORSE	un	100,00	R$ 47,06	R$ 57,63	R$ 4.706,00	R$ 5.763,00
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	21,00	R$ 247,80	R$ 303,48	R$ 5.203,80	R$ 6.373,08
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	310,00	R$ 22,59	R$ 27,67	R$ 7.002,90	R$ 8.577,70
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	8,00	R$ 613,99	R$ 751,95	R$ 4.911,92	R$ 6.015,60
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	6,00	R$ 1.256,87	R$ 1.539,29	R$ 7.541,22	R$ 9.235,74
18	**DIVERSOS**							**R$ 434.309,42**	**R$ 499.934,57**
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00	R$ 2.223,43	R$ 2.723,03	R$ 2.223,43	R$ 2.723,03
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	2,00	R$ 1.013,18	R$ 1.240,84	R$ 2.026,36	R$ 2.481,68
18.3	COT-74806791	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	216,00	R$ 1.813,33	R$ 2.085,33	R$ 391.679,28	R$ 450.431,28
18.4	COT-76161244	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm •	Composições Próprias	UN	10,00	R$ 3.626,66	R$ 4.170,66	R$ 36.266,60	R$ 41.706,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.4	COT-76161244	Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI = 15,00							
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Composições Próprias	M2	956,45	R$ 2,21	R$ 2,71	R$ 2.113,75	R$ 2.591,98

VALOR BDI TOTAL: **R$ 482.988,35**

VALOR ORÇAMENTO: **R$ 2.428.029,75**

VALOR TOTAL: **R$ 2.911.018,10**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											**R$ 14.912,57**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	R$ 36,90	R$ 450,14	R$ 0,00	R$ 13,36	R$ 112,44	R$ 612,84	R$ 3.971,20
1.2	COM-02054033	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 5.587,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.255,46	R$ 6.842,73	R$ 6.842,73
1.3	COM-48954632	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 3.346,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 751,99	R$ 4.098,64	R$ 4.098,64
2	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**											**R$ 90.482,48**
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	Composições Próprias	MÊS	8,00	R$ 7.898,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,91	R$ 2.075,14	R$ 11.310,31	R$ 90.482,48
3	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**											**R$ 40.614,01**
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	75,71	R$ 8,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,17	R$ 2,69	R$ 14,66	R$ 1.109,91
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	56,78	R$ 22,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,22	R$ 6,95	R$ 37,88	R$ 2.150,83
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	112,52	R$ 23,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,33	R$ 7,11	R$ 38,76	R$ 4.361,28
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	600,23	R$ 5,93	R$ 0,00	R$ 0,18	R$ 2,18	R$ 1,86	R$ 10,15	R$ 6.092,33
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	337,00	R$ 4,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,45	R$ 1,27	R$ 6,91	R$ 2.328,67
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 1,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,52	R$ 0,44	R$ 2,42	R$ 48,40
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 11,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,16	R$ 3,56	R$ 19,42	R$ 194,20
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	7,45	R$ 18,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,53	R$ 5,22	R$ 28,43	R$ 211,80
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	90,00	R$ 1,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,61	R$ 0,51	R$ 2,80	R$ 252,00
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	930,00	R$ 3,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,18	R$ 1,00	R$ 5,45	R$ 5.068,50
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	SINAPI	M2	57,75	R$ 3,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,18	R$ 1,00	R$ 5,45	R$ 314,74
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	710,00	R$ 2,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,99	R$ 0,82	R$ 4,49	R$ 3.187,90
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	9,51	R$ 52,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,48	R$ 16,18	R$ 88,17	R$ 838,50
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E	SINAPI	M	4.249,36	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,18	R$ 0,16	R$ 0,85	R$ 3.611,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	710,00	R$ 2,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,91	R$ 0,82	R$ 4,45	R$ 3.159,50
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	52,29	R$ 53,35	R$ 20,43	R$ 29,41	R$ 16,79	R$ 26,96	R$ 146,94	R$ 7.683,49
4	**REVESTIMENTO DE PISO**											**R$ 198.073,79**
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	SINAPI	M2	112,52	R$ 16,13	R$ 208,04	R$ 0,00	R$ 5,41	R$ 51,59	R$ 281,17	R$ 31.637,25
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	SINAPI	M2	315,00	R$ 4,36	R$ 180,30	R$ 0,00	R$ 1,45	R$ 41,82	R$ 227,93	R$ 71.797,95
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	525,00	R$ 17,10	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 5,40	R$ 31,65	R$ 172,49	R$ 90.557,25
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	3,06	R$ 95,07	R$ 960,17	R$ 2,53	R$ 31,29	R$ 244,71	R$ 1.333,77	R$ 4.081,34
5	**REVESTIMENTO PAREDE**											**R$ 53.686,69**
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	390,25	R$ 25,51	R$ 78,65	R$ 0,00	R$ 8,17	R$ 25,24	R$ 137,57	R$ 53.686,69
6	**ALVENARIA**											**R$ 18.441,95**
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	16,00	R$ 76,90	R$ 39,58	R$ 0,02	R$ 25,62	R$ 31,93	R$ 174,05	R$ 2.784,80
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	M2	32,00	R$ 3,30	R$ 2,69	R$ 0,87	R$ 1,11	R$ 1,79	R$ 9,76	R$ 312,32
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	32,00	R$ 37,76	R$ 25,81	R$ 0,00	R$ 13,31	R$ 17,27	R$ 94,15	R$ 3.012,80
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 3.774,61	R$ 4.990,15	R$ 24,24	R$ 1.280,43	R$ 2.262,60	R$ 12.332,03	R$ 12.332,03
7	**COBERTURA**											**R$ 497.547,52**
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M2	940,00	R$ 6,56	R$ 199,30	R$ 0,00	R$ 2,29	R$ 46,77	R$ 254,92	R$ 239.624,80
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M	130,00	R$ 23,64	R$ 150,04	R$ 0,01	R$ 8,11	R$ 40,85	R$ 222,65	R$ 28.944,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		AF_06/2026										
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M	207,00	R$ 11,87	R$ 46,50	R$ 0,01	R$ 4,12	R$ 14,04	R$ 76,54	R$ 15.843,78
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	251,00	R$ 6,17	R$ 43,38	R$ 0,00	R$ 2,06	R$ 11,60	R$ 63,21	R$ 15.865,71
ESTRUTURA INTERNA												
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	SINAPI	M	480,00	R$ 5,64	R$ 7,75	R$ 0,00	R$ 1,35	R$ 3,31	R$ 18,05	R$ 8.664,00
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	918,75	R$ 22,32	R$ 82,14	R$ 0,00	R$ 6,71	R$ 24,98	R$ 136,15	R$ 125.087,81
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	432,90	R$ 23,01	R$ 5,14	R$ 0,00	R$ 8,90	R$ 8,33	R$ 45,38	R$ 19.645,00
7.8	S07704	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	ORSE	m2	485,85	R$ 0,00	R$ 36,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,11	R$ 44,22	R$ 21.484,29
COMPLEMENTO FACHADA												
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	kg	650,00	R$ 4,08	R$ 13,68	R$ 1,92	R$ 0,24	R$ 4,48	R$ 24,41	R$ 15.866,50
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M2	51,60	R$ 4,12	R$ 65,60	R$ 0,00	R$ 1,41	R$ 15,98	R$ 87,11	R$ 4.494,88
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M	12,00	R$ 14,38	R$ 56,77	R$ 0,01	R$ 4,97	R$ 17,11	R$ 93,24	R$ 1.118,88
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	M2	31,00	R$ 1,54	R$ 9,89	R$ 0,00	R$ 0,61	R$ 2,71	R$ 14,75	R$ 457,25
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	M2	31,00	R$ 1,54	R$ 9,71	R$ 0,00	R$ 0,61	R$ 2,66	R$ 14,52	R$ 450,12
8	**PINTURA**											**R$ 210.508,80**
PAREDES												
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	3.207,93	R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,58	R$ 1,75	R$ 9,55	R$ 30.635,73
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.207,93	R$ 11,20	R$ 5,14	R$ 0,00	R$ 4,32	R$ 4,64	R$ 25,30	R$ 81.160,63
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.207,93	R$ 5,05	R$ 8,64	R$ 0,00	R$ 1,96	R$ 3,52	R$ 19,17	R$ 61.496,02
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE												
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	432,90	R$ 12,78	R$ 34,99	R$ 0,00	R$ 4,04	R$ 11,64	R$ 63,45	R$ 27.467,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		FORRO										
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	432,90	R$ 7,04	R$ 8,64	R$ 0,00	R$ 2,71	R$ 4,13	R$ 22,52	R$ 9.748,91
9	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**											**R$ 131.815,76**
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.201,70	R$ 1,39	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 0,45	R$ 1,50	R$ 8,16	R$ 9.805,87
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.774,80	R$ 1,88	R$ 7,37	R$ 0,00	R$ 0,60	R$ 2,21	R$ 12,06	R$ 21.404,09
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.019,60	R$ 2,46	R$ 10,69	R$ 0,00	R$ 0,78	R$ 3,13	R$ 17,06	R$ 17.394,38
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	45,60	R$ 5,51	R$ 26,17	R$ 0,00	R$ 1,76	R$ 7,51	R$ 40,95	R$ 1.867,32
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	115,70	R$ 0,07	R$ 35,98	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 8,10	R$ 44,17	R$ 5.110,47
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	23,50	R$ 0,08	R$ 75,20	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 16,92	R$ 92,22	R$ 2.167,17
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	68,46	R$ 0,08	R$ 105,21	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 23,66	R$ 128,97	R$ 8.829,29
		ELETRODUTO										
9.8	00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	21,90	R$ 0,00	R$ 29,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,60	R$ 35,99	R$ 788,18
9.9	00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	0,92	R$ 0,00	R$ 12,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,77	R$ 15,10	R$ 13,89
9.10	00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	48,00	R$ 0,00	R$ 11,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,52	R$ 13,74	R$ 659,52
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	163,10	R$ 11,27	R$ 12,58	R$ 0,00	R$ 3,47	R$ 6,14	R$ 33,46	R$ 5.457,33
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	809,20	R$ 10,60	R$ 8,19	R$ 0,00	R$ 3,25	R$ 4,95	R$ 26,99	R$ 21.840,31
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 103,39	R$ 722,80	R$ 0,00	R$ 33,32	R$ 193,13	R$ 1.052,64	R$ 1.052,64
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	SINAPI	UN	3,00	R$ 83,33	R$ 597,93	R$ 0,00	R$ 26,83	R$ 159,11	R$ 867,20	R$ 2.601,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025										
9.15	00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	130,00	R$ 0,00	R$ 1,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,42	R$ 2,27	R$ 295,10
9.16	00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	4,00	R$ 0,00	R$ 3,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,88	R$ 4,80	R$ 19,20
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	88,00	R$ 10,74	R$ 5,58	R$ 0,00	R$ 3,43	R$ 4,44	R$ 24,19	R$ 2.128,72
9.18	00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	SINAPI	UN	4,00	R$ 0,00	R$ 633,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,28	R$ 775,46	R$ 3.101,84
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 13,45	R$ 4,28	R$ 0,00	R$ 4,30	R$ 4,95	R$ 26,98	R$ 107,92
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	2,00	R$ 16,29	R$ 5,18	R$ 0,00	R$ 5,20	R$ 5,99	R$ 32,66	R$ 65,32
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 22,39	R$ 21,47	R$ 0,00	R$ 7,15	R$ 11,46	R$ 62,47	R$ 62,47
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R$ 9,00	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 2,87	R$ 3,20	R$ 17,42	R$ 139,36
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	4,00	R$ 10,85	R$ 3,23	R$ 0,00	R$ 3,47	R$ 3,94	R$ 21,49	R$ 85,96
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	2,00	R$ 14,93	R$ 10,40	R$ 0,00	R$ 4,76	R$ 6,76	R$ 36,85	R$ 73,70
9.25	00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	2,00	R$ 0,00	R$ 335,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,40	R$ 410,95	R$ 821,90
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00	R$ 21,62	R$ 946,34	R$ 0,00	R$ 4,65	R$ 218,55	R$ 1.191,18	R$ 1.191,18
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	R$ 6,40	R$ 59,74	R$ 0,00	R$ 2,06	R$ 15,32	R$ 83,52	R$ 1.002,24
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	Composições Próprias	UN	3,00	R$ 48,43	R$ 295,77	R$ 0,00	R$ 15,46	R$ 80,82	R$ 440,48	R$ 1.321,44
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R$ 4,53	R$ 47,56	R$ 0,00	R$ 1,44	R$ 12,03	R$ 65,56	R$ 196,68
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	10,00	R$ 6,18	R$ 47,56	R$ 0,00	R$ 1,98	R$ 12,52	R$ 68,24	R$ 682,40
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 8,40	R$ 48,20	R$ 0,00	R$ 2,68	R$ 13,32	R$ 72,60	R$ 72,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 12,31	R$ 125,26	R$ 0,00	R$ 3,93	R$ 31,80	R$ 173,30	R$ 173,30
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 17,10	R$ 134,46	R$ 0,00	R$ 5,46	R$ 35,28	R$ 192,30	R$ 384,60
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 1,70	R$ 8,99	R$ 0,00	R$ 0,56	R$ 2,53	R$ 13,78	R$ 82,68
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 2,26	R$ 9,37	R$ 0,00	R$ 0,72	R$ 2,78	R$ 15,13	R$ 90,78
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 17,41	R$ 12,27	R$ 0,00	R$ 5,56	R$ 7,92	R$ 43,16	R$ 431,60
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 43,47	R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 13,88	R$ 21,65	R$ 118,00	R$ 236,00
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 42,06	R$ 29,27	R$ 0,00	R$ 13,43	R$ 19,05	R$ 103,81	R$ 1.038,10
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 46,17	R$ 31,53	R$ 0,00	R$ 14,76	R$ 20,78	R$ 113,24	R$ 226,48
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 29,70	R$ 20,77	R$ 0,00	R$ 9,50	R$ 13,48	R$ 73,45	R$ 293,80
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	Composições Próprias	UND	90,00	R$ 12,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,44	R$ 34,83	R$ 189,85	R$ 17.086,50
9.42	00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	90,00	R$ 0,00	R$ 9,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,24	R$ 12,23	R$ 1.100,70
9.43	00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	13,00	R$ 0,00	R$ 17,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,89	R$ 21,19	R$ 275,47
9.44	00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 19,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,36	R$ 23,76	R$ 23,76
9.45	00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	2,00	R$ 0,00	R$ 4,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,09	R$ 5,95	R$ 11,90
10	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA**											**R$ 185.922,31**
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 153,40	R$ 170,67	R$ 0,83	R$ 52,44	R$ 84,79	R$ 462,13	R$ 924,26
10.2	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	16,35	R$ 0,00	R$ 754,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169,58	R$ 924,29	R$ 15.112,14
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	59,00	R$ 123,86	R$ 914,63	R$ 0,18	R$ 32,94	R$ 240,79	R$ 1.312,40	R$ 77.431,60
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU	SINAPI	UN	13,00	R$ 45,55	R$ 430,04	R$ 0,00	R$ 14,35	R$ 110,09	R$ 600,03	R$ 7.800,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026										
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 37,47	R$ 664,21	R$ 0,00	R$ 12,08	R$ 160,38	R$ 874,14	R$ 11.363,82
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	ORSE	un	13,00	R$ 15,59	R$ 34,95	R$ 0,00	R$ 3,96	R$ 12,25	R$ 66,75	R$ 867,75
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R$ 34,32	R$ 765,24	R$ 0,00	R$ 10,75	R$ 182,08	R$ 992,39	R$ 1.984,78
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R$ 37,91	R$ 109,23	R$ 0,00	R$ 11,87	R$ 35,73	R$ 194,74	R$ 778,96
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 2,97	R$ 180,21	R$ 0,00	R$ 0,93	R$ 41,37	R$ 225,48	R$ 2.931,24
10.10	00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	41,00	R$ 0,00	R$ 1.003,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,45	R$ 1.228,78	R$ 50.379,98
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	3,00	R$ 36,20	R$ 209,11	R$ 0,00	R$ 11,35	R$ 57,67	R$ 314,33	R$ 942,99
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R$ 36,20	R$ 216,69	R$ 0,00	R$ 11,35	R$ 59,37	R$ 323,61	R$ 1.941,66
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R$ 36,20	R$ 197,72	R$ 0,00	R$ 11,35	R$ 55,11	R$ 300,38	R$ 2.403,04
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	ORSE	un	5,00	R$ 10,80	R$ 945,00	R$ 0,00	R$ 2,33	R$ 215,30	R$ 1.173,46	R$ 5.867,30
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R$ 12,06	R$ 67,00	R$ 0,00	R$ 3,78	R$ 18,61	R$ 101,45	R$ 811,60
10.16	00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	5,00	R$ 0,00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,67	R$ 85,42	R$ 427,10
10.17	00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	13,00	R$ 0,00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,67	R$ 85,42	R$ 1.110,46
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R$ 12,06	R$ 35,17	R$ 0,00	R$ 3,78	R$ 11,46	R$ 62,47	R$ 249,88
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R$ 24,13	R$ 42,92	R$ 0,00	R$ 7,56	R$ 16,76	R$ 91,37	R$ 365,48
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	48,00	R$ 11,21	R$ 4,62	R$ 0,00	R$ 3,46	R$ 4,33	R$ 23,62	R$ 1.133,76
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	32,00	R$ 4,85	R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 1,50	R$ 1,81	R$ 9,88	R$ 316,16
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,00	R$ 12,16	R$ 19,37	R$ 0,00	R$ 3,76	R$ 7,93	R$ 43,22	R$ 777,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
11	**ESQUADRIAS**											**R$ 147.026,61**
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	55,72	R$ 16,72	R$ 1.445,37	R$ 0,00	R$ 5,45	R$ 329,76	R$ 1.797,30	R$ 100.145,56
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	36,00	R$ 41,50	R$ 68,50	R$ 0,00	R$ 13,63	R$ 27,78	R$ 151,41	R$ 5.450,76
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	27,33	R$ 10,78	R$ 835,95	R$ 0,00	R$ 3,59	R$ 191,07	R$ 1.041,39	R$ 28.461,19
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	53,00	R$ 28,85	R$ 163,18	R$ 0,04	R$ 7,73	R$ 44,90	R$ 244,70	R$ 12.969,10
12	**REDE LÓGICA**											**R$ 11.247,80**
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 248,03	R$ 898,28	R$ 0,00	R$ 78,27	R$ 275,16	R$ 1.499,74	R$ 1.499,74
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	ORSE	un	1,00	R$ 20,45	R$ 1.267,86	R$ 0,00	R$ 3,81	R$ 290,34	R$ 1.582,46	R$ 1.582,46
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	ORSE	un	1,00	R$ 72,08	R$ 675,42	R$ 0,00	R$ 15,54	R$ 171,47	R$ 934,56	R$ 934,56
12.4	00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	20,00	R$ 0,00	R$ 38,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,73	R$ 47,59	R$ 951,80
12.5	00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	SINAPI	M	700,00	R$ 0,00	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,35	R$ 7,35	R$ 5.145,00
12.6	00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	120,00	R$ 0,00	R$ 2,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,60	R$ 3,26	R$ 391,20
12.7	00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	UN	32,00	R$ 0,00	R$ 18,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,26	R$ 23,22	R$ 743,04
13	**PPCIP**											**R$ 74.727,01**
					HIDRANTES							
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 2.428,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 545,76	R$ 2.974,59	R$ 2.974,59
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 2.428,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 545,76	R$ 2.974,59	R$ 2.974,59
13.3	COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 2.428,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 545,76	R$ 2.974,59	R$ 2.974,59
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 87,30	R$ 1.365,90	R$ 0,00	R$ 21,00	R$ 331,25	R$ 1.805,45	R$ 1.805,45
					EXTINTORES							

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	7,00	R$ 1,55	R$ 268,26	R$ 0,00	R$ 0,39	R$ 60,71	R$ 330,91	R$ 2.316,37
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	ORSE	un	3,00	R$ 1,55	R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 0,39	R$ 152,11	R$ 829,05	R$ 2.487,15
PORTA DE EMERGENCIA												
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	14,02	R$ 78,29	R$ 563,33	R$ 0,00	R$ 16,70	R$ 147,94	R$ 806,34	R$ 11.304,89
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO												
13.8	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R$ 0,00	R$ 19,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,27	R$ 23,27	R$ 93,08
13.9	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	18,00	R$ 0,00	R$ 21,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,94	R$ 26,91	R$ 484,38
13.10	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	25,00	R$ 0,00	R$ 35,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,96	R$ 43,38	R$ 1.084,50
13.11	00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R$ 0,00	R$ 37,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,40	R$ 45,80	R$ 183,20
13.12	COT-50579790	Luminária de emergência tipo balizadora - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	5,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,73	R$ 12,26	R$ 93,99	R$ 469,95
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	22,00	R$ 5,83	R$ 9,79	R$ 0,00	R$ 1,80	R$ 3,91	R$ 21,33	R$ 469,26
CASA DE MAQUINAS												
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	ORSE	un	1,00	R$ 144,16	R$ 4.572,10	R$ 0,00	R$ 31,08	R$ 1.066,75	R$ 5.814,17	R$ 5.814,17
13.15	00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 117,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,36	R$ 143,69	R$ 143,69
13.16	I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	un	2,00	R$ 0,00	R$ 57,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,93	R$ 70,46	R$ 140,92
13.17	00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	R$ 0,00	R$ 343,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,17	R$ 420,62	R$ 841,24
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	ORSE	un	1,00	R$ 72,08	R$ 253,30	R$ 0,00	R$ 15,72	R$ 76,66	R$ 417,82	R$ 417,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R$ 21,02	R$ 201,11	R$ 0,00	R$ 6,48	R$ 51,37	R$ 279,98	R$ 839,94
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R$ 21,02	R$ 350,17	R$ 0,00	R$ 6,48	R$ 84,86	R$ 462,53	R$ 1.387,59
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	ORSE	un	1,00	R$ 87,67	R$ 1.850,00	R$ 0,00	R$ 19,50	R$ 439,79	R$ 2.397,00	R$ 2.397,00
REDE DE HIDRANTE												
13.22	M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	SICRO NOVO	m	100,00	R$ 0,00	R$ 117,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,43	R$ 144,07	R$ 14.407,00
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	15,00	R$ 25,38	R$ 108,83	R$ 0,00	R$ 7,82	R$ 31,91	R$ 173,94	R$ 2.609,10
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	17,00	R$ 33,12	R$ 77,04	R$ 0,00	R$ 10,20	R$ 27,04	R$ 147,40	R$ 2.505,80
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	5,00	R$ 66,25	R$ 151,05	R$ 0,00	R$ 20,40	R$ 53,41	R$ 291,11	R$ 1.455,55
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	ORSE	un	3,00	R$ 18,01	R$ 137,85	R$ 0,00	R$ 3,88	R$ 35,90	R$ 195,65	R$ 586,95
DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO												
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	ORSE	un	21,00	R$ 18,01	R$ 103,40	R$ 0,00	R$ 3,88	R$ 28,15	R$ 153,45	R$ 3.222,45
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	175,00	R$ 10,60	R$ 8,19	R$ 0,00	R$ 3,25	R$ 4,95	R$ 26,99	R$ 4.723,25
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	350,00	R$ 1,39	R$ 4,07	R$ 0,00	R$ 0,45	R$ 1,33	R$ 7,24	R$ 2.534,00
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	ORSE	un	2,00	R$ 25,22	R$ 208,74	R$ 0,00	R$ 5,43	R$ 53,80	R$ 293,22	R$ 586,44
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	5,00	R$ 18,01	R$ 58,46	R$ 0,00	R$ 3,88	R$ 18,06	R$ 98,42	R$ 492,10
14	**SISTEMA ILUMINAÇÃO**											**R$ 273.163,38**
14.1	COT-08319397	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 675,00	R$ 5.175,00	R$ 103.500,00
14.2	COT-98605012	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ 1.000,50	R$ 6.003,00
14.3	COT-47269280	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00	R$ 108,00	R$ 828,00	R$ 13.248,00
14.4	COT-95356531	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual) -	Composição	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$	R$ 17.650,00	R$ 135.316,67	R$ 135.316,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		BDI = 15,00	s Próprias									
14.5	COT-35687544	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	12,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 421,67	R$ 63,25	R$ 484,92	R$ 5.819,04
14.6	COT-64630038	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.066,67	R$ 1.210,00	R$ 9.276,67	R$ 9.276,67
15	**FACHADA**											**R$ 241.854,95**
15.1	COT-36277519	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.666,67	R$ 5.650,00	R$ 43.316,67	R$ 43.316,67
15.2	COT-06420446	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.731,00	R$ 1.759,65	R$ 13.490,65	R$ 13.490,65
15.3	COT-43599058	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.366,67	R$ 505,00	R$ 3.871,67	R$ 7.743,34
15.4	COT-98526573	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.650,00	R$ 1.147,50	R$ 8.797,50	R$ 8.797,50
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	43,90	R$ 69,45	R$ 673,43	R$ 70,61	R$ 2,43	R$ 183,34	R$ 999,26	R$ 43.867,51
15.6	COT-27409159	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.067,23	R$ 910,08	R$ 6.977,31	R$ 13.954,62
15.7	COT-40832326	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.190,29	R$ 5.278,54	R$ 40.468,83	R$ 80.937,66
15.8	COT-07996353	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.933,48	R$ 1.940,02	R$ 14.873,50	R$ 29.747,00
16	**CALÇADA**											**R$ 173.599,90**
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	SINAPI	M2	984,68	R$ 3,15	R$ 0,14	R$ 0,09	R$ 1,09	R$ 1,00	R$ 5,47	R$ 5.386,20
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	49,23	R$ 238,15	R$ 889,30	R$ 1,31	R$ 84,23	R$ 272,56	R$ 1.485,55	R$ 73.133,63
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	984,68	R$ 8,99	R$ 57,26	R$ 0,00	R$ 3,48	R$ 15,67	R$ 85,40	R$ 84.091,67
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	40,00	R$ 41,19	R$ 168,46	R$ 0,00	R$ 14,66	R$ 50,40	R$ 274,71	R$ 10.988,40
17	**PAISAGISMO**											**R$ 47.458,00**
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	14,00	R$ 108,58	R$ 470,82	R$ 55,71	R$ 35,19	R$ 150,62	R$ 820,92	R$ 11.492,88
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	ORSE	un	100,00	R$ 2,99	R$ 43,36	R$ 0,00	R$ 0,70	R$ 10,57	R$ 57,63	R$ 5.763,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	21,00	R$ 25,45	R$ 212,64	R$ 0,00	R$ 9,71	R$ 55,68	R$ 303,48	R$ 6.373,08
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	310,00	R$ 3,32	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 1,27	R$ 5,08	R$ 27,67	R$ 8.577,70
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	8,00	R$ 122,87	R$ 453,82	R$ 0,00	R$ 37,30	R$ 137,96	R$ 751,95	R$ 6.015,60
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	6,00	R$ 36,66	R$ 1.207,84	R$ 0,00	R$ 12,37	R$ 282,42	R$ 1.539,29	R$ 9.235,74
18	**DIVERSOS**											**R$ 499.934,57**
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00	R$ 21,86	R$ 2.196,80	R$ 0,00	R$ 4,75	R$ 499,60	R$ 2.723,03	R$ 2.723,03
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	2,00	R$ 13,73	R$ 996,36	R$ 0,00	R$ 3,06	R$ 227,66	R$ 1.240,84	R$ 2.481,68
18.3	COT-74806791	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI	Composições Próprias	UN	216,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.813,33	R$ 272,00	R$ 2.085,33	R$ 450.431,28
18.4	COT-76161244	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 - BDI = 15,00	Composições Próprias	UN	10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.626,66	R$ 544,00	R$ 4.170,66	R$ 41.706,60
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Composições Próprias	M2	956,45	R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,61	R$ 0,50	R$ 2,71	R$ 2.591,98

VALOR BDI TOTAL: **482.988,35**

VALOR ORÇAMENTO: **2.428.029,75**

VALOR TOTAL:	**2.911.018,10**

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 14.912,57	0,51%
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R$ 90.482,48	3,11%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 40.614,01	1,40%
4	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 198.073,79	6,80%
5	REVESTIMENTO PAREDE	R$ 53.686,69	1,84%
6	ALVENARIA	R$ 18.441,95	0,63%
7	COBERTURA	R$ 497.547,52	17,09%
8	PINTURA	R$ 210.508,80	7,23%
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 131.815,76	4,53%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	R$ 185.922,31	6,39%
11	ESQUADRIAS	R$ 147.026,61	5,05%
12	REDE LÓGICA	R$ 11.247,80	0,39%
13	PPCIP	R$ 74.727,01	2,57%
14	SISTEMA ILUMINAÇÃO	R$ 273.163,38	9,38%
15	FACHADA	R$ 241.854,95	8,31%
16	CALÇADA	R$ 173.599,90	5,96%
17	PAISAGISMO	R$ 47.458,00	1,63%
18	DIVERSOS	R$ 499.934,57	17,17%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 482.988,35	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 2.428.029,75	
	VALOR TOTAL:	R$ 2.911.018,10	

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

		C	L	QTD
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	C*L	3,60000000	1,80000000	6,48
				6,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,48

1.2. COM-02054033 Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18. (UN)

		UN	QTD
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3. COM-48954632 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 (UN)

		UN	QTD
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.1. COM-16743944 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS) (MÊS)

		MÊS	QTD
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

3.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		Alt	Larg	Quant	QTD
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	Larg*Alt*Quant	2,10000000	0,80000000	13,00000000	21,84
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	Larg*Alt*Quant	2,10000000	0,70000000	14,00000000	20,58
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	Larg*Alt*Quant	2,10000000	1,55000000	1,00000000	3,26
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	Larg*Alt*Quant	2,10000000	2,10000000	2,00000000	8,82
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	Larg*Alt*Quant	2,10000000	2,00000000	3,00000000	12,60
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	Larg*Alt*Quant	2,10000000	2,05000000	2,00000000	8,61
					75,71

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,71

3.2. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		LARG	ALT	QUANT	QTD
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	LARG*ALT*QUANT	3,55000000	0,50000000	2,00000000	3,55
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	LARG*ALT*QUANT	2,15000000	0,50000000	2,00000000	2,15
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	LARG*ALT*QUANT	5,40000000	0,50000000	2,00000000	5,40
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	LARG*ALT*QUANT	0,70000000	0,70000000	2,00000000	0,98
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	LARG*ALT*QUANT	4,75000000	3,10000000	2,00000000	29,45
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	LARG*ALT*QUANT	4,00000000	0,50000000	2,00000000	4,00
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	LARG*ALT*QUANT	2,50000000	0,50000000	6,00000000	7,50
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	LARG*ALT*QUANT	1,50000000	0,50000000	3,00000000	2,25
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	LARG*ALT*QUANT	1,50000000	1,00000000	1,00000000	1,50
					56,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 56,78

3.3. 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		M2	QTD
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	112,52000000	112,52
			112,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 112,52

3.4. 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		M2	QTD
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PAREDE)	M2	333,85000000	333,85
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO)	M2	251,28000000	251,28
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (RODAPE)	151*0,10	15,10000000	15,10
			600,23

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 600,23

3.5. 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

		M	QTD
REMOÇÃO CALHAS	M	130,00000000	130,00
REMOÇÃO RUFOS	M	207,00000000	207,00
			337,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 337,00

3.6. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		UN	QTD
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE BANHEIRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	20,00000000	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

3.7. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		UN	QTD
REMOÇÃO DE VASO SANITARIO SEM REAPROVEITAMENTO	UN	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

3.8. S08387 Remoção de bancada de granito (ou marmore) (m2)

		COMP	LARG	QTD
Remoção de bancada de granito (ou marmore)	COMP*LARG	14,90000000	0,50000000	7,45
				7,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,45

3.9. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		UN	QTD
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	90,00000000	90,00
			90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

3.10. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		M2	QTD
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	930,00000000	930,00
			930,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 930,00

3.11. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA) (M2)

		COMP	LARG	QTD
REMOÇÃO DE PINGADEIRA	COMP*LARG	275,00000000	0,21000000	57,75
				57,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 57,75

3.12. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		M2	QTD
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	710,00000000	710,00
			710,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 710,00

3.13. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

		COMP	ALTURA	ESP	QTD
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	COMP*ALTURA*ESP	25,35000000	2,50000000	0,15000000	9,51
					9,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,51

3.14. 104793 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

		M	QTD
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	4.249,360000000	4.249,36
			4.249,36

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.249,36

3.15. 97642 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		M2	QTD
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	710,00000000	710,00
			710,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 710,00

3.16. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

		M2	ESP	QTD
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M2*ESP	984,68000000	0,05000000	49,23
DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	M2*ESP	61,10000000	0,05000000	3,06
				52,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52,29

4.1. 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS (M2)

		M2	QTD
ASSOALHO DE MADEIRA	M2	112,52000000	112,52
			112,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 112,52

4.2. 101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 (M2)

		M2	QTD
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	315,00000000	315,00
			315,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 315,00

4.3. 104598 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

		M2	QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	525,00000000	525,00
			525,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 525,00

4.4. 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 (M3)

		M2	ESP	QTD
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO	M2*ESP	61,10000000	0,05000000	3,06
				3,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,06

5.1. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

		M2	QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	390,25000000	390,25
			390,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 390,25

6.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

		M2	QTD
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	16,00000000	16,00
			16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

6.2. 87908 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 (M2)

		M2	QTD
CHAPISCO	16,00*2	32,00000000	32,00
			32,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00

6.3. 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

		M2	QTD
EMBOÇO	16,00*2	32,00000000	32,00
			32,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00

6.4. COM-38329466 CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20 (UN)

		UN	QTD
CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

7.1. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 (M2)

		M2	QTD
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	940,00000000	940,00
			940,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 940,00

7.2. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 (M)

		M	QTD
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (40cm de fundo 25cm altura)	M	130,00000000	130,00
			130,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 130,00

7.3. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 (M)

		M	QTD
RUFO COBERTURA	M	207,00000000	207,00
			207,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 207,00

7.4. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

		M	QTD
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33	M	251,00000000	251,00
			251,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 251,00

7.5. 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 (M)

		M	QTD
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	M	480,00000000	480,00
			480,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 480,00

7.6. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

		M2	QTD
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	M2	918,75000000	918,75
			918,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 918,75

7.7. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

		M2	QTD
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	M2	432,90000000	432,90
			432,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 432,90

7.8. S07704 Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação (m2)

		M2	QTD
Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	M2	485,85000000	485,85
			485,85

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 485,85

7.9. 2408149 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação (kg)

		kg	QTD
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00000000	650,00
			650,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 650,00

7.10. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 (M2)

		LARG	COMP	QTD
LADO DIREITO	LARG*COMP	4,30000000	6,00000000	25,80
LADO ESQUERDO	LARG*COMP	4,30000000	6,00000000	25,80
				51,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,60

7.11. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 (M)

		M	QTD
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

7.12. 100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

		M2	QTD
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	M2	31,00000000	31,00
			31,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,00

7.13. 100739 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

		M2	QTD
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)	M2	31,00000000	31,00
			31,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,00

8.1. S13416 Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

		M2	QTD
PAREDES EXTERNAS	M2	1.468,28000000	1.468,28
PAREDES INTERNAS	M2	1.739,65000000	1.739,65
			3.207,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.207,93

8.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

		M2	QTD
PAREDES EXTERNAS	M2	1.468,28000000	1.468,28
PAREDES INTERNAS	M2	1.739,65000000	1.739,65
			3.207,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.207,93

8.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		M2	QTD
PINTURA EXTERNA	M2	1.468,28000000	1.468,28
PINTURA INTERNA	M2	1.739,65000000	1.739,65
			3.207,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.207,93

8.4. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

		M2	QTD
IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE	M2	432,90000000	432,90
			432,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 432,90

8.5. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		M2	QTD
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	432,90000000	432,90
			432,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 432,90

9.1. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		M	QTD
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.201,70000000	1.201,70
			1.201,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.201,70

9.2. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		M	QTD
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.774,80000000	1.774,80
			1.774,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.774,80

9.3. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		M	QTD
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.019,60000000	1.019,60
			1.019,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.019,60

9.4. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		M	QTD
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,60000000	45,60
			45,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,60

9.5. 101562 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (M)

		M	QTD
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115,70000000	115,70
			115,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 115,70

9.6. 101564 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (M)

		M	QTD
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,50000000	23,50
			23,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,50

9.7. 101565 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (M)

		M	QTD
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	68,46000000	68,46
			68,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 68,46

9.8. 00002682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA (M)

		M	QTD
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2"	M	21,90000000	21,90
			21,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,90

9.9. 00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA (M)

		M	QTD
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2"	M	0,92000000	0,92
			0,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,92

9.10. 00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA (M)

		M	QTD
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4"	M	48,00000000	48,00
			48,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00

9.11. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		M	QTD
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	163,10000000	163,10
			163,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 163,10

9.12. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		M	QTD
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	809,20000000	809,20
			809,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 809,20

9.13. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.14. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

9.15. 00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA (UN)

		UN	QTD
CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	130,00000000	130,00
			130,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 130,00

9.16. 00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA (UN)

		UN	QTD
CAIXA DE LUZ "4 X 4"	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.17. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UN	QTD
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC	UN	88,00000000	88,00
			88,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,00

9.18. 00043104 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" (UN)

		UN	QTD
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.19. 91896 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UN	QTD
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.20. 93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

		UN	QTD
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.21. 93022 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

		UN	QTD
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.22. 91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UN	QTD
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

9.23. 93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

		UN	QTD
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.24. 93015 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

		UN	QTD
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.25. 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA (UN)

		UN	QTD
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.26. S09689 Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA (un)

		UN	QTD
Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.27. 106027 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

9.28. COMP-61950727 IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un) (UN)

		UN	QTD
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL	UN	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

9.29. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

9.30. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.31. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.32. 93675 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.33. 106030 DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.34. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

9.35. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

		UN	QTD
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

9.36. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UN	QTD
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.37. 91975 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UN	QTD
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.38. 92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UN	QTD
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.39. 92031 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UN	QTD
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

9.40. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		UN	QTD
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.41. COM-66262969 PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K (UND)

		UN	QTD
PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UN	90,00000000	90,00
			90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

9.42. 00007528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

		UN	QTD
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	90,00000000	90,00
			90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

9.43. 00038075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

		UN	QTD
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	13,00000000	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

9.44. 00038076 TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) (UN)

		UN	QTD
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.45. 00007543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)

		UN	QTD
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

10.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

		UN	QTD
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

10.2. 00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

		M2	QTD
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM	M2	16,35000000	16,35
			16,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,35

10.3. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 (M2)

		M2	QTD
DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM	M2	59,00000000	59,00
			59,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 59,00

10.4. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00000000	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

10.5. 86932 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00000000	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

10.6. S02066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário (un)

		UN	QTD
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00000000	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

10.7. 100858 MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

10.8. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

10.9. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00000000	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

10.10. 00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (M2)

		COMP	ALT	QTD	QTD
E1 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	(COMP*ALT)*QTD	3,10000000	1,10000000	2,00000000	6,82
E2 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	(COMP*ALT)*QTD	1,80000000	1,10000000	1,00000000	1,98
E3 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	(COMP*ALT)*QTD	6,00000000	2,00000000	2,00000000	24,00
E4 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	(COMP*ALT)*QTD	2,75000000	1,10000000	1,00000000	3,03
E5 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	(COMP*ALT)*QTD	4,00000000	1,10000000	1,00000000	4,40
E6 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	(COMP*ALT)*QTD	0,70000000	1,10000000	1,00000000	0,77
					41,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,00

10.11. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

10.12. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

10.13. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

10.14. S02061 Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02 (un)

		UN	QTD
Secador de mão eletrônico 110/220v	UN	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

10.15. 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

10.16. 00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

		UN	QTD
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

10.17. 00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

		UN	QTD
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	13,00000000	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

10.18. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

10.19. 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		UN	QTD
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

10.20. 104315 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

		M	QTD
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00000000	48,00
			48,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00

10.21. 104317 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

		UN	QTD
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00000000	32,00
			32,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00

10.22. 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

		M	QTD
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	M	18,00000000	18,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

11.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

		Larg	Alt	Quant	QTD
P2	Larg*Alt*Quant	0,80000000	2,10000000	14,00000000	23,52
P3	Larg*Alt*Quant	0,90000000	2,10000000	4,00000000	7,56
P4	Larg*Alt*Quant	0,70000000	2,00000000	14,00000000	19,60
P5	Larg*Alt*Quant	1,20000000	2,10000000	2,00000000	5,04
					55,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,72

11.2. 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

		UN	QTD
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00000000	36,00
			36,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,00

11.3. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

		ALT	LARG	QUANT	QTD
J1	ALT*LARG*QUANT	0,50000000	3,55000000	2,00000000	3,55
J2	ALT*LARG*QUANT	0,50000000	2,15000000	2,00000000	2,15
J3	ALT*LARG*QUANT	0,50000000	5,40000000	2,00000000	5,40
J4	ALT*LARG*QUANT	0,70000000	0,70000000	2,00000000	0,98
J6	ALT*LARG*QUANT	0,50000000	4,00000000	2,00000000	4,00
J7	ALT*LARG*QUANT	0,50000000	2,50000000	6,00000000	7,50
J8	ALT*LARG*QUANT	0,50000000	1,50000000	3,00000000	2,25
J9	ALT*LARG*QUANT	1,00000000	1,50000000	1,00000000	1,50
					27,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,33

11.4. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

		M	QTD
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	53,00000000	53,00
			53,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 53,00

12.1. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (UN)

		UN	QTD
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

12.2. S10726 Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT (un)

		UN	QTD
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

12.3. S08460 Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm (un)

		UN	QTD
Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

12.4. 00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

		UN	QTD
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	20,00000000	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

12.5. 00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH (M)

		M	QTD
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	700,00000000	700,00
			700,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 700,00

12.6. 00039603 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS (UN)

		UN	QTD
CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	120,00000000	120,00
			120,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120,00

12.7. 00039606 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M (UN)

		UN	QTD
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	32,00000000	32,00
			32,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00

13.1. COM-0649672 HIDRANTE SIMPLES H1 (UN)

		UN	QTD
HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.2. COMP-15675739 HIDRANTE SIMPLES H2 (UN)

		UN	QTD
HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.3. COMP-82871818 HIDRANTE SIMPLES H3 (UN)

		UN	QTD
HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.4. COM-26491515 HIDRANTE DE PASSEIO (UN)

		UN	QTD
HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.5. S09221 Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 (un)

		UN	QTD
Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UN	7,00000000	7,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

13.6. S01504 Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (un)

		UN	QTD
Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	UN	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

13.7. S12098 Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave (m2)

		LARG	ALT	QTD
PORTA CORTA FOGO 2,34 X 2,10	LARG*ALT	2,34000000	2,10000000	4,91
PORTA CORTA FOGO 2,34 X 2,10	LARG*ALT	2,34000000	2,10000000	4,91
PORTA CORTA FOGO 2,00 X 2,10	LARG*ALT	2,00000000	2,10000000	4,20
				14,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,02

13.8. 00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

		UN	QTD
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

13.9. 00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

		UN	QTD
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	18,00000000	18,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

13.10. 00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

		UN	QTD
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	25,00000000	25,00
			25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

13.11. 00037560 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

		UN	QTD
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

13.12. COT-50579790 Luminária de emergência tipo balizadora (UN)

		UN	QTD
Luminária de emergência tipo balizadora	UN	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

13.13. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

		UN	QTD
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00000000	22,00
			22,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,00

13.14. S08938 Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar) (un)

		UN	QTD
Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.15. 00003267 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (UN)

		UN	QTD
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.16. I03779 Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2" (un)

		UN	QTD
Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

13.17. 00012435 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" (UN)

		UN	QTD
UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

13.18. S13835 Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação (un)

		UN	QTD
Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.19. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

		UN	QTD
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

13.20. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

		UN	QTD
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

13.21. S09812 Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico (un)

		UN	QTD
Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.22. M1765 Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2") (m)

		M	QTD
Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	M	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

13.23. 94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

		UN	QTD
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00000000	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

13.24. 92378 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (UN)

		UN	QTD
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00000000	17,00
			17,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,00

13.25. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (UN)

		UN	QTD
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

13.26. S07861 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio (un)

		UN	QTD
Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	UN	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

13.27. S11978 Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar (un)

		UN	QTD
Detector de fumaça óptico convencional	UN	21,00000000	21,00
			21,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,00

13.28. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		M	QTD
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175,00000000	175,00
			175,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 175,00

13.29. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		M	QTD
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00000000	350,00
			350,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 350,00

13.30. S11824 Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio (un)

		UN	QTD
Sirene aúdiovisual	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

13.31. S11979 Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" (un)

		UN	QTD
Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	UN	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

14.1. COT-08319397 Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro (UN)

		UN	QTD
Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	UN	20,00000000	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

14.2. COT-98605012 Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos (UN)

		UN	QTD
COT-98605012 Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	UN	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

14.3. COT-47269280 Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight (UN)

		UN	QTD
Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	UN	16,00000000	16,00
			16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

14.4. COT-95356531 Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual) (UN)

		UN	QTD
Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

14.5. COT-35687544 Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente (UN)

		UN	QTD
Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	UN	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

14.6. COT-64630038 Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem (UN)

		UN	QTD
Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.1. COT-36277519 FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA (UN)

		UN	QTD
FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.2. COT-06420446 FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO) (UN)

		UN	QTD
FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.3. COT-43599058 FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO) (UN)

		UN	QTD
FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

15.4. COT-98526573 LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO (UN)

		UN	QTD
LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.5. 3806386 Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação (m)

		M	QTD
Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	M	43,90000000	43,90
			43,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,90

15.6. COT-27409159 PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) (UN)

		UN	QTD
PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

15.7. COT-40832326 PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO (UN)

		UN	QTD
PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

15.8. COT-07996353 FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) (UN)

		UN	QTD
FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

16.1. 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 (M2)

		M2	QTD
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	M2	984,68000000	984,68
			984,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 984,68

16.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

		AREA	ESPESSURA	QTD
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	AREA*ESPESSURA	984,68000000	0,05000000	49,23
				49,23

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,23

16.3. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

		M2	QTD
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	984,68000000	984,68
			984,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 984,68

16.4. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

		COMP	LARG	QTD
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMP*LARG	160,00000000	0,25000000	40,00
				40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

17.1. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (UN)

		UN	QTD
PALMEIRA RABO DE RAPOSA	UN	7,00000000	7,00
SAGO PALM	UN	7,00000000	7,00
			14,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,00

17.2. S07774 Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio (un)

		UN	QTD
MOREIA	UN	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

17.3. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (UN)

		UN	QTD
PODOCARPO	UN	21,00000000	21,00
			21,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,00

17.4. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

		M2	QTD
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS	M2	310,00000000	310,00
			310,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 310,00

17.5. 100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

		UN	QTD
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M	UN	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

17.6. 103304 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

		UN	QTD
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

18.1. S00005 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m (un)

		UN	QTD
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UN	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

18.2. S09369 Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem (un)

		UN	QTD
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada	UN	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

18.3. COT-74806791 Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o

assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 (UN)

		UN	QTD
POLTRONA DE AUDITORIO	UN	216,00000000	216,00
			216,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 216,00

18.4. COT-76161244 Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 (UN)

		UN	QTD
POLTRONA PARA AUDITORIO (OBESO)	UN	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

18.5. COM-78693450 LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2)

		M2	QTD
LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45000000	956,45
			956,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 956,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 432,00	R$ 432,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R$ 34,83	R$ 0,39
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R$ 18,66	R$ 0,24
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R$ 3,67	R$ 11,77
					TOTAL Material:	R$ 444,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R$ 31,49	R$ 11,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R$ 27,60	R$ 30,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R$ 26,79	R$ 13,39
					TOTAL Serviço:	R$ 13,39
					VALOR:	**500,40**

1.2. COM-02054033 Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18. (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	SICRO NOVO	mês	0,15000000	R$ 26.104,22	R$ 3.915,63
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	SICRO NOVO	mês	0,20000000	R$ 8.358,20	R$ 1.671,64
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5.587,27
					VALOR:	**5.587,27**

1.3. COM-48954632 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9851	Médico do trabalho - mensalista	SICRO NOVO	mês	0,18000000	R$ 18.592,51	R$ 3.346,65
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3.346,65
					VALOR:	**3.346,65**

2.1. COM-16743944 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS) (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	175,00000000	R$ 34,75	R$ 6.081,25
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,00000000	R$ 143,36	R$ 3.153,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9.235,17
					VALOR:	**9.235,17**

3.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R$ 32,17	R$ 3,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R$ 27,60	R$ 8,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,97

VALOR:	**11,97**

3.2. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28070000	R$ 32,17	R$ 9,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79360000	R$ 27,60	R$ 21,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,93

VALOR:	**30,93**

3.3. 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28900000	R$ 31,49	R$ 9,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81720000	R$ 27,60	R$ 22,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,65

VALOR:	**31,65**

3.4. 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,06030000	R$ 28,50	R$ 1,71
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,07880000	R$ 32,07	R$ 2,52
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03230000	R$ 33,34	R$ 1,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10850000	R$ 27,60	R$ 2,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,06

VALOR:	**8,29**

3.5. 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	R$ 27,60	R$ 3,06
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08290000	R$ 31,19	R$ 2,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,64

VALOR:	**5,64**

3.6. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01810000	R$ 31,55	R$ 0,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05120000	R$ 27,60	R$ 1,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,98

VALOR:	**1,98**

3.7. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R$ 31,55	R$ 4,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R$ 27,60	R$ 11,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,86

VALOR:	**15,86**

3.8. S08387 Remoção de bancada de granito (ou marmore) (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,15000000	R$ 3,86	R$ 0,57
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,96	R$ 3,96
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,15000000	R$ 20,45	R$ 3,06
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 15,59	R$ 15,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,65

VALOR:	**23,21**

3.9. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02050000	R$ 33,90	R$ 0,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	R$ 27,60	R$ 1,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,29

VALOR:	**2,29**

3.10. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R$ 27,60	R$ 3,18
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04080000	R$ 31,19	R$ 1,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,45

VALOR:	**4,45**

3.11. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R$ 27,60	R$ 3,18
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04080000	R$ 31,19	R$ 1,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,45

VALOR:	**4,45**

3.12. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03360000	R$ 31,29	R$ 1,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09510000	R$ 27,60	R$ 2,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,67

VALOR:	**3,67**

3.13. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R$ 32,17	R$ 11,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R$ 27,60	R$ 60,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 71,99

VALOR:	**71,99**

3.14. 104793 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00620000	R$ 33,90	R$ 0,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01760000	R$ 27,60	R$ 0,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,69

VALOR:	**0,69**

3.15. 97642 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03280000	R$ 33,08	R$ 1,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	R$ 27,60	R$ 2,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,63

VALOR:	**3,63**

3.16. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,86950000	R$ 8,90	R$ 7,73
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,13700000	R$ 35,66	R$ 40,54
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,86950000	R$ 28,14	R$ 24,46
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	1,13700000	R$ 28,65	R$ 32,57
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 105,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07220000	R$ 32,17	R$ 2,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44790000	R$ 27,60	R$ 12,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,68

VALOR:	**119,98**

4.1. 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	1,77730000	R$ 31,38	R$ 55,77
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,08250000	R$ 34,83	R$ 2,87
00006178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	SINAPI	M2	1,07500000	R$ 138,98	R$ 149,40
					TOTAL Material:	R$ 208,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49023220	R$ 30,15	R$ 14,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24511610	R$ 27,60	R$ 6,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,54

VALOR:	**229,58**

4.2. 101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	R$ 34,72	R$ 3,29
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,11000000	R$ 159,47	R$ 177,01
					TOTAL Material:	R$ 180,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12656970	R$ 32,17	R$ 4,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06328490	R$ 27,60	R$ 1,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,81

VALOR:	**186,11**

4.3. 104598 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	R$ 3,41	R$ 31,13
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	M2	1,07280000	R$ 80,65	R$ 86,52
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10600000	R$ 6,51	R$ 0,69
					TOTAL Material:	R$ 118,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53480000	R$ 33,34	R$ 17,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	R$ 27,60	R$ 4,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,50

VALOR:	**140,84**

4.4. 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,55429870	R$ 0,46	R$ 1,63
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,02990220	R$ 2,86	R$ 2,94
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27767750	R$ 180,00	R$ 229,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	574,95488040	R$ 1,27	R$ 730,19
					TOTAL Material:	R$ 960,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58420090	R$ 27,12	R$ 124,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 124,32

VALOR:	**1.089,06**

5.1. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R$ 1,11	R$ 7,60
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R$ 6,51	R$ 0,91
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	R$ 64,57	R$ 70,14
					TOTAL Material:	R$ 78,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74070000	R$ 33,34	R$ 24,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	R$ 27,60	R$ 8,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,68

VALOR:	**112,33**

6.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R$ 0,79	R$ 29,81
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R$ 46,74	R$ 0,32
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	R$ 2,73	R$ 1,58
					TOTAL Material:	R$ 31,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R$ 32,17	R$ 70,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R$ 27,60	R$ 30,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 101,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,01050000	R$ 884,04	R$ 9,28
					TOTAL Serviço:	R$ 9,28

VALOR:	**142,12**

6.2. 87908 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,09320000	R$ 8,95	R$ 0,83
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00230000	R$ 35,77	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09550000	R$ 32,17	R$ 3,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03180000	R$ 27,60	R$ 0,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 844,23	R$ 3,12
					TOTAL Serviço:	R$ 3,12

VALOR:	**7,97**

6.3. 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R$ 20,01	R$ 2,77
					TOTAL Material:	R$ 2,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 32,17	R$ 21,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 27,60	R$ 18,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 40,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,03140000	R$ 1.067,93	R$ 33,53
					TOTAL Serviço:	R$ 33,53
					VALOR:	**76,88**

6.4. COM-38329466 CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	11,74000000	R$ 142,12	R$ 1.668,49
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	11,74000000	R$ 33,80	R$ 396,81
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	59,49000000	R$ 18,14	R$ 1.079,15
104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10,16000000	R$ 23,67	R$ 240,49
87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	M2	23,48000000	R$ 7,97	R$ 187,14
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	R$ 855,17	R$ 966,34
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	23,48000000	R$ 76,88	R$ 1.805,14
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,16000000	R$ 109,17	R$ 17,47
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,21000000	R$ 1.212,99	R$ 254,73
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	12,00000000	R$ 96,25	R$ 1.155,00
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	3,36000000	R$ 38,99	R$ 131,01
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	3,10000000	R$ 51,81	R$ 160,61
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,13000000	R$ 362,81	R$ 409,98
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	31,66000000	R$ 15,65	R$ 495,48

100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	SINAPI	M2	1,68000000	R$ 655,71	R$ 1.101,59
					TOTAL Serviço:	R$ 10.069,43
					VALOR:	**10.069,43**

7.1. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00218310	R$ 27,63	R$ 0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00097600	R$ 29,14	R$ 0,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,08

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R$ 1,72	R$ 7,13
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	M2	1,14568580	R$ 167,74	R$ 192,17
					TOTAL Material:	R$ 199,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19523280	R$ 27,60	R$ 5,38
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10893380	R$ 31,19	R$ 3,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,77
					VALOR:	**208,15**

7.2. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02955560	R$ 27,63	R$ 0,81
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01321370	R$ 29,14	R$ 0,38
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,19

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 111,02	R$ 116,57
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02525250	R$ 18,00	R$ 0,45
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00487800	R$ 81,10	R$ 0,39
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16129030	R$ 46,47	R$ 7,49
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	R$ 139,71	R$ 25,14
					TOTAL Material:	R$ 150,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58817950	R$ 27,60	R$ 16,23
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45987170	R$ 31,19	R$ 14,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,57
					VALOR:	**181,80**

7.3. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02955560	R$ 27,63	R$ 0,81
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01321370	R$ 29,14	R$ 0,38
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,19

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00833330	R$ 18,00	R$ 0,14
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00160980	R$ 81,10	R$ 0,13
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 33,79	R$ 35,47
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,05322580	R$ 46,47	R$ 2,47
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,05940000	R$ 139,71	R$ 8,29
					TOTAL Material:	R$ 46,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32028220	R$ 27,60	R$ 8,83
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19197440	R$ 31,19	R$ 5,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,81
					VALOR:	**62,50**

7.4. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,33000000	R$ 0,20	R$ 0,26
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,15000000	R$ 33,79	R$ 38,85
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,09200000	R$ 46,47	R$ 4,27
					TOTAL Material:	R$ 43,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R$ 32,17	R$ 5,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R$ 27,60	R$ 2,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,23
					VALOR:	**51,61**

7.5. 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	SINAPI	M	1,15120000	R$ 5,38	R$ 6,19
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,69300000	R$ 0,23	R$ 0,15
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03180000	R$ 44,37	R$ 1,41
					TOTAL Material:	R$ 7,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R$ 33,08	R$ 6,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,99
					VALOR:	**14,74**

7.6. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R$ 32,48	R$ 1,20
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	R$ 4,43	R$ 6,32
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	R$ 5,55	R$ 3,84
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	R$ 0,09	R$ 0,86
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	R$ 0,23	R$ 0,28
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R$ 25,88	R$ 0,31
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R$ 3,25	R$ 3,98
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R$ 8,64	R$ 30,64
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R$ 32,03	R$ 34,71
					TOTAL Material:	R$ 82,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R$ 33,08	R$ 15,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R$ 27,60	R$ 13,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,03
					VALOR:	**111,17**

7.7. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R$ 1,27	R$ 0,10
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R$ 3,77	R$ 5,04

TOTAL Material:	R$ 5,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R$ 33,82	R$ 25,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R$ 27,60	R$ 6,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 31,91

VALOR:	**37,05**

7.8. S07704 Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I07265	Manta em lã de rocha de 25mm	ORSE	m²	1,00000000	R$ 36,11	R$ 36,11
				TOTAL Material:		R$ 36,11

VALOR:	**36,11**

7.9. 2408149 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação (kg)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0,07530	1,0000	0,0000	R$ 343,1043	R$ 111,3149	R$ 25,8358
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 25,8358**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000	23,7010	23,7010
P9830	Montador	h	1,00000	32,0184	32,0184
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**55,7194**

Custo Horário da Execução:	R$ 81,5552
Produção da Equipe:	15,00000
Custo Unitário da Execução:	R$ 5,4370
Custo do FIC (0,05138):	R$ 0,2196

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0682	Aço em perfis ASTM A36	kg	1,03000	R$ 12,8081	R$ 13,1923
				TOTAL MATERIAIS:	**R$ 13,1923**

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1408173	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	cm²	1,00000	R$ 0,0800	R$ 0,0800
2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg	0,01500	R$ 64,0900	R$ 0,9614
				TOTAL SERVIÇOS:	**R$ 1,0414**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0682	Aço em perfis ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00103	R$ 36,9100	R$ 0,0380
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R$ 0,0380

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0682	Aço em perfis ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00103	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	R$ 0,0000

Custo Direto Total:	R$ 19,9283
VALOR:	**19,93**

7.10. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00161790	R$ 27,63	R$ 0,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00072330	R$ 29,14	R$ 0,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R$ 1,72	R$ 7,13
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16578560	R$ 50,16	R$ 58,47
					TOTAL Material:	R$ 65,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09698620	R$ 27,60	R$ 2,67
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08996240	R$ 31,19	R$ 2,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,47

VALOR:	**71,13**

7.11. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02955560	R$ 27,63	R$ 0,81
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01321370	R$ 29,14	R$ 0,38
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,19

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 43,57	R$ 45,74
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00833330	R$ 18,00	R$ 0,14
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00160980	R$ 81,10	R$ 0,13
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,05322580	R$ 46,47	R$ 2,47
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,05940000	R$ 139,71	R$ 8,29
					TOTAL Material:	R$ 56,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37741440	R$ 27,60	R$ 10,41
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24910660	R$ 31,19	R$ 7,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,17

VALOR:	**76,13**

7.12. 100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102970	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,04500000	R$ 0,21	R$ 0,00
102971	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01850000	R$ 0,61	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	R$ 23,00	R$ 1,32
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19080000	R$ 44,95	R$ 8,57
					TOTAL Material:	R$ 9,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R$ 33,82	R$ 2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,14

VALOR:	**12,04**

7.13. 100739 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102970	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,04500000	R$ 0,21	R$ 0,00
102971	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01850000	R$ 0,61	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05840000	R$ 23,00	R$ 1,34
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,19450000	R$ 43,04	R$ 8,37
					TOTAL Material:	R$ 9,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R$ 33,82	R$ 2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,14

VALOR:	**11,86**

8.1. S13416 Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R$ 3,96	R$ 1,58
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R$ 15,59	R$ 6,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,23
					VALOR:	**7,80**

8.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R$ 1,27	R$ 0,10
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R$ 3,77	R$ 5,04
					TOTAL Material:	R$ 5,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R$ 33,82	R$ 12,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R$ 27,60	R$ 3,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,52
					VALOR:	**20,66**

8.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 37,85	R$ 8,64
					TOTAL Material:	R$ 8,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 33,82	R$ 5,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 27,60	R$ 1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,01
					VALOR:	**15,65**

8.4. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 23,33	R$ 34,99
					TOTAL Material:	R$ 34,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 29,64	R$ 2,87
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 32,46	R$ 13,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,82
					VALOR:	**51,81**

8.5. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 37,85	R$ 8,64
					TOTAL Material:	R$ 8,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R$ 33,82	R$ 7,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R$ 27,60	R$ 2,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,75

VALOR:	**18,39**

9.1. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 3,83	R$ 4,76
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 6,76	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 4,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 29,99	R$ 0,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 33,90	R$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,84

VALOR:	**6,66**

9.2. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 5,88	R$ 7,31
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 6,76	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 7,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 29,99	R$ 1,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 33,90	R$ 1,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,48

VALOR:	**9,85**

9.3. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 8,55	R$ 10,63

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 6,76	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 10,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R$ 29,99	R$ 1,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R$ 33,90	R$ 1,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,24
					VALOR:	**13,93**

9.4. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 21,00	R$ 26,11
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 6,76	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 26,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R$ 29,99	R$ 3,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R$ 33,90	R$ 3,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,27
					VALOR:	**33,44**

9.5. 101562 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,04010000	R$ 34,60	R$ 35,98
					TOTAL Material:	R$ 35,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00052000	R$ 29,99	R$ 0,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R$ 33,90	R$ 0,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,09
					VALOR:	**36,07**

9.6. 101564 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,04010000	R$ 72,31	R$ 75,20
					TOTAL Material:	R$ 75,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00054000	R$ 29,99	R$ 0,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00270000	R$ 33,90	R$ 0,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,10
					VALOR:	**75,30**

9.7. 101565 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	M	1,04010000	R$ 101,16	R$ 105,21
					TOTAL Material:	R$ 105,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00056000	R$ 29,99	R$ 0,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00280000	R$ 33,90	R$ 0,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,10
					VALOR:	**105,31**

9.8. 00002682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,00000000	R$ 29,39	R$ 29,39
					TOTAL Material:	R$ 29,39
					VALOR:	**29,39**

9.9. 00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,00000000	R$ 12,33	R$ 12,33
					TOTAL Material:	R$ 12,33
					VALOR:	**12,33**

9.10. 00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,00000000	R$ 11,22	R$ 11,22
					TOTAL Material:	R$ 11,22
					VALOR:	**11,22**

9.11. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 8,31	R$ 9,14

TOTAL Material:	R$ 9,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R$ 29,99	R$ 3,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R$ 33,90	R$ 3,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 11,49	R$ 11,49
					TOTAL Serviço:	R$ 11,49

VALOR:	**27,32**

9.12. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 4,32	R$ 4,75
					TOTAL Material:	R$ 4,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 29,99	R$ 2,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 33,90	R$ 3,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 11,49	R$ 11,49
					TOTAL Serviço:	R$ 11,49

VALOR:	**22,04**

9.13. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 709,03	R$ 709,03
					TOTAL Material:	R$ 709,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,03770000	R$ 29,99	R$ 61,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,03770000	R$ 33,90	R$ 69,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 130,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,01920000	R$ 1.057,48	R$ 20,30
					TOTAL Serviço:	R$ 20,30
					VALOR:	**859,51**

9.14. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 588,32	R$ 588,32
					TOTAL Material:	R$ 588,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	R$ 29,99	R$ 49,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	R$ 33,90	R$ 56,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 105,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,01340000	R$ 1.057,48	R$ 14,17
					TOTAL Serviço:	R$ 14,17
					VALOR:	**708,09**

9.15. 00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,85	R$ 1,85
					TOTAL Material:	R$ 1,85
					VALOR:	**1,85**

9.16. 00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,92	R$ 3,92
					TOTAL Material:	R$ 3,92
					VALOR:	**3,92**

9.17. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,58	R$ 5,58
					TOTAL Material:	R$ 5,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 29,99	R$ 6,65

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 33,90	R$ 7,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,17
					VALOR:	**19,75**

9.18. 00043104 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 633,18	R$ 633,18
					TOTAL Material:	R$ 633,18
					VALOR:	**633,18**

9.19. 91896 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,28	R$ 4,28
					TOTAL Material:	R$ 4,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27800000	R$ 29,99	R$ 8,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27800000	R$ 33,90	R$ 9,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,75
					VALOR:	**22,03**

9.20. 93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,18	R$ 5,18
					TOTAL Material:	R$ 5,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33650000	R$ 29,99	R$ 10,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33650000	R$ 33,90	R$ 11,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,49
					VALOR:	**26,67**

9.21. 93022 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,47	R$ 21,47
					TOTAL Material:	R$ 21,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46250000	R$ 29,99	R$ 13,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46250000	R$ 33,90	R$ 15,67

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,54
VALOR:	**51,01**

9.22. 91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,35	R$ 2,35
					TOTAL Material:	R$ 2,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	R$ 29,99	R$ 5,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	R$ 33,90	R$ 6,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,87
					VALOR:	**14,22**

9.23. 93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,23	R$ 3,23
					TOTAL Material:	R$ 3,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22430000	R$ 29,99	R$ 6,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22430000	R$ 33,90	R$ 7,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,32
					VALOR:	**17,55**

9.24. 93015 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,40	R$ 10,40
					TOTAL Material:	R$ 10,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30840000	R$ 29,99	R$ 9,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30840000	R$ 33,90	R$ 10,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,69
					VALOR:	**30,09**

9.25. 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 335,55	R$ 335,55

TOTAL Material:	R$ 335,55
VALOR:	**335,55**

9.26. S09689 Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,81	R$ 2,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,96	R$ 2,37
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,65

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I10065	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00000000	R$ 946,34	R$ 946,34
					TOTAL Material:	R$ 946,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 20,45	R$ 12,27
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 15,59	R$ 9,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,62

VALOR:	**972,63**

9.27. 106027 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 57,77	R$ 57,77
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,97	R$ 1,97
					TOTAL Material:	R$ 59,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13244900	R$ 29,99	R$ 3,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13244900	R$ 33,90	R$ 4,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,46

VALOR:	**68,20**

9.28. COMP-61950727 IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 295,77	R$ 295,77
					TOTAL Material:	R$ 295,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,99	R$ 29,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 33,90	R$ 33,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 63,89

VALOR:	**359,66**

9.29. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 44,26	R$ 44,26
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,65	R$ 3,30
					TOTAL Material:	R$ 47,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09368500	R$ 29,99	R$ 2,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09368500	R$ 33,90	R$ 3,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,97

VALOR:	**53,53**

9.30. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 44,26	R$ 44,26
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,65	R$ 3,30
					TOTAL Material:	R$ 47,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12792800	R$ 29,99	R$ 3,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12792800	R$ 33,90	R$ 4,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,16

VALOR:	**55,72**

9.31. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 44,26	R$ 44,26
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,97	R$ 3,94
					TOTAL Material:	R$ 48,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17358500	R$ 29,99	R$ 5,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17358500	R$ 33,90	R$ 5,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,08

VALOR:	**59,28**

9.32. 93675 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 121,00	R$ 121,00
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,13	R$ 4,26
					TOTAL Material:	R$ 125,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25427900	R$ 29,99	R$ 7,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25427900	R$ 33,90	R$ 8,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,24
					VALOR:	**141,50**

9.33. 106030 DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 129,40	R$ 129,40
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,53	R$ 5,06
					TOTAL Material:	R$ 134,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35316300	R$ 29,99	R$ 10,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35316300	R$ 33,90	R$ 11,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,56
					VALOR:	**157,02**

9.34. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,72	R$ 7,72
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,27	R$ 1,27
					TOTAL Material:	R$ 8,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 29,99	R$ 1,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 33,90	R$ 1,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,26
					VALOR:	**11,25**

9.35. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,72	R$ 7,72

00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,65	R$ 1,65
					TOTAL Material:	R$ 9,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R$ 29,99	R$ 1,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R$ 33,90	R$ 1,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,98
					VALOR:	**12,35**

9.36. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 22,28	R$ 22,28
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,96	R$ 12,96
					TOTAL Serviço:	R$ 35,24
					VALOR:	**35,24**

9.37. 91975 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91974	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 77,66	R$ 77,66
91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 18,69	R$ 18,69
					TOTAL Serviço:	R$ 96,35
					VALOR:	**96,35**

9.38. 92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 71,80	R$ 71,80
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,96	R$ 12,96
					TOTAL Serviço:	R$ 84,76
					VALOR:	**84,76**

9.39. 92031 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 79,50	R$ 79,50

91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,96	R$ 12,96
					TOTAL Serviço:	R$ 92,46
					VALOR:	**92,46**

9.40. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 47,01	R$ 47,01
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,96	R$ 12,96
					TOTAL Serviço:	R$ 59,97
					VALOR:	**59,97**

9.41. COM-66262969 PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K (UND)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-75652572	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	Composições	UND	1,00000000	R$ 138,54	R$ 138,54
					TOTAL Cotação:	R$ 138,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	R$ 29,99	R$ 4,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35510000	R$ 33,90	R$ 12,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,48
					VALOR:	**155,02**

9.42. 00007528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,99	R$ 9,99
					TOTAL Material:	R$ 9,99
					VALOR:	**9,99**

9.43. 00038075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,30	R$ 17,30
					TOTAL Material:	R$ 17,30
					VALOR:	**17,30**

9.44. 00038076 TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 19,40	R$ 19,40
					TOTAL Material:	R$ 19,40
					VALOR:	**19,40**

9.45. 00007543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,86	R$ 4,86
					TOTAL Material:	R$ 4,86
					VALOR:	**4,86**

10.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	R$ 9,31	R$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08880000	R$ 7,23	R$ 0,64
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00940000	R$ 18,66	R$ 0,17
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10560000	R$ 2,53	R$ 0,26
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33120000	R$ 16,94	R$ 5,61
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	61,43070000	R$ 0,68	R$ 41,77
					TOTAL Material:	R$ 48,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36680000	R$ 32,17	R$ 76,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85960000	R$ 27,60	R$ 51,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 127,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,05150000	R$ 1.140,93	R$ 58,75
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00690000	R$ 760,82	R$ 5,24
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04190000	R$ 804,58	R$ 33,71
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R$ 3.937,71	R$ 99,23
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	0,49000000	R$ 9,16	R$ 4,48
					TOTAL Serviço:	R$ 201,41
					VALOR:	**377,34**

10.2. 00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 754,71	R$ 754,71
					TOTAL Material:	R$ 754,71
					VALOR:	**754,71**

10.3. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,74300000	R$ 38,22	R$ 66,61
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08980000	R$ 40,44	R$ 3,63
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 70,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	R$ 61,42	R$ 32,55
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	R$ 3,91	R$ 3,79
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	M2	1,05000000	R$ 836,47	R$ 878,29
					TOTAL Material:	R$ 914,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,83280000	R$ 33,53	R$ 61,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91640000	R$ 27,60	R$ 25,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 86,74
					VALOR:	**1.071,61**

10.4. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 191,07	R$ 191,07
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 224,68	R$ 224,68
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 74,19	R$ 74,19
					TOTAL Serviço:	R$ 489,94
					VALOR:	**489,94**

10.5. 86932 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 654,16	R$ 654,16

86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 59,60	R$ 59,60
					TOTAL Serviço:	R$ 713,76
					VALOR:	**713,76**

10.6. S02066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,96	R$ 3,96
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00377S	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	ORSE	un	1,00000000	R$ 34,95	R$ 34,95
					TOTAL Material:	R$ 34,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 15,59	R$ 15,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,59
					VALOR:	**54,50**

10.7. 100858 MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,31	R$ 0,09
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 515,18	R$ 515,18
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 15,79	R$ 31,58
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 218,39	R$ 218,39
					TOTAL Material:	R$ 765,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06971730	R$ 31,55	R$ 33,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41059860	R$ 27,60	R$ 11,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 45,07
					VALOR:	**810,31**

10.8. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 109,14	R$ 109,14
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,31	R$ 0,09
					TOTAL Material:	R$ 109,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18160040	R$ 31,55	R$ 37,27

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45354360	R$ 27,60	R$ 12,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 49,78
					VALOR:	**159,01**

10.9. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 180,21	R$ 180,21
					TOTAL Material:	R$ 180,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09283660	R$ 31,55	R$ 2,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03563430	R$ 27,60	R$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,90
					VALOR:	**184,11**

10.10. 00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 1.003,33	R$ 1.003,33
					TOTAL Material:	R$ 1.003,33
					VALOR:	**1.003,33**

10.11. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 114,37	R$ 114,37
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 15,79	R$ 94,74
					TOTAL Material:	R$ 209,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12841400	R$ 31,55	R$ 35,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43312860	R$ 27,60	R$ 11,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,55
					VALOR:	**256,66**

10.12. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 121,95	R$ 121,95
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 15,79	R$ 94,74
					TOTAL Material:	R$ 216,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12841400	R$ 31,55	R$ 35,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43312860	R$ 27,60	R$ 11,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,55

VALOR:	**264,24**

10.13. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 102,98	R$ 102,98
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 15,79	R$ 94,74
					TOTAL Material:	R$ 197,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12841400	R$ 31,55	R$ 35,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43312860	R$ 27,60	R$ 11,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,55

VALOR:	**245,27**

10.14. S02061 Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02 (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R$ 3,86	R$ 1,15
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R$ 3,96	R$ 1,18
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02008	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia	ORSE	un	1,00000000	R$ 945,00	R$ 945,00
					TOTAL Material:	R$ 945,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R$ 20,45	R$ 6,13
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R$ 15,59	R$ 4,67
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,80

VALOR:	**958,16**

10.15. 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 67,00	R$ 67,00
					TOTAL Material:	R$ 67,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37613800	R$ 31,55	R$ 11,86

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14437620	R$ 27,60	R$ 3,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,84
					VALOR:	**82,84**

10.16. 00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 69,75	R$ 69,75
					TOTAL Material:	R$ 69,75
					VALOR:	**69,75**

10.17. 00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 69,75	R$ 69,75
					TOTAL Material:	R$ 69,75
					VALOR:	**69,75**

10.18. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 35,17	R$ 35,17
					TOTAL Material:	R$ 35,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37613800	R$ 31,55	R$ 11,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14437620	R$ 27,60	R$ 3,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,84
					VALOR:	**51,01**

10.19. 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 42,92	R$ 42,92
					TOTAL Material:	R$ 42,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75227600	R$ 31,55	R$ 23,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28875240	R$ 27,60	R$ 7,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,69
					VALOR:	**74,61**

10.20. 104315 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01350000	R$ 2,32	R$ 0,03
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 4,36	R$ 4,59
					TOTAL Material:	R$ 4,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24250000	R$ 28,96	R$ 7,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24250000	R$ 31,55	R$ 7,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,67
					VALOR:	**19,29**

10.21. 104317 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 80,79	R$ 0,47
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,70	R$ 0,70
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00580000	R$ 2,32	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R$ 91,53	R$ 0,54
					TOTAL Material:	R$ 1,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10510000	R$ 28,96	R$ 3,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10510000	R$ 31,55	R$ 3,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,35
					VALOR:	**8,07**

10.22. 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01460000	R$ 2,32	R$ 0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 18,34	R$ 19,34
					TOTAL Material:	R$ 19,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	R$ 28,96	R$ 7,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	R$ 31,55	R$ 8,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,92
					VALOR:	**35,29**

11.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R$ 0,61	R$ 2,93

00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R$ 71,62	R$ 490,62
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R$ 1.664,18	R$ 910,80
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R$ 46,47	R$ 41,02
					TOTAL Material:	R$ 1.445,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55487890	R$ 32,17	R$ 17,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15681360	R$ 27,60	R$ 4,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,17
					VALOR:	**1.467,54**

11.2. 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 68,50	R$ 68,50
					TOTAL Material:	R$ 68,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45280150	R$ 30,15	R$ 43,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41057430	R$ 27,60	R$ 11,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 55,13
					VALOR:	**123,63**

11.3. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R$ 976,71	R$ 813,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R$ 0,17	R$ 1,56
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	R$ 30,71	R$ 20,50
					TOTAL Material:	R$ 835,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31301800	R$ 32,17	R$ 10,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15650900	R$ 27,60	R$ 4,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,37
					VALOR:	**850,32**

11.4. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	R$ 38,22	R$ 15,21
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R$ 40,44	R$ 0,84
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 16,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	R$ 153,50	R$ 159,64
					TOTAL Material:	R$ 159,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R$ 33,53	R$ 14,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R$ 27,60	R$ 5,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00600000	R$ 719,12	R$ 4,31
					TOTAL Serviço:	R$ 4,31
					VALOR:	**199,80**

12.1. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 898,28	R$ 898,28
					TOTAL Material:	R$ 898,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33980000	R$ 29,99	R$ 130,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,78640000	R$ 33,90	R$ 196,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 326,30
					VALOR:	**1.224,58**

12.2. S10726 Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10592	Encargos Complementares - Cabista	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,81	R$ 3,81
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I11481	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.267,86	R$ 1.267,86
					TOTAL Material:	R$ 1.267,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00049	Cabista para instalação telefônica	ORSE	h	1,00000000	R$ 20,45	R$ 20,45

TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,45
VALOR:	**1.292,12**

12.3. S08460 Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10592	Encargos Complementares - Cabista	ORSE	h	2,00000000	R$ 3,81	R$ 7,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R$ 3,96	R$ 7,92
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 15,54

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I08797	Rack de parede 19" x 16 u x 450mm	ORSE	un	1,00000000	R$ 675,42	R$ 675,42
					TOTAL Material:	R$ 675,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00049	Cabista para instalação telefônica	ORSE	h	2,00000000	R$ 20,45	R$ 40,90
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 15,59	R$ 31,18
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 72,08
					VALOR:	**763,09**

12.4. 00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 38,86	R$ 38,86
					TOTAL Material:	R$ 38,86
					VALOR:	**38,86**

12.5. 00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	SINAPI	M	1,00000000	R$ 6,00	R$ 6,00
					TOTAL Material:	R$ 6,00
					VALOR:	**6,00**

12.6. 00039603 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,66	R$ 2,66
					TOTAL Material:	R$ 2,66
					VALOR:	**2,66**

12.7. 00039606 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 18,96	R$ 18,96

TOTAL Material:	R$ 18,96
VALOR:	**18,96**

13.1. COM-0649672 HIDRANTE SIMPLES H1 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,39	R$ 82,39
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 499,24	R$ 499,24
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,91	R$ 17,91
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 268,68	R$ 268,68
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.143,75	R$ 1.143,75
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 63,99	R$ 63,99
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 188,08	R$ 188,08
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 164,79	R$ 164,79
					TOTAL Material:	R$ 2.428,83
					VALOR:	**2.428,83**

13.2. COMP-15675739 HIDRANTE SIMPLES H2 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,39	R$ 82,39
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 499,24	R$ 499,24
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,91	R$ 17,91
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 268,68	R$ 268,68
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.143,75	R$ 1.143,75
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 63,99	R$ 63,99
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 188,08	R$ 188,08
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 164,79	R$ 164,79
					TOTAL Material:	R$ 2.428,83

VALOR:	**2.428,83**

13.3. COMP-82871818 HIDRANTE SIMPLES H3 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,39	R$ 82,39
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 499,24	R$ 499,24
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,91	R$ 17,91
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 268,68	R$ 268,68
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.143,75	R$ 1.143,75
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 63,99	R$ 63,99
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 188,08	R$ 188,08
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 164,79	R$ 164,79
					TOTAL Material:	R$ 2.428,83

VALOR:	**2.428,83**

13.4. COM-26491515 HIDRANTE DE PASSEIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,39	R$ 82,39
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R$ 57,53	R$ 57,53
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 188,08	R$ 188,08
I11108	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	ORSE	un	1,00000000	R$ 523,95	R$ 523,95
00010905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 98,51	R$ 98,51
					TOTAL Material:	R$ 950,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,84000000	R$ 123,13	R$ 103,43
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,70000000	R$ 7,54	R$ 5,28
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,16800000	R$ 58,67	R$ 9,86
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,70000000	R$ 39,28	R$ 27,50
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 377,67	R$ 377,67

TOTAL Serviço:	R$ 523,74
VALOR:	**1.474,20**

13.5. S09221 Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R$ 3,96	R$ 0,39
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,39

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I20977S	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc	ORSE	un	1,00000000	R$ 268,26	R$ 268,26
					TOTAL Material:	R$ 268,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 15,59	R$ 1,55
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,55
					VALOR:	**270,20**

13.6. S01504 Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R$ 3,96	R$ 0,39
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,39

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I10889S	Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc	ORSE	un	1,00000000	R$ 675,00	R$ 675,00
					TOTAL Material:	R$ 675,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 15,59	R$ 1,55
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,55
					VALOR:	**676,94**

13.7. S12098 Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,38000000	R$ 3,86	R$ 9,18
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,90000000	R$ 3,96	R$ 7,52
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 16,70

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,01000000	R$ 115,00	R$ 1,15
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	4,60000000	R$ 0,96	R$ 4,41
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,01000000	R$ 139,30	R$ 1,39
I12929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	m2	1,00000000	R$ 556,38	R$ 556,38
					TOTAL Material:	R$ 563,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,38000000	R$ 20,45	R$ 48,67
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,90000000	R$ 15,59	R$ 29,62
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 78,29
					VALOR:	**658,40**

13.8. 00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 19,00	R$ 19,00
					TOTAL Material:	R$ 19,00
					VALOR:	**19,00**

13.9. 00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,97	R$ 21,97
					TOTAL Material:	R$ 21,97
					VALOR:	**21,97**

13.10. 00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 35,42	R$ 35,42
					TOTAL Material:	R$ 35,42
					VALOR:	**35,42**

13.11. 00037560 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 37,40	R$ 37,40
					TOTAL Material:	R$ 37,40
					VALOR:	**37,40**

13.12. COT-50579790 Luminária de emergência tipo balizadora (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-37529775	Luminária de emergência tipo balizadora	Composições	UN	1,00000000	R$ 81,73	R$ 81,73

TOTAL Cotação:	R$ 81,73
VALOR:	**81,73**

13.13. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,79	R$ 9,79
					TOTAL Material:	R$ 9,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	R$ 29,99	R$ 1,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	R$ 33,90	R$ 5,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,63
					VALOR:	**17,42**

13.14. S08938 Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	R$ 3,81	R$ 15,24
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R$ 3,96	R$ 15,84
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 31,08

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I09221	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 5 cv, trifásico 220V, sucção 2 1/2", recalque 2", hm = 8 a 20m, q = 27,6 a 78,9m3/h	ORSE	un	1,00000000	R$ 4.572,10	R$ 4.572,10
					TOTAL Material:	R$ 4.572,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R$ 20,45	R$ 81,80
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R$ 15,59	R$ 62,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 144,16
					VALOR:	**4.747,42**

13.15. 00003267 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 117,33	R$ 117,33
					TOTAL Material:	R$ 117,33
					VALOR:	**117,33**

13.16. I03779 Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2" (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R$ 57,53	R$ 57,53
					TOTAL Material:	R$ 57,53

VALOR:	**57,53**

13.17. 00012435 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 343,45	R$ 343,45
					TOTAL Material:	R$ 343,45

VALOR:	**343,45**

13.18. S13835 Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,00000000	R$ 3,90	R$ 7,80
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R$ 3,96	R$ 7,92
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 15,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I14634	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox	ORSE	un	1,00000000	R$ 253,30	R$ 253,30
					TOTAL Material:	R$ 253,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 20,45	R$ 40,90
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 15,59	R$ 31,18
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 72,08

VALOR:	**341,16**

13.19. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 16,95	R$ 0,51
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 200,60	R$ 200,60
					TOTAL Material:	R$ 201,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R$ 28,96	R$ 13,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R$ 31,55	R$ 14,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,50

VALOR:	**228,61**

13.20. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 16,95	R$ 0,51

00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 349,66	R$ 349,66
					TOTAL Material:	R$ 350,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R$ 28,96	R$ 13,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R$ 31,55	R$ 14,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,50

VALOR:	**377,67**

13.21. S09812 Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R$ 3,81	R$ 7,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R$ 3,96	R$ 11,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 19,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I10252	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
					TOTAL Material:	R$ 1.850,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 20,45	R$ 40,90
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R$ 15,59	R$ 46,77
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 87,67

VALOR:	**1.957,21**

13.22. M1765 Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2") (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	SICRO NOVO	m	1,00000	R$ 117,6400	R$ 117,6400
					TOTAL Material:	R$ 117,6400

VALOR:	**117,64**

13.23. 94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 108,00	R$ 108,00
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 16,95	R$ 0,51
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00720000	R$ 44,95	R$ 0,32
					TOTAL Material:	R$ 108,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54890000	R$ 28,96	R$ 15,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54890000	R$ 31,55	R$ 17,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,20
VALOR:	**142,03**

13.24. 92378 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 16,95	R$ 0,51
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00717200	R$ 44,95	R$ 0,32
00003913	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 76,21	R$ 76,21
					TOTAL Material:	R$ 77,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71611300	R$ 28,96	R$ 20,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71611300	R$ 31,55	R$ 22,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 43,32

VALOR:	**120,36**

13.25. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04530000	R$ 16,95	R$ 0,76
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01075800	R$ 44,95	R$ 0,48
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 149,81	R$ 149,81
					TOTAL Material:	R$ 151,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,43222500	R$ 28,96	R$ 41,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,43222500	R$ 31,55	R$ 45,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 86,65

VALOR:	**237,70**

13.26. S07861 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,81	R$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,96	R$ 1,98
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,88

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I07611	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio	ORSE	un	1,00000000	R$ 137,85	R$ 137,85
					TOTAL Material:	R$ 137,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 20,45	R$ 10,22

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 15,59	R$ 7,79
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,01
					VALOR:	**159,75**

13.27. S11978 Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,81	R$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,96	R$ 1,98
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,88

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I12848	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 103,40	R$ 103,40
					TOTAL Material:	R$ 103,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 20,45	R$ 10,22
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 15,59	R$ 7,79
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,01
					VALOR:	**125,30**

13.28. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 4,32	R$ 4,75
					TOTAL Material:	R$ 4,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 29,99	R$ 2,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 33,90	R$ 3,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 11,49	R$ 11,49
					TOTAL Serviço:	R$ 11,49
					VALOR:	**22,04**

13.29. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 3,23	R$ 4,01
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 6,76	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 4,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 29,99	R$ 0,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 33,90	R$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,84
					VALOR:	**5,91**

13.30. S11824 Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,70000000	R$ 3,81	R$ 2,66
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,70000000	R$ 3,96	R$ 2,77
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I12665	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio	ORSE	un	1,00000000	R$ 208,74	R$ 208,74
					TOTAL Material:	R$ 208,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,70000000	R$ 20,45	R$ 14,31
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,70000000	R$ 15,59	R$ 10,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,22
					VALOR:	**239,42**

13.31. S11979 Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,81	R$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,96	R$ 1,98
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,88

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I12850	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	1,00000000	R$ 58,46	R$ 58,46
					TOTAL Material:	R$ 58,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 20,45	R$ 10,22
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R$ 15,59	R$ 7,79
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,01
					VALOR:	**80,36**

14.1. COT-08319397 Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-81750260	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	Composições	UN	1,00000000	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
					TOTAL Cotação:	R$ 4.500,00

VALOR:	**4.500,00**

14.2. COT-98605012 Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-15907701	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	Composições	UN	1,00000000	R$ 870,00	R$ 870,00
					TOTAL Cotação:	R$ 870,00

VALOR:	**870,00**

14.3. COT-47269280 Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-33470012	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	Composições	UN	1,00000000	R$ 720,00	R$ 720,00
					TOTAL Cotação:	R$ 720,00

VALOR:	**720,00**

14.4. COT-95356531 Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-76209488	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	Composições	UN	1,00000000	R$ 117.666,67	R$ 117.666,67
					TOTAL Cotação:	R$ 117.666,67

VALOR:	**117.666,67**

14.5. COT-35687544 Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-75065249	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	Composições	UN	1,00000000	R$ 421,67	R$ 421,67
					TOTAL Cotação:	R$ 421,67

VALOR:	**421,67**

14.6. COT-64630038 Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-32226987	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	Composições	UN	1,00000000	R$ 8.066,67	R$ 8.066,67
					TOTAL Cotação:	R$ 8.066,67

VALOR:	**8.066,67**

15.1. COT-36277519 FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-58358424	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	Composições	UN	1,00000000	R$ 37.666,67	R$ 37.666,67
					TOTAL Cotação:	R$ 37.666,67

VALOR:	**37.666,67**

15.2. COT-06420446 FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-29560955	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	Composições	UN	1,00000000	R$ 11.731,00	R$ 11.731,00
					TOTAL Cotação:	R$ 11.731,00

VALOR:	**11.731,00**

15.3. COT-43599058 FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-57735267	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	Composições	UN	1,00000000	R$ 3.366,67	R$ 3.366,67
					TOTAL Cotação:	R$ 3.366,67

VALOR:	**3.366,67**

15.4. COT-98526573 LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-70406748	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	Composições	UN	1,00000000	R$ 7.650,00	R$ 7.650,00
					TOTAL Cotação:	R$ 7.650,00

VALOR:	**7.650,00**

15.5. 3806386 Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9570	Furadeira com base magnética - 1,20 kW	0,08889	1,0000	0,0000	R$ 1,7565	R$ 1,0647	R$ 0,1561
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA	0,08889	1,0000	0,0000	R$ 5,3213	R$ 0,3833	R$ 0,4730
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 0,6291**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9823	Serralheiro	h	0,08889	30,1318	2,6784
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**2,6784**

Custo Horário da Execução:	R$ 3,3075
Produção da Equipe:	1,00000
Custo Unitário da Execução:	R$ 3,3075
Custo do FIC (0,04893):	R$ 0,1374

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1406	Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm	un	0,01111	R$ 42,3585	R$ 0,4706
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg	25,83958	R$ 11,9061	R$ 307,6486
M0972	Fluido de resfriamento para usinagem de metais	l	0,04444	R$ 22,0264	R$ 0,9789
M0971	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico	un	3,33333	R$ 23,0899	R$ 76,9663
M0962	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m	2,00000	R$ 29,6109	R$ 59,2218

M0963	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm	m	1,63333	R$ 68,3490	R$ 111,6365
				TOTAL MATERIAIS:	**R$ 556,9227**

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
3807863	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação	un	3,33333	R$ 8,2400	R$ 27,4666
1400975	Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica	m	8,32500	R$ 4,4500	R$ 37,0463
5605942	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm	m²	2,00000	R$ 56,9500	R$ 113,9000
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg	0,73837	R$ 102,3300	R$ 75,5574
				TOTAL SERVIÇOS:	**R$ 253,9703**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,02584	R$ 36,9100	R$ 0,9538
M0972	Fluido de resfriamento para usinagem de metais (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00004	R$ 36,9100	R$ 0,0015
M0971	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00033	R$ 36,9100	R$ 0,0122
M0962	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00482	R$ 36,9100	R$ 0,1779
M0963	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01192	R$ 36,9100	R$ 0,4400
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R$ 1,5854

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,02584	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
M0972	Fluido de resfriamento para usinagem de metais (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00004	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
M0971	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00033	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
M0962	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00482	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
M0963	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01192	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	R$ 0,0000

Custo Direto Total:	R$ 815,9233
VALOR:	**815,92**

15.6. COT-27409159 PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-12495702	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composições	UN	1,00000000	R$ 6.067,23	R$ 6.067,23
					TOTAL Cotação:	R$ 6.067,23
					VALOR:	**6.067,23**

15.7. COT-40832326 PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-30035232	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R$ 35.190,29	R$ 35.190,29
					TOTAL Cotação:	R$ 35.190,29

VALOR:	**35.190,29**

15.8. COT-07996353 FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-05399957	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composições	UN	1,00000000	R$ 12.933,48	R$ 12.933,48
					TOTAL Cotação:	R$ 12.933,48

VALOR:	**12.933,48**

16.1. 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04572810	R$ 1,01	R$ 0,04
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02535190	R$ 7,78	R$ 0,19
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07108000	R$ 32,17	R$ 2,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07108000	R$ 27,60	R$ 1,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,24

VALOR:	**4,47**

16.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R$ 9,31	R$ 0,19
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R$ 18,31	R$ 5,48
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R$ 3,67	R$ 11,46
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R$ 2,53	R$ 6,32
					TOTAL Material:	R$ 23,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R$ 31,49	R$ 51,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R$ 32,17	R$ 45,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R$ 27,60	R$ 83,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 180,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R$ 819,22	R$ 1.008,86
					TOTAL Serviço:	R$ 1.008,86

VALOR:	**1.212,99**

16.3. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R$ 52,42	R$ 3,35
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 14,01	R$ 0,14
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R$ 129,44	R$ 26,09
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R$ 85,97	R$ 27,68
					TOTAL Material:	R$ 57,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R$ 33,82	R$ 9,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R$ 27,60	R$ 3,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,47
					VALOR:	**69,73**

16.4. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	R$ 2,06	R$ 17,75
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	R$ 23,17	R$ 149,15
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	R$ 6,51	R$ 1,56
					TOTAL Material:	R$ 168,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	R$ 32,17	R$ 20,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R$ 27,60	R$ 35,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 55,85
					VALOR:	**224,31**

17.1. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,87810000	R$ 77,14	R$ 67,73
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,24740000	R$ 282,97	R$ 70,00
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 137,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 431,03	R$ 431,03
					TOTAL Material:	R$ 431,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61130000	R$ 28,11	R$ 17,18

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,05670000	R$ 27,60	R$ 84,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 101,54
					VALOR:	**670,30**

17.2. S07774 Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	0,09000000	R$ 3,96	R$ 0,35
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R$ 3,96	R$ 0,35
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,70

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,07400000	R$ 3,97	R$ 0,29
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	R$ 26,67	R$ 0,13
I07426	Planta - Moreia (Dietes bicolor)	ORSE	un	1,00000000	R$ 39,72	R$ 39,72
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,03200000	R$ 100,71	R$ 3,22
					TOTAL Material:	R$ 43,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	0,09000000	R$ 17,70	R$ 1,59
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,09000000	R$ 15,59	R$ 1,40
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 2,99
					VALOR:	**47,06**

17.3. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 212,64	R$ 212,64
					TOTAL Material:	R$ 212,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21170000	R$ 28,11	R$ 5,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05840000	R$ 27,60	R$ 29,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 35,16
					VALOR:	**247,80**

17.4. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 18,00	R$ 18,00
					TOTAL Material:	R$ 18,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	R$ 28,11	R$ 0,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13860000	R$ 27,60	R$ 3,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,59

VALOR:	**22,59**

17.5. 100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	2,00000000	R$ 53,37	R$ 106,74
00011975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 22,26	R$ 89,04
00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 258,04	R$ 258,04
					TOTAL Material:	R$ 453,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87754550	R$ 29,99	R$ 26,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,94895450	R$ 33,90	R$ 133,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 160,17

VALOR:	**613,99**

17.6. 103304 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00042439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.207,84	R$ 1.207,84
					TOTAL Material:	R$ 1.207,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96970000	R$ 32,17	R$ 31,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64650000	R$ 27,60	R$ 17,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 49,03

VALOR:	**1.256,87**

18.1. S00005 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,86	R$ 2,31
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,96	R$ 2,37
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I01772	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00000000	R$ 2.194,57	R$ 2.194,57
					TOTAL Material:	R$ 2.194,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 20,45	R$ 12,27
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 15,59	R$ 9,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00400000	R$ 636,52	R$ 2,54
					TOTAL Serviço:	R$ 2,54
					VALOR:	**2.223,43**

18.2. S09369 Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R$ 3,86	R$ 1,15
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R$ 3,96	R$ 1,18
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I09678	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	1,00000000	R$ 988,82	R$ 988,82
					TOTAL Material:	R$ 988,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R$ 20,45	R$ 6,13
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R$ 15,59	R$ 4,67
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01600000	R$ 642,43	R$ 10,27
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,01600000	R$ 58,67	R$ 0,93
					TOTAL Serviço:	R$ 11,20
					VALOR:	**1.013,18**

18.3. COT-74806791 Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-52855424	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composições	UN	1,00000000	R$ 1.813,33	R$ 1.813,33
					TOTAL Cotação:	R$ 1.813,33
					VALOR:	**1.813,33**

18.4. COT-76161244 Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-58228909	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composições	UN	1,00000000	R$ 3.626,66	R$ 3.626,66
					TOTAL Cotação:	R$ 3.626,66
					VALOR:	**3.626,66**

18.5. COM-78693450 LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R$ 27,60	R$ 2,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,21
					VALOR:	**2,21**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COM-02054033 Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18. (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	SICRO NOVO	mês	0,15000000	R$ 26.104,22	R$ 3.915,63
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	SICRO NOVO	mês	0,20000000	R$ 8.358,20	R$ 1.671,64
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5.587,27
					VALOR:	**5.587,27**

COM-48954632 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9851	Médico do trabalho - mensalista	SICRO NOVO	mês	0,18000000	R$ 18.592,51	R$ 3.346,65
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3.346,65
					VALOR:	**3.346,65**

COM-16743944 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS) (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	175,00000000	R$ 34,75	R$ 6.081,25
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,00000000	R$ 143,36	R$ 3.153,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9.235,17
					VALOR:	**9.235,17**

COM-38329466 CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	11,74000000	R$ 142,12	R$ 1.668,49
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	11,74000000	R$ 33,80	R$ 396,81
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	59,49000000	R$ 18,14	R$ 1.079,15
104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10,16000000	R$ 23,67	R$ 240,49
87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	M2	23,48000000	R$ 7,97	R$ 187,14
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	R$ 855,17	R$ 966,34
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	23,48000000	R$ 76,88	R$ 1.805,14
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,16000000	R$ 109,17	R$ 17,47
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,21000000	R$ 1.212,99	R$ 254,73

96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	12,00000000	R$ 96,25	R$ 1.155,00
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	3,36000000	R$ 38,99	R$ 131,01
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	3,10000000	R$ 51,81	R$ 160,61
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,13000000	R$ 362,81	R$ 409,98
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	31,66000000	R$ 15,65	R$ 495,48
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	SINAPI	M2	1,68000000	R$ 655,71	R$ 1.101,59
					TOTAL Serviço:	R$ 10.069,43
					VALOR:	**10.069,43**

COMP-61950727 IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 295,77	R$ 295,77
					TOTAL Material:	R$ 295,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,99	R$ 29,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 33,90	R$ 33,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 63,89
					VALOR:	**359,66**

COM-66262969 PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K (UND)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INS-75652572	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	Composições	UND	1,00000000	R$ 138,54	R$ 138,54
					TOTAL Cotação:	R$ 138,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	R$ 29,99	R$ 4,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35510000	R$ 33,90	R$ 12,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,48
					VALOR:	**155,02**

COM-0649672 HIDRANTE SIMPLES H1 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,39	R$ 82,39
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 499,24	R$ 499,24

00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,91	R$ 17,91
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 268,68	R$ 268,68
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.143,75	R$ 1.143,75
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 63,99	R$ 63,99
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 188,08	R$ 188,08
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 164,79	R$ 164,79
					TOTAL Material:	R$ 2.428,83
					VALOR:	**2.428,83**

COMP-15675739 HIDRANTE SIMPLES H2 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,39	R$ 82,39
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 499,24	R$ 499,24
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,91	R$ 17,91
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 268,68	R$ 268,68
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.143,75	R$ 1.143,75
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 63,99	R$ 63,99
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 188,08	R$ 188,08
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 164,79	R$ 164,79
					TOTAL Material:	R$ 2.428,83
					VALOR:	**2.428,83**

COMP-82871818 HIDRANTE SIMPLES H3 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,39	R$ 82,39
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 499,24	R$ 499,24

00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,91	R$ 17,91
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 268,68	R$ 268,68
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.143,75	R$ 1.143,75
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 63,99	R$ 63,99
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 188,08	R$ 188,08
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 164,79	R$ 164,79
					TOTAL Material:	R$ 2.428,83
					VALOR:	**2.428,83**

COM-26491515 HIDRANTE DE PASSEIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,39	R$ 82,39
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R$ 57,53	R$ 57,53
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 188,08	R$ 188,08
I11108	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	ORSE	un	1,00000000	R$ 523,95	R$ 523,95
00010905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 98,51	R$ 98,51
					TOTAL Material:	R$ 950,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,84000000	R$ 123,13	R$ 103,43
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,70000000	R$ 7,54	R$ 5,28
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,16800000	R$ 58,67	R$ 9,86
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,70000000	R$ 39,28	R$ 27,50
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 377,67	R$ 377,67
					TOTAL Serviço:	R$ 523,74
					VALOR:	**1.474,20**

COT-50579790 Luminária de emergência tipo balizadora (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-37529775	Luminária de emergência tipo balizadora	Composições	UN	1,00000000	R$ 81,73	R$ 81,73
					TOTAL Cotação:	R$ 81,73
					VALOR:	**81,73**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COT-08319397 Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-81750260	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	Composições	UN	1,00000000	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
					TOTAL Cotação:	R$ 4.500,00
					VALOR:	**4.500,00**

COT-98605012 Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-15907701	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	Composições	UN	1,00000000	R$ 870,00	R$ 870,00
					TOTAL Cotação:	R$ 870,00
					VALOR:	**870,00**

COT-47269280 Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-33470012	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	Composições	UN	1,00000000	R$ 720,00	R$ 720,00
					TOTAL Cotação:	R$ 720,00
					VALOR:	**720,00**

COT-95356531 Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-76209488	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	Composições	UN	1,00000000	R$ 117.666,67	R$ 117.666,67
					TOTAL Cotação:	R$ 117.666,67
					VALOR:	**117.666,67**

COT-35687544 Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-75065249	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	Composições	UN	1,00000000	R$ 421,67	R$ 421,67
					TOTAL Cotação:	R$ 421,67
					VALOR:	**421,67**

COT-64630038 Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-32226987	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	Composições	UN	1,00000000	R$ 8.066,67	R$ 8.066,67
					TOTAL Cotação:	R$ 8.066,67
					VALOR:	**8.066,67**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COT-36277519 FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-58358424	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	Composições	UN	1,00000000	R$ 37.666,67	R$ 37.666,67
					TOTAL Cotação:	R$ 37.666,67
					VALOR:	**37.666,67**

COT-06420446 FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-29560955	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	Composições	UN	1,00000000	R$ 11.731,00	R$ 11.731,00
					TOTAL Cotação:	R$ 11.731,00
					VALOR:	**11.731,00**

COT-43599058 FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-57735267	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	Composições	UN	1,00000000	R$ 3.366,67	R$ 3.366,67
					TOTAL Cotação:	R$ 3.366,67
					VALOR:	**3.366,67**

COT-98526573 LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-70406748	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	Composições	UN	1,00000000	R$ 7.650,00	R$ 7.650,00
					TOTAL Cotação:	R$ 7.650,00
					VALOR:	**7.650,00**

COT-27409159 PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-12495702	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composições	UN	1,00000000	R$ 6.067,23	R$ 6.067,23
					TOTAL Cotação:	R$ 6.067,23
					VALOR:	**6.067,23**

COT-40832326 PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-30035232	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R$ 35.190,29	R$ 35.190,29
					TOTAL Cotação:	R$ 35.190,29
					VALOR:	**35.190,29**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COT-07996353 FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-05399957	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composições	UN	1,00000000	R$ 12.933,48	R$ 12.933,48
					TOTAL Cotação:	R$ 12.933,48
					VALOR:	**12.933,48**

COT-74806791 Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-52855424	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composições	UN	1,00000000	R$ 1.813,33	R$ 1.813,33
					TOTAL Cotação:	R$ 1.813,33
					VALOR:	**1.813,33**

COT-76161244 Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73 (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COT-58228909	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composições	UN	1,00000000	R$ 3.626,66	R$ 3.626,66
					TOTAL Cotação:	R$ 3.626,66
					VALOR:	**3.626,66**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COM-78693450 LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R$ 27,60	R$ 2,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,21

VALOR:	**2,21**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,46	R$ 21,46
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R$ 0,24

VALOR:	**29,37**

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,53	R$ 1,53
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,46	R$ 21,46
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31

VALOR:	**28,99**

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,63	R$ 1,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,76	R$ 21,76
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25

VALOR:	**29,64**

103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R$ 0,79	R$ 29,81
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R$ 46,74	R$ 0,32
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	R$ 2,73	R$ 1,58
					TOTAL Material:	R$ 31,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R$ 32,17	R$ 70,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R$ 27,60	R$ 30,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 101,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,01050000	R$ 884,04	R$ 9,28
					TOTAL Serviço:	R$ 9,28

VALOR:	**142,12**

96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08287000	R$ 1,27	R$ 0,10

00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,38709000	R$ 6,78	R$ 9,40
					TOTAL Material:	R$ 9,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63440000	R$ 33,82	R$ 21,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10360000	R$ 27,60	R$ 2,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,30
					VALOR:	**33,80**

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10489040	R$ 180,00	R$ 198,88
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	73,65935920	R$ 1,66	R$ 122,27
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	331,46711640	R$ 1,27	R$ 420,96
					TOTAL Material:	R$ 742,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,57630250	R$ 27,60	R$ 347,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 347,10
					VALOR:	**1.089,21**

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13602080	R$ 180,00	R$ 204,48
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	113,60208060	R$ 1,66	R$ 188,57
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	255,60468140	R$ 1,27	R$ 324,61
					TOTAL Material:	R$ 717,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,31248660	R$ 27,60	R$ 339,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 339,82
					VALOR:	**1.057,48**

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14084230	R$ 180,00	R$ 205,35
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,12634670	R$ 1,66	R$ 284,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,51714010	R$ 1,27	R$ 244,49
					TOTAL Material:	R$ 733,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,10275890	R$ 27,60	R$ 334,03

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 334,03
VALOR:	**1.067,93**

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,70734160	R$ 0,46	R$ 1,70
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,07424830	R$ 2,86	R$ 3,07
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16522580	R$ 180,00	R$ 209,74
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,78386790	R$ 1,66	R$ 290,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	196,63185140	R$ 1,27	R$ 249,72
					TOTAL Material:	R$ 749,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,78158990	R$ 27,12	R$ 129,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 129,67

VALOR:	**884,04**

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,52148900	R$ 0,46	R$ 1,61
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,02039520	R$ 2,86	R$ 2,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,52

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95052700	R$ 182,35	R$ 173,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	427,73716270	R$ 1,27	R$ 543,22
					TOTAL Material:	R$ 716,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,54188430	R$ 27,12	R$ 123,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 123,17

VALOR:	**844,23**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,97191790	R$ 0,46	R$ 1,82
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,15091260	R$ 2,86	R$ 3,29
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 5,11

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,37984300	R$ 9,69	R$ 187,79
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07665790	R$ 180,00	R$ 193,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	484,49607570	R$ 1,27	R$ 615,31
					TOTAL Material:	R$ 996,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,12283060	R$ 27,12	R$ 138,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 138,93
					VALOR:	**1.140,93**

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,78186860	R$ 0,46	R$ 1,73
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,09584350	R$ 2,86	R$ 3,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02080920	R$ 182,35	R$ 186,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	344,52309750	R$ 1,27	R$ 437,54
					TOTAL Material:	R$ 623,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,87771210	R$ 27,12	R$ 132,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 132,28
					VALOR:	**760,82**

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,51727160	R$ 0,46	R$ 1,61
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01917320	R$ 2,86	R$ 2,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,52

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	1,11995890	R$ 10,73	R$ 12,01
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,24439880	R$ 180,00	R$ 223,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	279,98971920	R$ 1,27	R$ 355,58
					TOTAL Material:	R$ 591,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,53644470	R$ 27,12	R$ 123,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 123,02
					VALOR:	**719,12**

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,00	R$ 24,00
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27
					VALOR:	**31,94**

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 27,96	R$ 0,69

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R$ 0,22	R$ 0,61
					TOTAL Material:	R$ 1,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R$ 29,37	R$ 0,50
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R$ 31,94	R$ 3,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 12,66	R$ 12,66
					TOTAL Serviço:	R$ 12,66
					VALOR:	**17,82**

104109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 27,96	R$ 0,69
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R$ 0,22	R$ 0,16
					TOTAL Material:	R$ 0,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02650000	R$ 29,37	R$ 0,77
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16250000	R$ 31,94	R$ 5,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 11,33	R$ 11,33
					TOTAL Serviço:	R$ 11,33
					VALOR:	**18,14**

104111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 27,96	R$ 0,69
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,22	R$ 0,26
					TOTAL Material:	R$ 0,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05050000	R$ 29,37	R$ 1,48
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30940000	R$ 31,94	R$ 9,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,36

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 11,36	R$ 11,36
					TOTAL Serviço:	R$ 11,36
					VALOR:	**23,67**

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,46	R$ 1,46
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,90	R$ 0,90
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,46	R$ 21,46
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
					TOTAL Serviço:	R$ 0,80
					VALOR:	**29,99**

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,46	R$ 21,46
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,38	R$ 0,38

TOTAL Serviço:	R$ 0,38
VALOR:	**28,96**

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 7,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,30	R$ 25,30
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 25,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,37	R$ 0,37
				TOTAL Serviço:		R$ 0,37

VALOR:	**33,34**

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,52000000	R$ 3,86	R$ 5,86
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,91000000	R$ 3,96	R$ 3,60
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 9,46

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	R$ 0,70	R$ 47,60
				TOTAL Material:		R$ 47,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,52000000	R$ 20,45	R$ 31,08
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,91000000	R$ 15,59	R$ 14,18
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 45,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	R$ 649,39	R$ 20,78
				TOTAL Serviço:		R$ 20,78

VALOR:	**123,13**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R$ 3,96	R$ 15,84
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 15,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R$ 115,00	R$ 124,20
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	R$ 0,96	R$ 434,11
					TOTAL Material:	R$ 558,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R$ 15,59	R$ 62,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 62,36

VALOR:	**636,52**

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R$ 3,96	R$ 15,84
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 15,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	R$ 116,50	R$ 141,66
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R$ 1,40	R$ 254,80
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	182,00000000	R$ 0,96	R$ 174,72
					TOTAL Material:	R$ 571,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R$ 15,59	R$ 62,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 62,36

VALOR:	**649,39**

86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,22	R$ 12,22
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 553,10	R$ 553,10
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 21,30	R$ 42,60
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02203500	R$ 137,27	R$ 3,02
					TOTAL Material:	R$ 610,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86248200	R$ 31,55	R$ 27,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58025950	R$ 27,60	R$ 16,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 43,22
VALOR:	**654,16**

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,38	R$ 0,38
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Serviço:	R$ 0,46
					VALOR:	**0,46**

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,38	R$ 0,38
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,42	R$ 0,42
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,98	R$ 1,98
					TOTAL Serviço:	R$ 2,86
					VALOR:	**2,86**

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 6.040,00	R$ 0,38
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,38
					VALOR:	**0,38**

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 6.040,00	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,08

VALOR:	**0,08**

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 6.040,00	R$ 0,42
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,42

VALOR:	**0,42**

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R$ 1,59	R$ 1,98
					TOTAL Especiais:	R$ 1,98

VALOR:	**1,98**

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,57	R$ 1,57
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
					TOTAL Serviço:	R$ 1,93

VALOR:	**1,93**

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,57	R$ 1,57
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,71	R$ 1,71
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,97	R$ 3,97
					TOTAL Serviço:	R$ 7,61

VALOR:	**7,61**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 24.569,49	R$ 1,57
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,57
					VALOR:	**1,57**

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 24.569,49	R$ 0,36
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,36
					VALOR:	**0,36**

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 24.569,49	R$ 1,71
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,71
					VALOR:	**1,71**

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R$ 1,59	R$ 3,97
					TOTAL Especiais:	R$ 3,97
					VALOR:	**3,97**

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,53	R$ 1,53
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,22

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,60	R$ 22,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
					TOTAL Serviço:	R$ 0,33
					VALOR:	**30,15**

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,53	R$ 1,53
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,00	R$ 24,00
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27
					VALOR:	**31,49**

87908 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,09320000	R$ 8,95	R$ 0,83
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00230000	R$ 35,77	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09550000	R$ 32,17	R$ 3,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03180000	R$ 27,60	R$ 0,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 844,23	R$ 3,12
					TOTAL Serviço:	R$ 3,12
					VALOR:	**7,97**

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 38,12	R$ 38,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,99	R$ 0,99
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,24	R$ 1,24
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 7,62	R$ 7,62
					TOTAL Serviço:	R$ 10,11
					VALOR:	**48,23**

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 18.648,91	R$ 0,99
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,99
					VALOR:	**0,99**

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 18.648,91	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,26
					VALOR:	**0,26**

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 18.648,91	R$ 1,24
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,24
					VALOR:	**1,24**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R$ 7,40	R$ 7,62
					TOTAL Material:	R$ 7,62
					VALOR:	**7,62**

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 1,01
					VALOR:	**1,01**

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,00	R$ 1,00
95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 5,77	R$ 5,77
					TOTAL Serviço:	R$ 7,78
					VALOR:	**7,78**

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 15.050,00	R$ 0,80
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,80
					VALOR:	**0,80**

95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 15.050,00	R$ 0,21

TOTAL Equipamento:	R$ 0,21
VALOR:	**0,21**

95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 15.050,00	R$ 1,00
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,00
					VALOR:	**1,00**

95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,78000000	R$ 7,40	R$ 5,77
					TOTAL Material:	R$ 5,77
					VALOR:	**5,77**

90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 7,02	R$ 7,02
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,88	R$ 1,88
					TOTAL Serviço:	R$ 8,90
					VALOR:	**8,90**

90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 7,02	R$ 7,02
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,88	R$ 1,88
90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 8,79	R$ 8,79
90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 17,97	R$ 17,97
					TOTAL Serviço:	R$ 35,66
					VALOR:	**35,66**

90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 131.850,00	R$ 7,02
					TOTAL Equipamento:	R$ 7,02
					VALOR:	**7,02**

90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 131.850,00	R$ 1,88
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,88
					VALOR:	**1,88**

90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 131.850,00	R$ 8,79
					TOTAL Equipamento:	R$ 8,79
					VALOR:	**8,79**

90963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	2,50000000	R$ 7,19	R$ 17,97
					TOTAL Material:	R$ 17,97
					VALOR:	**17,97**

102970 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102966	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18
102967	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	**0,21**

102971 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102966	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18

102967	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
102968	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
102969	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R$ 0,61
					VALOR:	**0,61**

102966 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00045300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 2.557,18	R$ 0,18
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,18
					VALOR:	**0,18**

102967 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00045300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 2.557,18	R$ 0,03
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,03
					VALOR:	**0,03**

102968 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00045300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 2.557,18	R$ 0,17
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,17
					VALOR:	**0,17**

102969 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,15000000	R$ 1,59	R$ 0,23
					TOTAL Especiais:	R$ 0,23
					VALOR:	**0,23**

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R$ 0,46	R$ 0,35

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R$ 2,86	R$ 2,36
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R$ 180,00	R$ 136,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R$ 1,27	R$ 410,18
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R$ 267,15	R$ 156,87
					TOTAL Material:	R$ 703,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R$ 27,12	R$ 43,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R$ 27,60	R$ 69,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 113,42
					VALOR:	**819,22**

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R$ 1,93	R$ 1,19
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R$ 7,61	R$ 5,00
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 6,19

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R$ 180,00	R$ 136,96
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R$ 1,27	R$ 412,95
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R$ 267,15	R$ 157,93
					TOTAL Material:	R$ 707,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R$ 27,12	R$ 34,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R$ 27,60	R$ 55,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 90,55
					VALOR:	**804,58**

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R$ 0,46	R$ 0,32

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R$ 2,86	R$ 2,15
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R$ 180,00	R$ 130,12
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R$ 1,27	R$ 460,57
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R$ 267,15	R$ 158,52
					TOTAL Material:	R$ 749,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R$ 27,12	R$ 39,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R$ 27,60	R$ 63,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 103,49
					VALOR:	**855,17**

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R$ 1,93	R$ 1,17
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 7,61	R$ 4,89
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 6,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 180,00	R$ 130,95
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 1,27	R$ 463,47
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 267,15	R$ 159,54
					TOTAL Material:	R$ 753,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 27,12	R$ 33,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 27,60	R$ 54,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 88,52
					VALOR:	**848,54**

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 9,69	R$ 10,75
					TOTAL Material:	R$ 10,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R$ 29,37	R$ 0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R$ 31,94	R$ 0,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,58
					VALOR:	**11,33**

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 8,64	R$ 9,24
					TOTAL Material:	R$ 9,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R$ 29,37	R$ 0,44
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R$ 31,94	R$ 2,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,42
					VALOR:	**12,66**

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 8,64	R$ 9,24
					TOTAL Material:	R$ 9,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R$ 29,37	R$ 0,27
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R$ 31,94	R$ 1,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,12
					VALOR:	**11,36**

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 139,21	R$ 139,21
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,35142340	R$ 35,05	R$ 12,31
					TOTAL Material:	R$ 151,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89662190	R$ 33,53	R$ 30,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34415790	R$ 27,60	R$ 9,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,55
					VALOR:	**191,07**

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,46	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,24
					VALOR:	**0,24**

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 21,46	R$ 0,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,31
					VALOR:	**0,31**

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,76	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25
					VALOR:	**0,25**

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 24,00	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27
					VALOR:	**0,27**

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 21,46	R$ 0,80
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,80
					VALOR:	**0,80**

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 21,46	R$ 0,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,38
					VALOR:	**0,38**

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 25,30	R$ 0,37
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,37

VALOR:	**0,37**

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 22,60	R$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,33

VALOR:	**0,33**

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 24,00	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27

VALOR:	**0,27**

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 25,23	R$ 0,94
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,94

VALOR:	**0,94**

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 24,00	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,43

VALOR:	**0,43**

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 27,33	R$ 0,57
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,57

VALOR:	**0,57**

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 135,09	R$ 1,99
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,99

VALOR:	**1,99**

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 23,36	R$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,26
					VALOR:	**0,26**

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 24,28	R$ 0,51
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,51
					VALOR:	**0,51**

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 20,34	R$ 0,10
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,10
					VALOR:	**0,10**

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 25,49	R$ 0,37
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,37
					VALOR:	**0,37**

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R$ 26,40	R$ 0,30
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,30
					VALOR:	**0,30**

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 30,65	R$ 0,50
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,50
					VALOR:	**0,50**

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 20,57	R$ 0,17
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,17

VALOR:	**0,17**

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 20,57	R$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,33

VALOR:	**0,33**

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 21,09	R$ 0,17
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,17

VALOR:	**0,17**

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 31,38	R$ 0,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,36

VALOR:	**0,36**

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 24,00	R$ 0,50
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,50

VALOR:	**0,50**

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 24,03	R$ 0,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,35

VALOR:	**0,35**

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 19,56	R$ 0,41
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,41

VALOR:	**0,41**

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 23,70	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27

VALOR:	**0,27**

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 301,1823	R$ 84,8754	R$ 301,1823
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 301,1823**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	6,00000	23,3232	139,9392
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**139,9392**

Custo Horário da Execução:	R$ 441,1215
Produção da Equipe:	12,34000
Custo Unitário da Execução:	R$ 35,7473
Custo do FIC (0,06361):	R$ 1,1589
Custo Direto Total:	R$ 36,9062
VALOR:	**36,91**

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	R$ 3,86	R$ 0,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R$ 3,96	R$ 0,39
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 20,45	R$ 2,04
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 15,59	R$ 1,55
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R$ 636,52	R$ 3,18
					TOTAL Serviço:	R$ 3,18

VALOR:	**7,54**

3807863 Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação (un)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 11,7783	R$ 0,7397	R$ 11,7783
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 2,1346	R$ 1,1437	R$ 2,1346
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 13,9129**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000	23,7010	23,7010
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**23,7010**

Custo Horário da Execução:	R$ 37,6139
Produção da Equipe:	13,07000
Custo Unitário da Execução:	R$ 2,8779
Custo do FIC (0,04893):	R$ 0,0958

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	un	0,00455	R$ 21,3549	R$ 0,0972
M0408	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm	un	1,00000	R$ 5,1692	R$ 5,1692
				TOTAL MATERIAIS:	**R$ 5,2664**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0408	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00011	R$ 36,9100	R$ 0,0041
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R$ 0,0041

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0408	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00011	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	R$ 0,0000

Custo Direto Total:	R$ 8,2442
VALOR:	**8,24**

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R$ 3,96	R$ 23,76
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 23,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	R$ 116,50	R$ 109,85
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	R$ 0,96	R$ 244,80
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R$ 139,30	R$ 29,11
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R$ 140,04	R$ 87,80
					TOTAL Material:	R$ 471,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R$ 15,59	R$ 93,54
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 93,54

VALOR:	**588,89**

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 588,89	R$ 588,89
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R$ 53,53	R$ 53,53
					TOTAL Serviço:	R$ 642,42
					VALOR:	**642,43**

1400975 Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 123,5316	R$ 11,3410	R$ 123,5316
E9503	Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 150,9449	R$ 104,2310	R$ 150,9449
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 274,4765**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	2,00000	23,7010	47,4020
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**47,4020**
				Custo Horário da Execução:	R$ 321,8785
				Produção da Equipe:	72,35000
				Custo Unitário da Execução:	R$ 4,4489
				Custo Direto Total:	R$ 4,4489
				VALOR:	**4,45**

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno (cm²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 0,8703	R$ 0,4663	R$ 0,8703
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 0,8703**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9825	Soldador	h	1,00000	39,9195	39,9195
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**39,9195**
				Custo Horário da Execução:	R$ 40,7898
				Produção da Equipe:	1.535,50000
				Custo Unitário da Execução:	R$ 0,0266

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1796	Gás acetileno	kg	0,00021	R$ 149,8342	R$ 0,0315
M1795	Gás oxigênio	m³	0,00096	R$ 25,0000	R$ 0,0240
				TOTAL MATERIAIS:	**R$ 0,0555**
				Custo Direto Total:	R$ 0,0821
				VALOR:	**0,08**

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,46	R$ 1,46
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,90	R$ 0,90
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,23	R$ 25,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,94	R$ 0,94
					TOTAL Serviço:	R$ 0,94

VALOR:	**33,90**

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R$ 20,01	R$ 2,77
					TOTAL Material:	R$ 2,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 32,17	R$ 21,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 27,60	R$ 18,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 40,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,03140000	R$ 1.067,93	R$ 33,53
					TOTAL Serviço:	R$ 33,53

VALOR:	**76,88**

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,00	R$ 24,00
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,43	R$ 0,43
					TOTAL Serviço:	R$ 0,43
					VALOR:	**31,55**

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,35	R$ 1,35
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,33	R$ 27,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 27,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,57	R$ 0,57
					TOTAL Serviço:	R$ 0,57
					VALOR:	**34,75**

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 53,18	R$ 53,18
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,31	R$ 0,09
					TOTAL Material:	R$ 53,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15033540	R$ 31,55	R$ 4,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770450	R$ 27,60	R$ 1,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,33

VALOR:	**59,60**

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,97	R$ 0,97
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 6,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 135,09	R$ 135,09
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 135,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,99	R$ 1,99
				TOTAL Serviço:		R$ 1,99

VALOR:	**143,36**

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R$ 27,60	R$ 109,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 109,17

VALOR:	**109,17**

94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R$ 9,31	R$ 0,19
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R$ 18,31	R$ 5,48
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R$ 3,67	R$ 11,46
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R$ 2,53	R$ 6,32
				TOTAL Material:		R$ 23,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R$ 31,49	R$ 51,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R$ 32,17	R$ 45,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R$ 27,60	R$ 83,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 180,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R$ 819,22	R$ 1.008,86
					TOTAL Serviço:	R$ 1.008,86
					VALOR:	**1.212,99**

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R$ 19,95	R$ 0,00
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 76,67	R$ 0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,85	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 196,67	R$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,28	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,00	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,34	R$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	R$ 39,00	R$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,72
					VALOR:	**3,78**

S10592 Encargos Complementares - Cabista (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R$ 47,69	R$ 0,00
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R$ 156,60	R$ 0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R$ 76,67	R$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,85	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R$ 26,90	R$ 0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R$ 44,00	R$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 196,67	R$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,28	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,00	R$ 0,00

I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,34	R$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,74
					VALOR:	**3,81**

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R$ 76,67	R$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,85	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R$ 26,90	R$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 196,67	R$ 0,29
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R$ 23,90	R$ 0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R$ 246,00	R$ 0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,28	R$ 0,02
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R$ 39,10	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R$ 6,00	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,34	R$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	un	0,00010000	R$ 979,65	R$ 0,09
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R$ 36,00	R$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,82
					VALOR:	**3,90**

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R$ 47,69	R$ 0,00
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R$ 156,60	R$ 0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R$ 76,67	R$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,85	R$ 0,00

I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R$ 26,90	R$ 0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R$ 44,00	R$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 196,67	R$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,28	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,00	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,34	R$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,74

VALOR:	**3,81**

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 76,67	R$ 0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,85	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 196,67	R$ 0,29
I10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R$ 38,10	R$ 0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,28	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,00	R$ 0,00
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R$ 19,57	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,34	R$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R$ 92,70	R$ 0,03
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R$ 32,30	R$ 0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	R$ 49,00	R$ 0,02
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R$ 29,00	R$ 0,03
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R$ 27,49	R$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,82

VALOR:	**3,90**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

S10581 Encargos Complementares - Jardineiro (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 76,67	R$ 0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,85	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,00
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R$ 175,45	R$ 0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 196,67	R$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,28	R$ 0,02
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R$ 39,50	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,00	R$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R$ 36,90	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,34	R$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R$ 18,58	R$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R$ 4,50	R$ 0,42
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,88
					VALOR:	**3,96**

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 76,67	R$ 0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,85	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R$ 18,80	R$ 0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R$ 17,99	R$ 0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R$ 11,60	R$ 0,00
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R$ 10,22	R$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 196,67	R$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,28	R$ 0,02
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R$ 13,52	R$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R$ 18,75	R$ 0,00
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R$ 28,00	R$ 0,00

I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R$ 19,50	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,00	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,34	R$ 0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R$ 25,95	R$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R$ 44,00	R$ 0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R$ 319,90	R$ 0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,75
					VALOR:	**3,86**

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 76,67	R$ 0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,85	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 14,00	R$ 0,00
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R$ 175,45	R$ 0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 196,67	R$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,28	R$ 0,02
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R$ 39,50	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,00	R$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R$ 36,90	R$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,34	R$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R$ 18,58	R$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R$ 4,50	R$ 0,42
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,88
					VALOR:	**3,96**

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R$ 3,96	R$ 11,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R$ 15,59	R$ 46,77
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 46,77
					VALOR:	**58,67**

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10300000	R$ 38,22	R$ 3,93
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	R$ 40,44	R$ 1,05
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 9,31	R$ 0,15
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,16600000	R$ 7,23	R$ 8,43
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 18,66	R$ 0,91
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R$ 22,60	R$ 1,19
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,05300000	R$ 2,53	R$ 2,66
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,18600000	R$ 12,00	R$ 26,23
					TOTAL Material:	R$ 39,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50300000	R$ 28,99	R$ 14,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17900000	R$ 31,49	R$ 37,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 51,70
					VALOR:	**96,25**

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	UN	1,78570000	R$ 1,93	R$ 3,44
					TOTAL Material:	R$ 3,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R$ 28,96	R$ 1,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R$ 31,55	R$ 6,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,05
					VALOR:	**11,49**

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,36	R$ 23,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26
					VALOR:	**31,29**

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,28	R$ 27,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,29	R$ 0,29
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
					TOTAL Serviço:	R$ 0,35
					VALOR:	**27,63**

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,28	R$ 27,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,29	R$ 0,29
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06

93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,24	R$ 1,24
					TOTAL Serviço:	R$ 1,86
					VALOR:	**29,14**

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 4.615,17	R$ 0,29
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,29
					VALOR:	**0,29**

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 4.615,17	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,06
					VALOR:	**0,06**

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 4.615,17	R$ 0,27
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,27
					VALOR:	**0,27**

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R$ 1,59	R$ 1,24
					TOTAL Especiais:	R$ 1,24
					VALOR:	**1,24**

91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 37,53	R$ 37,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,53

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,87	R$ 25,87
91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,95	R$ 3,95
91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 9,79	R$ 9,79
					TOTAL Serviço:	R$ 39,61

VALOR:	**77,14**

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 37,53	R$ 37,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,87	R$ 25,87
91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,95	R$ 3,95
91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 9,79	R$ 9,79
91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 44,99	R$ 44,99
91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 160,84	R$ 160,84
					TOTAL Serviço:	R$ 245,44

VALOR:	**282,97**

91629 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R$ 590.270,24	R$ 20,24
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R$ 102.197,26	R$ 5,63

TOTAL Equipamento:	R$ 25,87
VALOR:	**25,87**

91631 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 590.270,24	R$ 3,36
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R$ 102.197,26	R$ 0,59
					TOTAL Equipamento:	R$ 3,95
					VALOR:	**3,95**

91630 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 590.270,24	R$ 8,32
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R$ 102.197,26	R$ 1,47
					TOTAL Equipamento:	R$ 9,79
					VALOR:	**9,79**

91632 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R$ 590.270,24	R$ 37,95
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R$ 102.197,26	R$ 7,04
					TOTAL Equipamento:	R$ 44,99
					VALOR:	**44,99**

91633 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	22,37000000	R$ 7,19	R$ 160,84
					TOTAL Material:	R$ 160,84
					VALOR:	**160,84**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,28	R$ 24,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,51	R$ 0,51
					TOTAL Serviço:	R$ 0,51

VALOR:	**32,46**

98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	3,46150000	R$ 4,44	R$ 15,36
					TOTAL Material:	R$ 15,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13620000	R$ 29,64	R$ 4,03
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60390000	R$ 32,46	R$ 19,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,63

VALOR:	**38,99**

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 23,33	R$ 34,99
					TOTAL Material:	R$ 34,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 29,64	R$ 2,87
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 32,46	R$ 13,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,82
VALOR:	**51,81**

92030 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,73	R$ 9,73
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 8,50	R$ 17,00
					TOTAL Material:	R$ 26,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R$ 29,99	R$ 24,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R$ 33,90	R$ 28,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 52,77

VALOR:	**79,50**

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,47	R$ 7,47
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,50	R$ 8,50
					TOTAL Material:	R$ 15,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R$ 29,99	R$ 14,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R$ 33,90	R$ 16,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,04

VALOR:	**47,01**

92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,47	R$ 7,47
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 8,50	R$ 17,00
					TOTAL Material:	R$ 24,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	R$ 29,99	R$ 22,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	R$ 33,90	R$ 25,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,33

VALOR:	**71,80**

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,47	R$ 7,47
					TOTAL Material:	R$ 7,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 29,99	R$ 6,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 33,90	R$ 7,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,81
					VALOR:	**22,28**

91974 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 7,47	R$ 29,88
					TOTAL Material:	R$ 29,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74800000	R$ 29,99	R$ 22,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74800000	R$ 33,90	R$ 25,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,78
					VALOR:	**77,66**

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,34	R$ 20,34
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R$ 0,10
					VALOR:	**28,11**

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R$ 0,59	R$ 0,83
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R$ 1,78	R$ 1,85
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 31,49	R$ 77,43
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 32,17	R$ 79,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R$ 27,60	R$ 203,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 360,13

VALOR:	**362,81**

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R$ 3,78	R$ 0,68
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R$ 3,90	R$ 1,40
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R$ 3,86	R$ 1,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R$ 3,96	R$ 6,41
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 9,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R$ 20,45	R$ 3,68
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	R$ 20,47	R$ 7,36
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R$ 20,45	R$ 7,36
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R$ 15,59	R$ 25,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 43,65

VALOR:	**53,53**

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,49	R$ 25,49
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,37	R$ 0,37
					TOTAL Serviço:	R$ 0,37
					VALOR:	**33,53**

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,64	R$ 27,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,41	R$ 0,41
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,09	R$ 0,09
					TOTAL Serviço:	R$ 0,50
					VALOR:	**28,14**

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,64	R$ 27,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,41	R$ 0,41
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,09	R$ 0,09
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,51	R$ 0,51
					TOTAL Serviço:	R$ 1,01
					VALOR:	**28,65**

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 6.475,08	R$ 0,41
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,41
					VALOR:	**0,41**

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 6.475,08	R$ 0,09
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,09

VALOR:	**0,09**

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 6.475,08	R$ 0,51
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,51

VALOR:	**0,51**

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,64	R$ 27,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,70	R$ 0,70
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R$ 0,86

VALOR:	**28,50**

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,64	R$ 27,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,70	R$ 0,70
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,87	R$ 0,87
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,70	R$ 2,70
					TOTAL Serviço:	R$ 4,43

VALOR:	**32,07**

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 10.976,09	R$ 0,70

TOTAL Equipamento:	R$ 0,70
VALOR:	**0,70**

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 10.976,09	R$ 0,16
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,16
					VALOR:	**0,16**

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 10.976,09	R$ 0,87
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,87
					VALOR:	**0,87**

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,70000000	R$ 1,59	R$ 2,70
					TOTAL Especiais:	R$ 2,70
					VALOR:	**2,70**

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,98	R$ 0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,40	R$ 26,40
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 26,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	R$ 0,30
VALOR:	**33,08**

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,98	R$ 0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,65	R$ 30,65
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 30,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,50	R$ 0,50
					TOTAL Serviço:	R$ 0,50
					VALOR:	**37,53**

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,98	R$ 0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,57	R$ 20,57
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	R$ 0,17
VALOR:	**27,12**

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,98	R$ 0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,57	R$ 20,57
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
					TOTAL Serviço:	R$ 0,33

VALOR:	**27,28**

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,98	R$ 0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,09	R$ 21,09
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	R$ 0,17
VALOR:	**27,64**

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,98	R$ 0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,38	R$ 31,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
					TOTAL Serviço:	R$ 0,36

VALOR:	**38,12**

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,00	R$ 24,00
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,50	R$ 0,50
					TOTAL Serviço:	R$ 0,50

VALOR:	**32,17**

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R$ 38,22	R$ 26,91
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R$ 40,44	R$ 19,72
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,59	R$ 10,67
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 1,78	R$ 11,81
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 69,11

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	R$ 124,39	R$ 241,36
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	R$ 9,31	R$ 0,77
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R$ 20,27	R$ 8,84
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R$ 2,53	R$ 14,23
					TOTAL Material:	R$ 265,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R$ 28,99	R$ 34,55
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R$ 30,15	R$ 179,69
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 32,17	R$ 1.008,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 27,60	R$ 865,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2.088,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	R$ 17,82	R$ 497,15
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 848,54	R$ 1.018,24
					TOTAL Serviço:	R$ 1.515,39

VALOR:	**3.937,71**

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,98	R$ 1,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52

00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,09	R$ 2,09
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 9,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,03	R$ 24,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,35	R$ 0,35
					TOTAL Serviço:	R$ 0,35
					VALOR:	**33,82**

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R$ 35,27	R$ 11,48
					TOTAL Material:	R$ 11,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R$ 33,82	R$ 15,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,31
					VALOR:	**26,79**

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 37,85	R$ 8,64
					TOTAL Material:	R$ 8,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 33,82	R$ 5,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 27,60	R$ 1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,01
					VALOR:	**15,65**

100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 591,90	R$ 591,90
					TOTAL Material:	R$ 591,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26953720	R$ 32,17	R$ 40,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35878220	R$ 27,60	R$ 9,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 50,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,01200000	R$ 1.089,21	R$ 13,07

TOTAL Serviço:	R$ 13,07
VALOR:	**655,71**

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00675300	R$ 48,23	R$ 0,32

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11091900	R$ 32,17	R$ 3,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19158700	R$ 27,60	R$ 5,28

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,84
VALOR:	**9,16**

90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 7,07	R$ 7,07
90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,88	R$ 1,88

TOTAL Serviço:	R$ 8,95
VALOR:	**8,95**

90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 7,07	R$ 7,07
90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,88	R$ 1,88
90666	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 8,85	R$ 8,85
90667	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 17,97	R$ 17,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	R$ 35,77
VALOR:	**35,77**

90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 131.850,00	R$ 7,02
00039828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	SINAPI	UN	0,00006800	R$ 783,11	R$ 0,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 7,07
					VALOR:	**7,07**

90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 131.850,00	R$ 1,88
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,88
					VALOR:	**1,88**

90666 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 131.850,00	R$ 8,79
00039828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 783,11	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 8,85
					VALOR:	**8,85**

90667 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	2,50000000	R$ 7,19	R$ 17,97
					TOTAL Material:	R$ 17,97
					VALOR:	**17,97**

5605942 Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9729	Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 21,8887	R$ 12,1214	R$ 21,8887
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 22,3324	R$ 6,0088	R$ 22,3324
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 44,2211**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000	23,7010	23,7010
P9822	Pintor	h	1,00000	30,1513	30,1513
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**53,8523**

Custo Horário da Execução:	R$ 98,0734
Produção da Equipe:	5,44858
Custo Unitário da Execução:	R$ 17,9998

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0879	Lixa para ferro Nº 150	un	0,30000	R$ 2,9412	R$ 0,8824
M1868	Tinta em pó à base de resina epóxi	kg	0,32000	R$ 118,9130	R$ 38,0522
				TOTAL MATERIAIS:	**R$ 38,9346**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0879	Lixa para ferro Nº 150 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001	R$ 36,9100	R$ 0,0004
M1868	Tinta em pó à base de resina epóxi (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00032	R$ 36,9100	R$ 0,0118
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R$ 0,0122

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0879	Lixa para ferro Nº 150 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00001	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
M1868	Tinta em pó à base de resina epóxi (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00032	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	R$ 0,0000

Custo Direto Total:	R$ 56,9466
VALOR:	**56,95**

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,86	R$ 2,31
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,96	R$ 2,37
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 20,45	R$ 12,27
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R$ 15,59	R$ 9,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R$ 649,39	R$ 12,98
					TOTAL Serviço:	R$ 12,98
					VALOR:	**39,28**

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 38,12	R$ 38,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,09	R$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
					TOTAL Serviço:	R$ 0,10

VALOR:	**38,22**

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 38,12	R$ 38,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,09	R$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,16	R$ 2,16
					TOTAL Serviço:	R$ 2,32

VALOR:	**40,44**

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 1.315,69	R$ 0,09
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,09

VALOR:	**0,09**

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 1.315,69	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,01

VALOR:	**0,01**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 1.315,69	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,06
					VALOR:	**0,06**

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 1,59	R$ 2,16
					TOTAL Especiais:	R$ 2,16
					VALOR:	**2,16**

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,63	R$ 1,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,63	R$ 0,63
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 19,56	R$ 19,56
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,41	R$ 0,41
					TOTAL Serviço:	R$ 0,41
					VALOR:	**27,60**

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 211,87	R$ 211,87
					TOTAL Material:	R$ 211,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30426450	R$ 31,55	R$ 9,59

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11678840	R$ 27,60	R$ 3,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,81
					VALOR:	**224,68**

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,16	R$ 3,16
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,64	R$ 1,64
					TOTAL Material:	R$ 4,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 29,99	R$ 3,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 33,90	R$ 4,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,16
					VALOR:	**12,96**

91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,43	R$ 6,43
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,69	R$ 2,69
					TOTAL Material:	R$ 9,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 29,99	R$ 4,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 33,90	R$ 5,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,57
					VALOR:	**18,69**

2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX (kg)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 31,5185	R$ 6,6213	R$ 31,5185
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 0,3313	R$ 0,1775	R$ 0,3313
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 31,8498**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000	23,7010	23,7010
P9825	Soldador	h	1,00000	39,9195	39,9195
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**63,6205**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Custo Horário da Execução:	R$ 95,4703
Produção da Equipe:	1,34139
Custo Unitário da Execução:	R$ 71,1727
Custo do FIC (0,04893):	R$ 2,5687

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1397	Eletrodo revestido E60XX	kg	1,00000	R$ 28,5535	R$ 28,5535
				TOTAL MATERIAIS:	**R$ 28,5535**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1397	Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00100	R$ 36,9100	R$ 0,0369
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R$ 0,0369

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M1397	Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00100	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	R$ 0,0000

Custo Direto Total:	R$ 102,3318
VALOR:	**102,33**

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX (kg)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 31,5185	R$ 6,6213	R$ 31,5185
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 0,3313	R$ 0,1775	R$ 0,3313
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 31,8498**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000	23,7010	23,7010
P9825	Soldador	h	1,00000	39,9195	39,9195
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**63,6205**

Custo Horário da Execução:	R$ 95,4703
Produção da Equipe:	2,81387
Custo Unitário da Execução:	R$ 33,9285
Custo do FIC (0,04893):	R$ 1,2245

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2130	Eletrodo revestido E70XX	kg	1,00000	R$ 28,9000	R$ 28,9000
				TOTAL MATERIAIS:	**R$ 28,9000**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2130	Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00100	R$ 36,9100	R$ 0,0369
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	R$ 0,0369

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M2130	Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00100	0,00	R$ 1,1800	0,00	R$ 0,9500	0,00	R$ 0,7800	R$ 0,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

MOMENTO DE TRANSPORTE:	R$ 0,0000
Custo Direto Total:	R$ 64,0899
VALOR:	**64,09**

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,76	R$ 3,76
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,53	R$ 1,53
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,52	R$ 1,52
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,70	R$ 23,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27

VALOR:	**31,19**

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 301,1823	R$ 84,8754	R$ 301,1823
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 301,1823**

Custo Horário da Execução:	R$ 301,1823
Produção da Equipe:	259,04000
Custo Unitário da Execução:	R$ 1,1627
Custo do FIC (0,05872):	R$ 0,0192
Custo Direto Total:	R$ 1,1819
VALOR:	**1,18**

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 301,1823	R$ 84,8754	R$ 301,1823
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 301,1823**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Custo Horário da Execução:	R$ 301,1823
Produção da Equipe:	323,80000
Custo Unitário da Execução:	R$ 0,9301
Custo do FIC (0,06361):	R$ 0,0167
Custo Direto Total:	R$ 0,9468
VALOR:	**0,95**

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R$ 301,1823	R$ 84,8754	R$ 301,1823
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**R$ 301,1823**

Custo Horário da Execução:	R$ 301,1823
Produção da Equipe:	388,56000
Custo Unitário da Execução:	R$ 0,7751
Custo Direto Total:	R$ 0,7751
VALOR:	**0,78**

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,48	R$ 0,48
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
					TOTAL Serviço:	R$ 0,59
					VALOR:	**0,59**

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,48	R$ 0,48
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,37	R$ 0,37
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
					TOTAL Serviço:	R$ 1,78
					VALOR:	**1,78**

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R$ 3.762,69	R$ 0,48
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,48
					VALOR:	**0,48**

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R$ 3.762,69	R$ 0,11
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,11
					VALOR:	**0,11**

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R$ 3.762,69	R$ 0,37
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,37
					VALOR:	**0,37**

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R$ 1,59	R$ 0,82
					TOTAL Especiais:	R$ 0,82
					VALOR:	**0,82**

99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 16,95	R$ 0,51
00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 349,66	R$ 349,66
					TOTAL Material:	R$ 350,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R$ 28,96	R$ 13,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R$ 31,55	R$ 14,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,50
					VALOR:	**377,67**

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 66,65	R$ 66,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R$ 66,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17908480	R$ 31,55	R$ 5,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06873960	R$ 27,60	R$ 1,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,54

VALOR:	**74,19**

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	SINAPI	M	480,00	R$ 14,74	R$ 7.075,20
COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	Composições	MÊS	8,00	R$ 9.235,17	R$ 73.881,36
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	16,00	R$ 142,12	R$ 2.273,92
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	3,06	R$ 1.089,06	R$ 3.332,52
101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	SINAPI	M2	112,52	R$ 229,58	R$ 25.832,34
COT-64630038	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	Composições	UN	1,00	R$ 8.066,67	R$ 8.066,67
S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	5,00	R$ 80,36	R$ 401,80
S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	ORSE	un	3,00	R$ 159,75	R$ 479,25
S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	ORSE	un	13,00	R$ 54,50	R$ 708,50
86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 713,76	R$ 9.278,88
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R$ 245,27	R$ 1.962,16
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	3,00	R$ 256,66	R$ 769,98
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R$ 264,24	R$ 1.585,44
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	45,60	R$ 33,44	R$ 1.524,86
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.201,70	R$ 6,66	R$ 8.003,32
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	350,00	R$ 5,91	R$ 2.068,50
101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	115,70	R$ 36,07	R$ 4.173,30
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.774,80	R$ 9,85	R$ 17.481,78
101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	23,50	R$ 75,30	R$ 1.769,55
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.019,60	R$ 13,93	R$ 14.203,03
101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	68,46	R$ 105,31	R$ 7.209,52
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	SINAPI	M	700,00	R$ 6,00	R$ 4.200,00
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	130,00	R$ 1,85	R$ 240,50
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	4,00	R$ 3,92	R$ 15,68
00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	SINAPI	UN	4,00	R$ 633,18	R$ 2.532,72
97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 377,34	R$ 754,68
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	88,00	R$ 19,75	R$ 1.738,00
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M	130,00	R$ 181,80	R$ 23.634,00
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M	12,00	R$ 76,13	R$ 913,56
COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	Composições	UN	1,00	R$ 10.069,43	R$ 10.069,43
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	251,00	R$ 51,61	R$ 12.954,11
87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	M2	32,00	R$ 7,97	R$ 255,04
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R$ 159,01	R$ 636,04

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	SINAPI	M2	984,68	R$ 4,47	R$ 4.401,52
00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	120,00	R$ 2,66	R$ 319,20
94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	15,00	R$ 142,03	R$ 2.130,45
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 489,94	R$ 6.369,22
91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 22,03	R$ 88,12
93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	2,00	R$ 26,67	R$ 53,34
93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 51,01	R$ 51,01
COT-47269280	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	Composições	UN	16,00	R$ 720,00	R$ 11.520,00
S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	2,00	R$ 1.013,18	R$ 2.026,36
S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	ORSE	un	1,00	R$ 4.747,42	R$ 4.747,42
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	9,51	R$ 71,99	R$ 684,62
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	52,29	R$ 119,98	R$ 6.273,75
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	600,23	R$ 8,29	R$ 4.975,91
106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 157,02	R$ 314,04
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R$ 53,53	R$ 160,59
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	10,00	R$ 55,72	R$ 557,20
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 59,28	R$ 59,28
93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 141,50	R$ 141,50
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 11,25	R$ 67,50
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 12,35	R$ 74,10
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	2,00	R$ 335,55	R$ 671,10
106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	R$ 68,20	R$ 818,40
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	59,00	R$ 1.071,61	R$ 63.224,99
S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	ORSE	un	21,00	R$ 125,30	R$ 2.631,30
S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00	R$ 972,63	R$ 972,63
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	0,92	R$ 12,33	R$ 11,34
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	48,00	R$ 11,22	R$ 538,56
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	21,90	R$ 29,39	R$ 643,64
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	984,20	R$ 22,04	R$ 21.691,77
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	163,10	R$ 27,32	R$ 4.455,89
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.207,93	R$ 20,66	R$ 66.275,83
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	432,90	R$ 37,05	R$ 16.038,95
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	32,00	R$ 76,88	R$ 2.460,16
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	41,00	R$ 1.003,33	R$ 41.136,53
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	49,23	R$ 1.212,99	R$ 59.715,50
2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	SICRO	kg	650,00	R$ 19,93	R$ 12.954,50

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	ORSE	un	3,00	R$ 676,94	R$ 2.030,82
S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	7,00	R$ 270,20	R$ 1.891,40
COT-06420446	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	Composições	UN	1,00	R$ 11.731,00	R$ 11.731,00
COT-43599058	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	Composições	UN	2,00	R$ 3.366,67	R$ 6.733,34
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	36,00	R$ 123,63	R$ 4.450,68
COT-07996353	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composições	UN	2,00	R$ 12.933,48	R$ 25.866,96
00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R$ 117,33	R$ 117,33
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	R$ 500,40	R$ 3.242,59
COT-36277519	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	Composições	UN	1,00	R$ 37.666,67	R$ 37.666,67
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	918,75	R$ 111,17	R$ 102.137,44
S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	ORSE	un	1,00	R$ 1.292,12	R$ 1.292,12
S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	ORSE	un	1,00	R$ 763,09	R$ 763,09
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	16,35	R$ 754,71	R$ 12.339,51
3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	SICRO	m	43,90	R$ 815,92	R$ 35.818,89
COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	Composições	UN	1,00	R$ 1.474,20	R$ 1.474,20
COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	Composições	UN	1,00	R$ 2.428,83	R$ 2.428,83
COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	Composições	UN	1,00	R$ 2.428,83	R$ 2.428,83
COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	Composições	UN	1,00	R$ 2.428,83	R$ 2.428,83
COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	Composições	UN	3,00	R$ 359,66	R$ 1.078,98
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	432,90	R$ 51,81	R$ 22.428,55
103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	6,00	R$ 1.256,87	R$ 7.541,22
92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 92,46	R$ 184,92
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 59,97	R$ 239,88
92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 84,76	R$ 847,60
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 35,24	R$ 352,40
91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 96,35	R$ 192,70
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	27,33	R$ 850,32	R$ 23.239,25
104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	32,00	R$ 8,07	R$ 258,24
COT-98526573	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	Composições	UN	1,00	R$ 7.650,00	R$ 7.650,00
COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Composições	M2	956,45	R$ 2,21	R$ 2.113,75
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	22,00	R$ 17,42	R$ 383,24
91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R$ 14,22	R$ 113,76
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	4,00	R$ 17,55	R$ 70,20
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	2,00	R$ 30,09	R$ 60,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	17,00	R$ 120,36	R$ 2.046,12
COT-50579790	Luminária de emergência tipo balizadora	Composições	UN	5,00	R$ 81,73	R$ 408,65
100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R$ 810,31	R$ 1.620,62
S07704	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	ORSE	m2	485,85	R$ 36,11	R$ 17.544,04
S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	ORSE	un	1,00	R$ 341,16	R$ 341,16
COT-08319397	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	Composições	UN	20,00	R$ 4.500,00	R$ 90.000,00
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	un	2,00	R$ 57,53	R$ 115,06
COT-40832326	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	Composições	UN	2,00	R$ 35.190,29	R$ 70.380,58
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	13,00	R$ 69,75	R$ 906,75
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	UN	32,00	R$ 18,96	R$ 606,72
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.224,58	R$ 1.224,58
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	53,00	R$ 199,80	R$ 10.589,40
100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	M2	31,00	R$ 11,86	R$ 367,66
100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	M2	31,00	R$ 12,04	R$ 373,24
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	984,68	R$ 69,73	R$ 68.661,74
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.207,93	R$ 15,65	R$ 50.204,10
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	432,90	R$ 18,39	R$ 7.961,03
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	40,00	R$ 224,31	R$ 8.972,40
101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	SINAPI	M2	315,00	R$ 186,11	R$ 58.624,65
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R$ 37,40	R$ 149,60
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	18,00	R$ 21,97	R$ 395,46
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R$ 19,00	R$ 76,00
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	25,00	R$ 35,42	R$ 885,50
COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	Composições	UND	90,00	R$ 155,02	R$ 13.951,80
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	310,00	R$ 22,59	R$ 7.002,90
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	14,00	R$ 670,30	R$ 9.384,20
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	21,00	R$ 247,80	R$ 5.203,80
COT-27409159	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composições	UN	2,00	R$ 6.067,23	R$ 12.134,46
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	55,72	R$ 1.467,54	R$ 81.771,33
95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R$ 74,61	R$ 298,44
100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	8,00	R$ 613,99	R$ 4.911,92
S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	ORSE	un	1,00	R$ 1.957,21	R$ 1.957,21
COT-35687544	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	Composições	UN	12,00	R$ 421,67	R$ 5.060,04
S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00	R$ 2.223,43	R$ 2.223,43
S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	ORSE	un	100,00	R$ 47,06	R$ 4.706,00

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
COT-76161244	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composições	UN	10,00	R$ 3.626,66	R$ 36.266,60
COT-74806791	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composições	UN	216,00	R$ 1.813,33	R$ 391.679,28
S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	14,02	R$ 658,40	R$ 9.230,77
COM-48954632	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	Composições	UN	1,00	R$ 3.346,65	R$ 3.346,65
COM-02054033	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	Composições	UN	1,00	R$ 5.587,27	R$ 5.587,27
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R$ 708,09	R$ 2.124,27
101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 859,51	R$ 859,51
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R$ 228,61	R$ 685,83
104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	337,00	R$ 5,64	R$ 1.900,68
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 1,98	R$ 39,60
104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	4.249,36	R$ 0,69	R$ 2.932,06
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	710,00	R$ 3,67	R$ 2.605,70
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	56,78	R$ 30,93	R$ 1.756,21
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 15,86	R$ 158,60
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	90,00	R$ 2,29	R$ 206,10
97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	112,52	R$ 31,65	R$ 3.561,26
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	75,71	R$ 11,97	R$ 906,25
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	SINAPI	M2	57,75	R$ 4,45	R$ 256,99
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	930,00	R$ 4,45	R$ 4.138,50
97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	710,00	R$ 3,63	R$ 2.577,30
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	390,25	R$ 112,33	R$ 43.836,78
104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	525,00	R$ 140,84	R$ 73.941,00
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M	207,00	R$ 62,50	R$ 12.937,50
S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	7,45	R$ 23,21	R$ 172,91
S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	3.207,93	R$ 7,80	R$ 25.021,85
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R$ 51,01	R$ 204,04
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R$ 82,84	R$ 662,72

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	ORSE	un	5,00	R$ 958,16	R$ 4.790,80
S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	ORSE	un	2,00	R$ 239,42	R$ 478,84
COT-98605012	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	Composições	UN	6,00	R$ 870,00	R$ 5.220,00
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	2,00	R$ 4,86	R$ 9,72
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M2	51,60	R$ 71,13	R$ 3.670,31
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M2	940,00	R$ 208,15	R$ 195.661,00
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	5,00	R$ 69,75	R$ 348,75
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	90,00	R$ 9,99	R$ 899,10
00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	13,00	R$ 17,30	R$ 224,90
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	20,00	R$ 38,86	R$ 777,20
00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	1,00	R$ 19,40	R$ 19,40
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 184,11	R$ 2.393,43
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,00	R$ 35,29	R$ 635,22
104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	48,00	R$ 19,29	R$ 925,92
COT-95356531	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	Composições	UN	1,00	R$ 117.666,67	R$ 117.666,67
M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	SICRO	m	100,00	R$ 117,64	R$ 11.764,00
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	5,00	R$ 237,70	R$ 1.188,50
00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	R$ 343,45	R$ 686,90
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R$ 377,67	R$ 1.133,01

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	Composições	MÊS	8,00	R$ 9.235,17	R$ 73.881,36
COT-64630038	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	Composições	UN	1,00	R$ 8.066,67	R$ 8.066,67
COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	Composições	UN	1,00	R$ 10.069,43	R$ 10.069,43
COT-47269280	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	Composições	UN	16,00	R$ 720,00	R$ 11.520,00
COT-06420446	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	Composições	UN	1,00	R$ 11.731,00	R$ 11.731,00
COT-43599058	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	Composições	UN	2,00	R$ 3.366,67	R$ 6.733,34
COT-07996353	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composições	UN	2,00	R$ 12.933,48	R$ 25.866,96
COT-36277519	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	Composições	UN	1,00	R$ 37.666,67	R$ 37.666,67
COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	Composições	UN	1,00	R$ 1.474,20	R$ 1.474,20
COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	Composições	UN	1,00	R$ 2.428,83	R$ 2.428,83
COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	Composições	UN	1,00	R$ 2.428,83	R$ 2.428,83
COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	Composições	UN	1,00	R$ 2.428,83	R$ 2.428,83
COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	Composições	UN	3,00	R$ 359,66	R$ 1.078,98
COT-98526573	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	Composições	UN	1,00	R$ 7.650,00	R$ 7.650,00
COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Composições	M2	956,45	R$ 2,21	R$ 2.113,75
COT-50579790	Luminária de emergência tipo balizadora	Composições	UN	5,00	R$ 81,73	R$ 408,65
COT-08319397	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	Composições	UN	20,00	R$ 4.500,00	R$ 90.000,00
COT-40832326	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	Composições	UN	2,00	R$ 35.190,29	R$ 70.380,58
COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	Composições	UND	90,00	R$ 155,02	R$ 13.951,80
COT-27409159	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composições	UN	2,00	R$ 6.067,23	R$ 12.134,46
COT-35687544	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	Composições	UN	12,00	R$ 421,67	R$ 5.060,04
COT-76161244	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composições	UN	10,00	R$ 3.626,66	R$ 36.266,60
COT-74806791	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composições	UN	216,00	R$ 1.813,33	R$ 391.679,28
COM-48954632	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	Composições	UN	1,00	R$ 3.346,65	R$ 3.346,65
COM-02054033	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	Composições	UN	1,00	R$ 5.587,27	R$ 5.587,27
COT-98605012	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	Composições	UN	6,00	R$ 870,00	R$ 5.220,00
COT-95356531	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	Composições	UN	1,00	R$ 117.666,67	R$ 117.666,67

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39	R$ 29,37	R$ 70,19
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,10	R$ 28,99	R$ 176,84
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	42,71	R$ 29,64	R$ 1.265,92
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	27,74	R$ 142,12	R$ 3.942,41
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	11,74	R$ 33,80	R$ 396,81
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02	R$ 1.089,21	R$ 21,78
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,06	R$ 1.057,48	R$ 63,45
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	1,74	R$ 1.067,93	R$ 1.858,20
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,29	R$ 884,04	R$ 256,37
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,21	R$ 844,23	R$ 177,29
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,10	R$ 1.140,93	R$ 114,09
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,01	R$ 760,82	R$ 7,61
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,32	R$ 719,12	R$ 230,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,64	R$ 31,94	R$ 467,60
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,41	R$ 17,82	R$ 25,13
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	59,49	R$ 18,14	R$ 1.079,15
104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10,16	R$ 23,67	R$ 240,49
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	362,12	R$ 29,99	R$ 10.859,98
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	105,56	R$ 28,96	R$ 3.057,02
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	589,22	R$ 33,34	R$ 19.644,59
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,84	R$ 123,13	R$ 103,43
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01	R$ 636,52	R$ 6,37
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,04	R$ 649,39	R$ 25,98
86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 654,16	R$ 8.504,08
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	62,47	R$ 0,46	R$ 28,74
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	55,27	R$ 2,86	R$ 158,07
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	117,74	R$ 0,38	R$ 44,74
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	117,74	R$ 0,08	R$ 9,42
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	55,27	R$ 0,42	R$ 23,21
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	55,27	R$ 1,98	R$ 109,43
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,09	R$ 1,93	R$ 0,17

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,09	R$ 7,61	R$ 0,68
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,18	R$ 1,57	R$ 0,28
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	0,18	R$ 0,36	R$ 0,06
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,09	R$ 1,71	R$ 0,15
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,09	R$ 3,97	R$ 0,36
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	107,76	R$ 30,15	R$ 3.248,96
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	132,29	R$ 31,49	R$ 4.165,81
87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	M2	55,48	R$ 7,97	R$ 442,18
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01	R$ 48,23	R$ 0,48
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,01	R$ 0,99	R$ 0,01
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	0,01	R$ 0,26	R$ 0,00
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,01	R$ 1,24	R$ 0,01
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,01	R$ 7,62	R$ 0,08
95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	45,03	R$ 1,01	R$ 45,48
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	24,96	R$ 7,78	R$ 194,19
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	69,99	R$ 0,80	R$ 55,99
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	69,99	R$ 0,21	R$ 14,70
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	24,96	R$ 1,00	R$ 24,96
95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	24,96	R$ 5,77	R$ 144,02
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	45,47	R$ 8,90	R$ 404,68
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	59,45	R$ 35,66	R$ 2.119,99
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	104,92	R$ 7,02	R$ 736,54
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	104,92	R$ 1,88	R$ 197,25
90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	59,45	R$ 8,79	R$ 522,57
90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	59,45	R$ 17,97	R$ 1.068,32
102970	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,79	R$ 0,21	R$ 0,59
102971	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,15	R$ 0,61	R$ 0,70
102966	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	3,94	R$ 0,18	R$ 0,71
102967	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	3,94	R$ 0,03	R$ 0,12
102968	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,15	R$ 0,17	R$ 0,20
102969	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,15	R$ 0,23	R$ 0,26

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	60,89	R$ 819,22	R$ 49.882,31
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08	R$ 804,58	R$ 64,37
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13	R$ 855,17	R$ 966,34
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06	R$ 848,54	R$ 50,91
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	59,49	R$ 11,33	R$ 674,02
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,41	R$ 12,66	R$ 17,85
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10,16	R$ 11,36	R$ 115,42
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 191,07	R$ 2.483,91
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	2,39	R$ 0,24	R$ 0,57
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	6,10	R$ 0,31	R$ 1,89
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	42,71	R$ 0,25	R$ 10,68
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	14,64	R$ 0,27	R$ 3,95
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	362,12	R$ 0,80	R$ 289,70
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	105,56	R$ 0,38	R$ 40,11
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	589,22	R$ 0,37	R$ 218,01
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	107,76	R$ 0,33	R$ 35,56
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	132,29	R$ 0,27	R$ 35,72
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	438,08	R$ 0,94	R$ 411,80
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	349,07	R$ 0,43	R$ 150,10
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.400,00	R$ 0,57	R$ 798,00
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	176,00	R$ 1,99	R$ 350,24
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	23,86	R$ 0,26	R$ 6,20
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	189,47	R$ 0,51	R$ 96,63
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	21,59	R$ 0,10	R$ 2,16
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	142,00	R$ 0,37	R$ 52,54
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	564,47	R$ 0,30	R$ 169,34
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	15,76	R$ 0,50	R$ 7,88
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	117,92	R$ 0,17	R$ 20,05
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	18,02	R$ 0,33	R$ 5,95
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	188,41	R$ 0,17	R$ 32,03
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	131,96	R$ 0,36	R$ 47,51
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	442,23	R$ 0,50	R$ 221,12
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	2.389,52	R$ 0,35	R$ 836,33
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	3.370,51	R$ 0,41	R$ 1.381,91
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	277,79	R$ 0,27	R$ 75,00
5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	SICRO	t	2,64	R$ 36,91	R$ 97,44
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,70	R$ 7,54	R$ 5,28
3807863	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação	SICRO	un	146,33	R$ 8,24	R$ 1.205,76
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,03	R$ 588,89	R$ 17,67

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03	R$ 642,43	R$ 19,27
1400975	Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica	SICRO	m	365,47	R$ 4,45	R$ 1.626,34
1408173	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	SICRO	cm²	650,00	R$ 0,08	R$ 52,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	438,08	R$ 33,90	R$ 14.850,91
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	55,48	R$ 76,88	R$ 4.265,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	349,07	R$ 31,55	R$ 11.013,16
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.400,00	R$ 34,75	R$ 48.650,00
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 59,60	R$ 774,80
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	176,00	R$ 143,36	R$ 25.231,36
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,16	R$ 109,17	R$ 17,47
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	49,44	R$ 1.212,99	R$ 59.970,23
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,01	R$ 3,78	R$ 0,04
S10592	Encargos Complementares - Cabista	ORSE	h	3,00	R$ 3,81	R$ 11,43
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,01	R$ 3,90	R$ 0,04
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	22,50	R$ 3,81	R$ 85,73
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,00	R$ 3,90	R$ 7,80
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	9,00	R$ 3,96	R$ 35,64
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	38,96	R$ 3,86	R$ 150,39
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1.372,75	R$ 3,96	R$ 5.436,09
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,20	R$ 58,67	R$ 11,73
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	12,00	R$ 96,25	R$ 1.155,00
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1.147,30	R$ 11,49	R$ 13.182,48
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	23,86	R$ 31,29	R$ 746,58
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	12,45	R$ 27,63	R$ 343,99
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	5,57	R$ 29,14	R$ 162,31
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	18,02	R$ 0,29	R$ 5,23
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	18,02	R$ 0,06	R$ 1,08
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	5,57	R$ 0,27	R$ 1,50
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	5,57	R$ 1,24	R$ 6,91
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	12,29	R$ 77,14	R$ 948,05
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	3,46	R$ 282,97	R$ 979,08
91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	15,76	R$ 25,87	R$ 407,71
91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	15,76	R$ 3,95	R$ 62,25
91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	15,76	R$ 9,79	R$ 154,29

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	3,46	R$ 44,99	R$ 155,67
91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	3,46	R$ 160,84	R$ 556,51
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	189,47	R$ 32,46	R$ 6.150,20
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	3,36	R$ 38,99	R$ 131,01
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	436,00	R$ 51,81	R$ 22.589,16
92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 79,50	R$ 159,00
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 47,01	R$ 188,04
92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 71,80	R$ 718,00
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 22,28	R$ 222,80
91974	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 77,66	R$ 155,32
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,59	R$ 28,11	R$ 606,89
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,13	R$ 362,81	R$ 409,98
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	0,03	R$ 53,53	R$ 1,61
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	142,00	R$ 33,53	R$ 4.761,26
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	45,47	R$ 28,14	R$ 1.279,53
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	59,45	R$ 28,65	R$ 1.703,24
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	104,92	R$ 0,41	R$ 43,02
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	104,92	R$ 0,09	R$ 9,44
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	59,45	R$ 0,51	R$ 30,32
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	36,19	R$ 28,50	R$ 1.031,42
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	47,30	R$ 32,07	R$ 1.516,91
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	83,49	R$ 0,70	R$ 58,44
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	83,49	R$ 0,16	R$ 13,36
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	47,30	R$ 0,87	R$ 41,15
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	47,30	R$ 2,70	R$ 127,71
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	564,47	R$ 33,08	R$ 18.672,67
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,76	R$ 37,53	R$ 591,47
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	117,92	R$ 27,12	R$ 3.197,99
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,02	R$ 27,28	R$ 491,59
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	188,41	R$ 27,64	R$ 5.207,65
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	131,96	R$ 38,12	R$ 5.030,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	442,23	R$ 32,17	R$ 14.226,54
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,05	R$ 3.937,71	R$ 196,89
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.389,52	R$ 33,82	R$ 80.813,57
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,24	R$ 26,79	R$ 86,80
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	3.239,59	R$ 15,65	R$ 50.699,58
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	SINAPI	M2	1,68	R$ 655,71	R$ 1.101,59

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	0,98	R$ 9,16	R$ 8,98
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	5,17	R$ 8,95	R$ 46,27
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,13	R$ 35,77	R$ 4,65
90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	5,30	R$ 7,07	R$ 37,47
90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	5,30	R$ 1,88	R$ 9,96
90666	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,13	R$ 8,85	R$ 1,15
90667	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,13	R$ 17,97	R$ 2,34
5605942	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm	SICRO	m²	87,80	R$ 56,95	R$ 5.000,21
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,70	R$ 39,28	R$ 27,50
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	125,20	R$ 38,22	R$ 4.785,14
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	6,75	R$ 40,44	R$ 272,97
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	131,95	R$ 0,09	R$ 11,88
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	131,95	R$ 0,01	R$ 1,32
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	6,75	R$ 0,06	R$ 0,41
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	6,75	R$ 2,16	R$ 14,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.370,51	R$ 27,60	R$ 93.026,08
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 224,68	R$ 2.920,84
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	26,00	R$ 12,96	R$ 336,96
91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 18,69	R$ 37,38
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	SICRO	kg	32,41	R$ 102,33	R$ 3.316,52
2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	SICRO	kg	9,75	R$ 64,09	R$ 624,88
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	277,79	R$ 31,19	R$ 8.664,27
5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	0,00	R$ 1,18	R$ 0,00
5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	0,00	R$ 0,95	R$ 0,00
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO	tkm	0,00	R$ 0,78	R$ 0,00
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	2,51	R$ 0,59	R$ 1,48
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,51	R$ 1,78	R$ 2,69
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	4,02	R$ 0,48	R$ 1,93
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	4,02	R$ 0,11	R$ 0,44
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,51	R$ 0,37	R$ 0,56
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,51	R$ 0,82	R$ 1,24
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R$ 377,67	R$ 1.510,68
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	13,00	R$ 74,19	R$ 964,47

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	2,41	R$ 9,94	115,71%	R$ 21,46	R$ 51,72
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	375,63	R$ 9,94	115,71%	R$ 21,46	R$ 8.061,02
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	43,20	R$ 10,08	115,71%	R$ 21,76	R$ 940,03
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	14,81	R$ 11,12	115,71%	R$ 24,00	R$ 355,44
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	107,46	R$ 9,94	115,71%	R$ 21,46	R$ 2.306,09
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	597,91	R$ 11,72	115,71%	R$ 25,30	R$ 15.127,12
P9801	Ajudante	SICRO NOVO	h	108,40	R$ 7,92	199,26%	R$ 23,70	R$ 2.569,08
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,01	R$ 9,66	111,51%	R$ 20,45	R$ 0,20
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	6,19	R$ 9,94	115,71%	R$ 21,46	R$ 132,84
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	109,35	R$ 10,47	115,71%	R$ 22,60	R$ 2.471,31
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	133,82	R$ 11,12	115,71%	R$ 24,00	R$ 3.211,68
I00049	Cabista para instalação telefônica	ORSE	h	3,00	R$ 9,66	111,51%	R$ 20,45	R$ 61,35
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,01	R$ 9,67	111,51%	R$ 20,47	R$ 0,20
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	454,43	R$ 11,69	115,71%	R$ 25,23	R$ 11.465,27
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	355,35	R$ 11,12	115,71%	R$ 24,00	R$ 8.528,40
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1.429,68	R$ 12,66	115,71%	R$ 27,33	R$ 39.073,15
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	178,60	R$ 62,62	115,71%	R$ 135,09	R$ 24.127,07
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	22,50	R$ 9,66	111,51%	R$ 20,45	R$ 460,13
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	2,00	R$ 9,66	111,51%	R$ 20,45	R$ 40,90
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	SICRO NOVO	mês	0,15	R$ 14.116,47	84,92%	R$ 26.104,22	R$ 3.915,63
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	24,13	R$ 10,82	115,71%	R$ 23,36	R$ 563,68
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	193,48	R$ 11,25	115,71%	R$ 24,28	R$ 4.697,69
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	21,70	R$ 9,42	115,71%	R$ 20,34	R$ 441,38
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	9,00	R$ 8,36	111,51%	R$ 17,70	R$ 159,30
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	144,09	R$ 11,81	115,71%	R$ 25,49	R$ 3.672,85
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	570,99	R$ 12,23	115,71%	R$ 26,40	R$ 15.074,14
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	16,01	R$ 14,20	115,71%	R$ 30,65	R$ 490,71
P9830	Montador	SICRO NOVO	h	43,33	R$ 11,52	177,94%	R$ 32,02	R$ 1.387,43
P9851	Médico do trabalho - mensalista	SICRO NOVO	mês	0,18	R$ 9.890,15	87,99%	R$ 18.592,51	R$ 3.346,65
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	118,90	R$ 9,53	115,71%	R$ 20,57	R$ 2.445,77
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	18,31	R$ 9,53	115,71%	R$ 20,57	R$ 376,64
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	133,48	R$ 14,54	115,71%	R$ 31,38	R$ 4.188,60
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	189,98	R$ 9,77	115,71%	R$ 21,09	R$ 4.006,68
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	451,61	R$ 11,12	115,71%	R$ 24,00	R$ 10.838,64
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	2.424,79	R$ 11,14	115,71%	R$ 24,03	R$ 58.267,70
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	38,96	R$ 9,66	111,51%	R$ 20,45	R$ 796,73
P9822	Pintor	SICRO NOVO	h	16,11	R$ 10,93	175,86%	R$ 30,15	R$ 485,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3.441,97	R$ 9,06	115,71%	R$ 19,56	R$ 67.324,93
P9823	Serralheiro	SICRO NOVO	h	3,90	R$ 10,93	175,68%	R$ 30,13	R$ 117,51
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	1,28	R$ 7,75	201,10%	R$ 23,32	R$ 29,85
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1.372,75	R$ 7,37	111,51%	R$ 15,59	R$ 21.401,17
P9825	Soldador	SICRO NOVO	h	28,08	R$ 15,58	156,18%	R$ 39,92	R$ 1.120,95
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	280,99	R$ 10,98	115,71%	R$ 23,70	R$ 6.659,46

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	SICRO NOVO	mês	0,20	R$ 3.997,80	109,07%	R$ 8.358,20	R$ 1.671,64

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	UN	2.048,73	R$ 1,93	R$ 3.954,05
00036246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	SINAPI	M	552,58	R$ 5,38	R$ 2.972,88
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	66,03	R$ 9,69	R$ 639,83
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	12,38	R$ 8,64	R$ 106,96
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	4,00	R$ 82,39	R$ 329,56
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	29,92	R$ 34,72	R$ 1.039,17
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	31,27	R$ 61,42	R$ 1.920,60
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,19	R$ 80,79	R$ 15,35
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	2,00	R$ 9,69	R$ 19,38
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,36	R$ 10,73	R$ 3,86
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	13,00	R$ 12,22	R$ 158,86
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	33,99	R$ 32,48	R$ 1.104,00
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	1,78	R$ 27,96	R$ 49,77
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,21	R$ 182,35	R$ 38,29
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	53,77	R$ 180,00	R$ 9.678,60
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	2.673,21	R$ 1,11	R$ 2.967,26
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	344,80	R$ 2,06	R$ 710,29
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	4.793,25	R$ 3,41	R$ 16.344,98
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	57,23	R$ 3,91	R$ 223,77
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	11,63	R$ 4,44	R$ 51,64
I12850	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	5,00	R$ 58,46	R$ 292,30
I07611	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio	ORSE	un	3,00	R$ 137,85	R$ 413,55
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	7,40	R$ 3,97	R$ 29,38
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,50	R$ 26,67	R$ 13,34
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,08	R$ 116,50	R$ 9,32
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,15	R$ 115,00	R$ 17,25
I00377S	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	ORSE	un	13,00	R$ 34,95	R$ 454,35
M0682	Aço em perfis ASTM A36	SICRO	kg	669,50	R$ 12,81	R$ 8.576,30
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	13,00	R$ 553,10	R$ 7.190,30
00042439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	6,00	R$ 1.207,84	R$ 7.247,04
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	8,00	R$ 102,98	R$ 823,84
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	3,00	R$ 114,37	R$ 343,11
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	6,00	R$ 121,95	R$ 731,70
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	1.046,91	R$ 0,79	R$ 827,06
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	268,38	R$ 0,61	R$ 163,71
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	333,83	R$ 0,20	R$ 66,77
M1406	Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm	SICRO	un	0,49	R$ 42,36	R$ 20,76
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	SICRO	un	0,67	R$ 21,35	R$ 14,30
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	16,00	R$ 53,37	R$ 853,92
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	56,70	R$ 21,00	R$ 1.190,70
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	435,19	R$ 3,23	R$ 1.405,66

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1.494,19	R$ 3,83	R$ 5.722,75
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	120,34	R$ 34,60	R$ 4.163,76
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	2.206,79	R$ 5,88	R$ 12.975,93
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	24,44	R$ 72,31	R$ 1.767,26
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1.267,77	R$ 8,55	R$ 10.839,43
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	M	71,21	R$ 101,16	R$ 7.203,60
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	SINAPI	M	700,00	R$ 6,00	R$ 4.200,00
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	3,00	R$ 499,24	R$ 1.497,72
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	130,00	R$ 1,85	R$ 240,50
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	4,00	R$ 3,92	R$ 15,68
00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	SINAPI	UN	4,00	R$ 633,18	R$ 2.532,72
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	88,00	R$ 5,58	R$ 491,04
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	357,26	R$ 1,66	R$ 593,05
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	136,50	R$ 111,02	R$ 15.154,23
00040782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	SINAPI	M	12,60	R$ 43,57	R$ 548,98
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,10	R$ 124,39	R$ 12,44
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	3,00	R$ 17,91	R$ 53,73
00011975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	SINAPI	UN	32,00	R$ 22,26	R$ 712,32
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	4,00	R$ 109,14	R$ 436,56
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	22.529,11	R$ 1,27	R$ 28.611,97
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	199,98	R$ 31,38	R$ 6.275,37
00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	120,00	R$ 2,66	R$ 319,20
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	15,00	R$ 108,00	R$ 1.620,00
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00	R$ 5,18	R$ 10,36
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,00	R$ 4,28	R$ 17,12
00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00	R$ 21,47	R$ 21,47
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	7,44	R$ 1,40	R$ 10,42
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36	SICRO	kg	1.134,36	R$ 11,91	R$ 13.510,23
M0408	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm	SICRO	un	146,33	R$ 5,17	R$ 756,53
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	83,48	R$ 0,96	R$ 80,14
I09678	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	2,00	R$ 988,82	R$ 1.977,64
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	1,27	R$ 9,31	R$ 11,82
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	3,59	R$ 23,00	R$ 82,57
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	63,02	R$ 52,42	R$ 3.303,51
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	14,00	R$ 44,26	R$ 619,64
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	12,00	R$ 7,72	R$ 92,64
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	3,00	R$ 295,77	R$ 887,31

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	2,00	R$ 335,55	R$ 671,10
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	12,00	R$ 57,77	R$ 693,24
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00	R$ 121,00	R$ 121,00
00039447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	UN	2,00	R$ 129,40	R$ 258,80
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	M2	61,95	R$ 836,47	R$ 51.819,32
I12848	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	ORSE	un	21,00	R$ 103,40	R$ 2.171,40
I10065	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00	R$ 946,34	R$ 946,34
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	0,92	R$ 12,33	R$ 11,34
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	48,00	R$ 11,22	R$ 538,56
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	21,90	R$ 29,39	R$ 643,64
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1.082,62	R$ 4,32	R$ 4.676,92
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	179,41	R$ 8,31	R$ 1.490,90
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	13,00	R$ 53,18	R$ 691,34
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	3,00	R$ 268,68	R$ 806,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	60,25	R$ 0,22	R$ 13,26
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	26,00	R$ 3,16	R$ 82,16
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	2,00	R$ 6,43	R$ 12,86
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	41,00	R$ 1.003,33	R$ 41.136,53
M1397	Eletrodo revestido E60XX	SICRO	kg	32,41	R$ 28,55	R$ 925,31
M2130	Eletrodo revestido E70XX	SICRO	kg	9,75	R$ 28,90	R$ 281,78
I10889S	Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc	ORSE	un	3,00	R$ 675,00	R$ 2.025,00
I20977S	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc	ORSE	un	7,00	R$ 268,26	R$ 1.877,82
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	36,00	R$ 68,50	R$ 2.466,00
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	9,85	R$ 14,01	R$ 138,00
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1.311,61	R$ 4,43	R$ 5.810,43
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	41,28	R$ 6,76	R$ 279,05
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,40	R$ 4,31	R$ 1,72
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	1,40	R$ 16,95	R$ 23,73
00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R$ 117,33	R$ 117,33
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	6,20	R$ 44,95	R$ 278,69
M0972	Fluido de resfriamento para usinagem de metais	SICRO	l	1,95	R$ 22,03	R$ 42,96
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	19,48	R$ 7,40	R$ 144,15
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	310,00	R$ 18,00	R$ 5.580,00
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	16,35	R$ 754,71	R$ 12.339,51
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	381,70	R$ 71,62	R$ 27.337,35
M1796	Gás acetileno	SICRO	kg	0,14	R$ 149,83	R$ 20,98
M1795	Gás oxigênio	SICRO	m³	0,62	R$ 25,00	R$ 15,50
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4.115,14	R$ 1,72	R$ 7.078,04
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	1,06	R$ 35,27	R$ 37,39

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00	R$ 9,73	R$ 19,46
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	32,00	R$ 7,47	R$ 239,04
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	22,77	R$ 976,71	R$ 22.239,69
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	32,00	R$ 0,70	R$ 22,40
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	13,00	R$ 139,21	R$ 1.809,73
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	1,10	R$ 2,32	R$ 2,55
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	292,97	R$ 1,27	R$ 372,07
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	22,00	R$ 9,79	R$ 215,38
00003913	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	17,00	R$ 76,21	R$ 1.295,57
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,00	R$ 3,23	R$ 12,92
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	8,00	R$ 2,35	R$ 18,80
00001907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00	R$ 10,40	R$ 20,80
M0879	Lixa para ferro Nº 150	SICRO	un	26,34	R$ 2,94	R$ 77,44
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	SINAPI	UN	3,00	R$ 1.143,75	R$ 3.431,25
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	654,00	R$ 23,33	R$ 15.257,82
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	16,28	R$ 6,78	R$ 110,38
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	4.874,71	R$ 3,77	R$ 18.377,66
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	636,33	R$ 5,55	R$ 3.531,63
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	4,57	R$ 35,05	R$ 160,18
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	2,00	R$ 515,18	R$ 1.030,36
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	UN	21,00	R$ 212,64	R$ 4.465,44
00038641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	SINAPI	UN	14,00	R$ 431,03	R$ 6.034,42
I07265	Manta em lã de rocha de 25mm	ORSE	m²	485,85	R$ 36,11	R$ 17.544,04
I14634	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox	ORSE	un	1,00	R$ 253,30	R$ 253,30
I09221	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 5 cv, trifásico 220V, sucção 2 1/2", recalque 2", hm = 8 a 20m, q = 27,6 a 78,9m3/h	ORSE	un	1,00	R$ 4.572,10	R$ 4.572,10
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	3,00	R$ 63,99	R$ 191,97
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	un	2,00	R$ 57,53	R$ 115,06
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	un	1,00	R$ 57,53	R$ 57,53
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	226,43	R$ 7,19	R$ 1.628,03
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	13,00	R$ 69,75	R$ 906,75
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	251,44	R$ 0,17	R$ 42,74
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	8.863,09	R$ 0,09	R$ 797,68
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1.459,67	R$ 0,23	R$ 335,72
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	106,00	R$ 15,79	R$ 1.673,74
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	26,00	R$ 21,30	R$ 553,80
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	11,30	R$ 25,88	R$ 292,44
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	15,26	R$ 44,37	R$ 677,09
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	UN	32,00	R$ 18,96	R$ 606,72

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00	R$ 898,28	R$ 898,28
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	36,51	R$ 267,15	R$ 9.753,65
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	55,12	R$ 153,50	R$ 8.460,92
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1.127,03	R$ 3,25	R$ 3.662,85
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3.258,81	R$ 8,64	R$ 28.156,12
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,19	R$ 46,74	R$ 8,88
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	M2	563,22	R$ 80,65	R$ 45.423,69
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	257,50	R$ 23,17	R$ 5.966,28
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	995,74	R$ 32,03	R$ 31.893,55
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	6,48	R$ 432,00	R$ 2.799,36
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R$ 37,40	R$ 149,60
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	18,00	R$ 21,97	R$ 395,46
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R$ 19,00	R$ 76,00
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	25,00	R$ 35,42	R$ 885,50
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	349,65	R$ 159,47	R$ 55.758,69
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	14,17	R$ 7,23	R$ 102,45
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,68	R$ 591,90	R$ 994,39
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	30,50	R$ 1.664,18	R$ 50.757,49
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	UN	4,00	R$ 42,92	R$ 171,68
00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	SINAPI	UN	8,00	R$ 258,04	R$ 2.064,32
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	9,36	R$ 34,83	R$ 326,01
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02	R$ 20,27	R$ 0,41
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	14,80	R$ 18,31	R$ 270,99
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,59	R$ 18,66	R$ 11,01
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,10	R$ 18,66	R$ 1,87
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	5,11	R$ 18,00	R$ 91,98
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,64	R$ 22,60	R$ 14,46
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	198,51	R$ 129,44	R$ 25.695,13
I10252	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	ORSE	un	1,00	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,15	R$ 139,30	R$ 20,90
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,02	R$ 140,04	R$ 2,80
I01772	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00	R$ 2.194,57	R$ 2.194,57
I07426	Planta - Moreia (Dietes bicolor)	ORSE	un	100,00	R$ 39,72	R$ 3.972,00
I12929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	m2	14,02	R$ 556,38	R$ 7.800,45
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	3,00	R$ 588,32	R$ 1.764,96
00012041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	UN	1,00	R$ 709,03	R$ 709,03
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,99	R$ 81,10	R$ 80,29

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	SINAPI	UN	3,00	R$ 200,60	R$ 601,80
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	4,00	R$ 188,08	R$ 752,32
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	120,28	R$ 6,51	R$ 783,02
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,29	R$ 137,27	R$ 39,81
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	423,97	R$ 64,57	R$ 27.375,74
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	506,00	R$ 33,79	R$ 17.097,74
I08797	Rack de parede 19" x 16 u x 450mm	ORSE	un	1,00	R$ 675,42	R$ 675,42
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	4,00	R$ 35,17	R$ 140,68
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	8,00	R$ 67,00	R$ 536,00
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	175,29	R$ 3,67	R$ 643,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	136,73	R$ 2,53	R$ 345,93
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	104,91	R$ 46,47	R$ 4.875,17
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	13,00	R$ 211,87	R$ 2.754,31
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	18,25	R$ 30,71	R$ 560,46
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	36,41	R$ 139,71	R$ 5.086,84
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,19	R$ 91,53	R$ 17,39
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	26,00	R$ 1,64	R$ 42,64
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	2,00	R$ 2,69	R$ 5,38
I02008	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia	ORSE	un	5,00	R$ 945,00	R$ 4.725,00
I12665	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio	ORSE	un	2,00	R$ 208,74	R$ 417,48
M0971	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico	SICRO	un	146,33	R$ 23,09	R$ 3.378,76
I11481	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	ORSE	un	1,00	R$ 1.267,86	R$ 1.267,86
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	26,23	R$ 12,00	R$ 314,76
00006178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	SINAPI	M2	120,96	R$ 138,98	R$ 16.811,02
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,66	R$ 16,94	R$ 11,18
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	2,00	R$ 4,86	R$ 9,72
00010905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00	R$ 98,51	R$ 98,51
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	5,00	R$ 149,81	R$ 749,05
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	16,09	R$ 2,73	R$ 43,93
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	7,70	R$ 20,01	R$ 154,08
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	M2	1.076,94	R$ 167,74	R$ 180.645,92
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	60,15	R$ 50,16	R$ 3.017,12
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00	R$ 2,13	R$ 4,26
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	4,00	R$ 2,53	R$ 10,12
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	6,00	R$ 1,27	R$ 7,62
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	32,00	R$ 1,65	R$ 52,80
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	14,00	R$ 1,97	R$ 27,58
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	122,86	R$ 0,68	R$ 83,54

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	317,07	R$ 85,97	R$ 27.258,51
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	6,03	R$ 43,04	R$ 259,53
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	839,16	R$ 37,85	R$ 31.762,21
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	5,00	R$ 69,75	R$ 348,75
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	28,00	R$ 8,50	R$ 238,00
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	90,00	R$ 9,99	R$ 899,10
00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	13,00	R$ 17,30	R$ 224,90
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	20,00	R$ 38,86	R$ 777,20
00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	1,00	R$ 19,40	R$ 19,40
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	13,00	R$ 180,21	R$ 2.342,73
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	18,99	R$ 18,34	R$ 348,28
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	50,64	R$ 4,36	R$ 220,79
I11108	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	ORSE	un	1,00	R$ 523,95	R$ 523,95
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	3,20	R$ 100,71	R$ 322,27
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	57,12	R$ 0,70	R$ 39,98
M1868	Tinta em pó à base de resina epóxi	SICRO	kg	28,10	R$ 118,91	R$ 3.341,37
M0962	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	SICRO	m	87,80	R$ 29,61	R$ 2.599,76
M0963	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm	SICRO	m	71,70	R$ 68,35	R$ 4.900,70
M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	SICRO	m	100,00	R$ 117,64	R$ 11.764,00
00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	R$ 343,45	R$ 686,90
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00	R$ 164,79	R$ 494,37
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	2,00	R$ 218,39	R$ 436,78
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	13,00	R$ 66,65	R$ 866,45
00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	4,00	R$ 349,66	R$ 1.398,64

RELATÓRIO SINTÉTICO - EQUIPAMENTOS (UTILIZAÇÃO)

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
				PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	SICRO NOVO	0,2141	0,2141	0,0000	R$ 301,18	R$ 84,88	R$ 64,49
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	SICRO NOVO	3,2630	3,2630	0,0000	R$ 343,10	R$ 111,31	R$ 1.119,55
E9729	Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal	SICRO NOVO	16,1101	16,1101	0,0000	R$ 21,89	R$ 12,12	R$ 352,63
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	SICRO NOVO	0,4233	0,4233	0,0000	R$ 0,87	R$ 0,47	R$ 0,37
E9570	Furadeira com base magnética - 1,20 kW	SICRO NOVO	3,9023	3,9023	0,0000	R$ 1,76	R$ 1,06	R$ 6,85
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	SICRO NOVO	5,0514	5,0514	0,0000	R$ 123,53	R$ 11,34	R$ 624,01
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	SICRO NOVO	16,1101	16,1101	0,0000	R$ 22,33	R$ 6,01	R$ 359,78
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	SICRO NOVO	27,6596	27,6596	0,0000	R$ 31,52	R$ 6,62	R$ 871,79
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA	SICRO NOVO	3,9023	3,9023	0,0000	R$ 5,32	R$ 0,38	R$ 20,77
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	SICRO NOVO	11,1961	11,1961	0,0000	R$ 11,78	R$ 0,74	R$ 131,87
E9503	Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW	SICRO NOVO	5,0514	5,0514	0,0000	R$ 150,94	R$ 104,23	R$ 762,48
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	SICRO NOVO	11,1961	11,1961	0,0000	R$ 2,13	R$ 1,14	R$ 23,90
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	SICRO NOVO	27,6596	27,6596	0,0000	R$ 0,33	R$ 0,18	R$ 9,16

RELATÓRIO SINTÉTICO - TRANSPORTES

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA	X1 / XP	X2 / XR	X3	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	0,00					R$ 1,18	R$ 0,00
5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	0,00					R$ 0,95	R$ 0,00
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO	tkm	0,00					R$ 0,78	R$ 0,00

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**88238**	**AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,34075900	2,34075900
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,02277881	0,04555762
					TOTAL:	**2,38631662**
[Serviço]	**88239**	**AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	6,03600000	6,03600000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,03003840	0,06007680
					TOTAL:	**6,09607680**
[Serviço]	**88243**	**AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,75802200	0,75802200
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,09690000	41,94801000
					TOTAL:	**42,70603200**
[Serviço]	**103332**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021**	**M2**			
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	1,00000000	16,00000000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	11,74000000	11,74000000
					TOTAL:	**27,74000000**
[Serviço]	**S00155**	**Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1**	**m2**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,84000000	0,84000000
					TOTAL:	**0,84000000**
[Serviço]	**96135**	**APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024**	**M2**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	11,74000000	11,74000000
					TOTAL:	**11,74000000**
[Serviço]	**S01903**	**Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte**	**m3**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00350000	0,00350000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00400000	0,00400000
					TOTAL:	**0,00750000**
[Serviço]	**S03308**	**Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte**	**m3**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,04088000	0,04088000
					TOTAL:	**0,04088000**
[Serviço]	**88627**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_07/2026**	**M3**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,02016000	0,02016000
					TOTAL:	**0,02016000**
[Serviço]	**87367**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026**	**M3**			
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,01920000	0,01920000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,01340000	0,04020000
					TOTAL:	**0,05940000**
[Serviço]	**87369**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026**	**M3**			
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	0,03140000	1,00480000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,73727200	0,73727200
					TOTAL:	**1,74207200**
[Serviço]	**87292**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026**	**M3**			
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,01050000	0,16800000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,12327000	0,12327000
					TOTAL:	**0,29127000**
[Serviço]	**87313**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026**	**M3**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00370000	0,11840000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,08687600	0,08687600
					TOTAL:	**0,20527600**
[Serviço]	**100475**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026**	**M3**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,05150000	0,10300000
					TOTAL:	**0,10300000**
[Serviço]	**87316**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026**	**M3**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00690000	0,01380000
					TOTAL:	**0,01380000**
[Serviço]	**87283**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026**	**M3**			
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,00600000	0,31800000
					TOTAL:	**0,31800000**
[Serviço]	**92767**	**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,70304976	1,40609952
					TOTAL:	**1,40609952**
[Serviço]	**104109**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	59,49000000	59,49000000
					TOTAL:	**59,49000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**104111**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	10,16000000	10,16000000
					TOTAL:	**10,16000000**
[Serviço]	**88245**	**ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	14,36466300	14,36466300
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,13976629	0,27953258
					TOTAL:	**14,64419558**
[Serviço]	**88247**	**AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,02900000	34,84930000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,03900000	69,21720000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,05100000	51,99960000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,11400000	5,19840000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00052000	0,06016400
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00054000	0,01269000
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00056000	0,03833760
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,10500000	17,12550000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,09100000	73,63720000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2,03770000	2,03770000
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1,65300000	4,95900000
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,22200000	19,53600000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,27800000	1,11200000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,33650000	0,67300000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,46250000	0,46250000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,18600000	1,48800000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,22430000	0,89720000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,30840000	0,61680000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,13244900	1,58938800
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,09368500	0,28105500
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,12792800	1,27928000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,17358500	0,17358500
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,25427900	0,25427900
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,35316300	0,70632600
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,03542800	0,21256800

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,04684300	0,28105800
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,36000000	3,60000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,89800000	1,79600000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,86900000	8,69000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,95400000	1,90800000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,61400000	2,45600000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,14800000	13,32000000
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	4,33980000	4,33980000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,05515620	1,21343640
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,09100000	15,92500000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,02900000	10,15000000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	0,87754550	7,02036400
					TOTAL:	**362,11673100**
[Serviço]	**88248**	**AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,04800000	7,82880000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,04800000	38,84160000
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,24250000	11,64000000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,10510000	3,36320000
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,26320000	4,73760000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,45460000	0,45460000
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,45460000	1,36380000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,45460000	1,36380000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	0,54890000	8,23350000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	0,71611300	12,17392100
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	1,43222500	7,16112500
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,04800000	8,40000000
					TOTAL:	**105,56194600**
[Serviço]	**88256**	**AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,03230000	19,38742900
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,53480000	280,77000000
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,74070000	289,05817500
					TOTAL:	**589,21560400**
[Serviço]	**86888**	**BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**88831**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	3,55429870	10,87615402
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,03892709	0,62283339
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,01302951	0,41694430
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,76695938	1,76695938
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,23064867	0,46129733
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,02110363	1,11849237
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	0,95896905	47,21004633
					TOTAL:	**62,47272712**
[Serviço]	**88830**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	1,02990220	3,15150073
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,01127961	0,18047371
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00377546	0,12081479
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,28600257	1,28600257
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,06683332	0,13366664
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,00611504	0,32409708
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,01709585	50,07162870
					TOTAL:	**55,26818422**
[Serviço]	**88826**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,05020669	0,80330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,01680497	0,53775909
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,05296195	3,05296195
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,29748198	0,59496397
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,02721867	1,44258945
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,97606490	97,28167503
					TOTAL:	**117,74091134**
[Serviço]	**88827**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	**H**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,05020669	0,80330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	32,00	0,01680497	0,53775909

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.2	87908	COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022				
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,05296195	3,05296195
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,29748198	0,59496397
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,02721867	1,44258945
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,97606490	97,28167503
					TOTAL:	**117,74091134**
[Serviço]	**88828**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	1,02990220	3,15150073
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,01127961	0,18047371
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00377546	0,12081479
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,28600257	1,28600257
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,06683332	0,13366664
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,00611504	0,32409708
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,01709585	50,07162870
					TOTAL:	**55,26818422**
[Serviço]	**88829**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	1,02990220	3,15150073
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,01127961	0,18047371
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00377546	0,12081479
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,28600257	1,28600257
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,06683332	0,13366664
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,00611504	0,32409708
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,01709585	50,07162870
					TOTAL:	**55,26818422**
[Serviço]	**89226**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,04431204	0,08862408
					TOTAL:	**0,08862408**
[Serviço]	**89225**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,04699310	0,09398619
					TOTAL:	**0,09398619**
[Serviço]	**89221**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM**	**H**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**89221**	**CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**				
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,09130513	0,18261027
					TOTAL:	**0,18261027**
[Serviço]	**89222**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	**H**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,09130513	0,18261027
					TOTAL:	**0,18261027**
[Serviço]	**89223**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,04699310	0,09398619
					TOTAL:	**0,09398619**
[Serviço]	**89224**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,04699310	0,09398619
					TOTAL:	**0,09398619**
[Serviço]	**5914655**	**Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais**	**t**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00104	0,67925
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,04472	1,96299
					TOTAL:	**2,64224**
[Serviço]	**88261**	**CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,49023220	55,16092714
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,15019200	0,30038400
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	1,45280150	52,30085400
					TOTAL:	**107,76216514**
[Serviço]	**88262**	**CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37290000	2,41639200
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,28900000	32,51828000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	17,26829800	17,26829800
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,62680000	80,08736400
					TOTAL:	**132,29033400**
[Serviço]	**87908**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022**	**M2**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	1,00000000	32,00000000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	23,48000000	23,48000000
					TOTAL:	**55,48000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**S03310**	**Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015**	**m2**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,70000000	0,70000000
					TOTAL:	**0,70000000**
[Serviço]	**3807863**	**Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação**	**un**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	3,33333	146,33319
					TOTAL:	**146,33319**
[Serviço]	**95265**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016**	**CHI**			
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,04572810	45,02754551
					TOTAL:	**45,02754551**
[Serviço]	**95264**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016**	**CHP**			
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,02535190	24,96350889
					TOTAL:	**24,96350889**
[Serviço]	**95260**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016**	**H**			
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
					TOTAL:	**69,99105440**
[Serviço]	**95261**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016**	**H**			
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
					TOTAL:	**69,99105440**
[Serviço]	**95262**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016**	**H**			
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,02535190	24,96350889
					TOTAL:	**24,96350889**
[Serviço]	**95263**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016**	**H**			
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,02535190	24,96350889
					TOTAL:	**24,96350889**
[Serviço]	**91533**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00330897	0,00661794
					TOTAL:	**0,00661794**
[Serviço]	**91529**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00330897	0,00661794
					TOTAL:	**0,00661794**
[Serviço]	**91530**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015**	**H**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00330897	0,00661794
					TOTAL:	**0,00661794**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**91531**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**H**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00330897	0,00661794
					TOTAL:	**0,00661794**
[Serviço]	**91532**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00330897	0,00661794
					TOTAL:	**0,00661794**
[Serviço]	**90965**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	**CHI**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,86950000	45,46615500
					TOTAL:	**45,46615500**
[Serviço]	**90964**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	**CHP**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	1,13700000	59,45373000
					TOTAL:	**59,45373000**
[Serviço]	**90960**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015**	**H**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,00650000	104,91988500
					TOTAL:	**104,91988500**
[Serviço]	**90961**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015**	**H**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,00650000	104,91988500
					TOTAL:	**104,91988500**
[Serviço]	**90962**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015**	**H**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	1,13700000	59,45373000
					TOTAL:	**59,45373000**
[Serviço]	**90963**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015**	**H**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	1,13700000	59,45373000
					TOTAL:	**59,45373000**
[Serviço]	**102970**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,04500000	1,39500000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,04500000	1,39500000
					TOTAL:	**2,79000000**
[Serviço]	**102971**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,01850000	0,57350000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,01850000	0,57350000
					TOTAL:	**1,14700000**
[Serviço]	**102966**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
					TOTAL:	**3,93700000**
[Serviço]	**102967**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023**	**H**			
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
					TOTAL:	**3,93700000**
[Serviço]	**102968**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,01850000	0,57350000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,01850000	0,57350000
					TOTAL:	**1,14700000**
[Serviço]	**102969**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,01850000	0,57350000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,01850000	0,57350000
					TOTAL:	**1,14700000**
[Serviço]	**94964**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	**M3**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,25861500	0,25861500
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,23150000	60,62674500
					TOTAL:	**60,88536000**
[Serviço]	**94970**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**M3**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,04190000	0,08380000
					TOTAL:	**0,08380000**
[Serviço]	**94965**	**CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	**M3**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,13000000	1,13000000
					TOTAL:	**1,13000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**94971**	**CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**M3**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,03024000	0,06048000
					TOTAL:	**0,06048000**
[Serviço]	**S00124**	**Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento**	**m3**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,01600000	0,03200000
					TOTAL:	**0,03200000**
[Serviço]	**S00095**	**Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado**	**m3**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,01600000	0,03200000
					TOTAL:	**0,03200000**
[Serviço]	**1400975**	**Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica**	**m**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	8,32500	365,46750
					TOTAL:	**365,46750**
[Serviço]	**1408173**	**Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno**	**cm²**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	1,00000	650,00000
					TOTAL:	**650,00000**
[Serviço]	**92802**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	59,49000000	59,49000000
					TOTAL:	**59,49000000**
[Serviço]	**92799**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022**	**KG**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,70304976	1,40609952
					TOTAL:	**1,40609952**
[Serviço]	**92800**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	10,16000000	10,16000000
					TOTAL:	**10,16000000**
[Serviço]	**86901**	**CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Serviço]	**95308**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,34075900	2,34075900
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,02277881	0,04555762
					TOTAL:	**2,38631662**
[Serviço]	**95309**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	6,03600000	6,03600000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,03003840	0,06007680

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**6,09607680**
[Serviço]	**95313**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,75802200	0,75802200
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,09690000	41,94801000
					TOTAL:	**42,70603200**
[Serviço]	**95314**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	14,36466300	14,36466300
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,13976629	0,27953258
					TOTAL:	**14,64419558**
[Serviço]	**95316**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,02900000	34,84930000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,03900000	69,21720000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,05100000	51,99960000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,11400000	5,19840000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00052000	0,06016400
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00054000	0,01269000
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00056000	0,03833760
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,10500000	17,12550000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,09100000	73,63720000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2,03770000	2,03770000
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1,65300000	4,95900000
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,22200000	19,53600000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,27800000	1,11200000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,33650000	0,67300000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,46250000	0,46250000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,18600000	1,48800000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,22430000	0,89720000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,30840000	0,61680000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,13244900	1,58938800
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,09368500	0,28105500
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,12792800	1,27928000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,17358500	0,17358500
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,25427900	0,25427900

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,35316300	0,70632600
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,03542800	0,21256800
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,04684300	0,28105800
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,36000000	3,60000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,89800000	1,79600000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,86900000	8,69000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,95400000	1,90800000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,61400000	2,45600000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,14800000	13,32000000
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	4,33980000	4,33980000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,05515620	1,21343640
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,09100000	15,92500000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,02900000	10,15000000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	0,87754550	7,02036400
					TOTAL:	**362,11673100**
[Serviço]	**95317**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,04800000	7,82880000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,04800000	38,84160000
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,24250000	11,64000000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,10510000	3,36320000
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,26320000	4,73760000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,45460000	0,45460000
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,45460000	1,36380000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,45460000	1,36380000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	0,54890000	8,23350000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	0,71611300	12,17392100
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	1,43222500	7,16112500
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,04800000	8,40000000
					TOTAL:	**105,56194600**
[Serviço]	**95324**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,03230000	19,38742900
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,53480000	280,77000000
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,74070000	289,05817500
					TOTAL:	**589,21560400**
[Serviço]	**95329**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,49023220	55,16092714

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,15019200	0,30038400
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	1,45280150	52,30085400
					TOTAL:	**107,76216514**
[Serviço]	**95330**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37290000	2,41639200
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,28900000	32,51828000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	17,26829800	17,26829800
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,62680000	80,08736400
					TOTAL:	**132,29033400**
[Serviço]	**95332**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,02050000	1,84500000
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,00620000	26,34603200
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,02900000	34,84930000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,03900000	69,21720000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,05100000	51,99960000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,11400000	5,19840000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00260000	0,30082000
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00270000	0,06345000
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00280000	0,19168800
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,10500000	17,12550000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,09100000	73,63720000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2,03770000	2,03770000
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1,65300000	4,95900000
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,22200000	19,53600000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,27800000	1,11200000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,33650000	0,67300000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,46250000	0,46250000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,18600000	1,48800000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,22430000	0,89720000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,30840000	0,61680000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,13244900	1,58938800
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,09368500	0,28105500
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	10,00	0,12792800	1,27928000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.30	93663	INSTALAÇÃO. AF_07/2025				
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,17358500	0,17358500
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,25427900	0,25427900
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,35316300	0,70632600
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,03542800	0,21256800
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,04684300	0,28105800
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,36000000	3,60000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,89800000	1,79600000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,86900000	8,69000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,95400000	1,90800000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,61400000	2,45600000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,35510000	31,95900000
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	5,78640000	5,78640000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,17650000	3,88300000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,09100000	15,92500000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,02900000	10,15000000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	3,94895450	31,59163600
					TOTAL:	**438,07896500**
[Serviço]	**95335**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,01810000	0,36200000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,14480000	1,44800000
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,21140000	34,47934000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,21140000	171,06488000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,48334930	6,28354090
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,01281740	13,16662620
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,06971730	2,13943460
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,18160040	4,72640160
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,09283660	1,20687580
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,12841400	3,38524200
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,12841400	6,77048400
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,12841400	9,02731200
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,37613800	3,00910400
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,37613800	1,50455200
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,75227600	3,00910400
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,24250000	11,64000000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,10510000	3,36320000
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,26320000	4,73760000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,45460000	0,45460000
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E	UN	3,00	0,45460000	1,36380000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.19	94499	INSTALAÇÃO. AF_08/2021				
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,45460000	1,36380000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	0,54890000	8,23350000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	0,71611300	12,17392100
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	1,43222500	7,16112500
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,21140000	36,99500000
					TOTAL:	**349,06944310**
[Serviço]	**95401**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	175,00000000	1.400,00000000
					TOTAL:	**1.400,00000000**
[Serviço]	**95402**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	22,00000000	176,00000000
					TOTAL:	**176,00000000**
[Serviço]	**95337**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,03360000	23,85600000
					TOTAL:	**23,85600000**
[Serviço]	**95338**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,36179400	3,36179400
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,42990000	186,10371000
					TOTAL:	**189,46550400**
[Serviço]	**95390**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,61130000	8,55820000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	0,21170000	4,44570000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,02770000	8,58700000
					TOTAL:	**21,59090000**
[Serviço]	**95341**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,89662190	11,65608470
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,41900000	22,20700000
					TOTAL:	**141,99828470**
[Serviço]	**95344**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,03280000	23,28800000
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,21140000	101,47200000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,47860000	439,71375000
					TOTAL:	**564,47375000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**95351**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	1,12550000	15,75700000
					TOTAL:	**15,75700000**
[Serviço]	**95389**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,05020669	0,80330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,01680497	0,53775910
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,05296196	3,05296196
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,38878293	0,77756587
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,02721867	1,44258941
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,97606490	97,28167503
					TOTAL:	**117,92351322**
[Serviço]	**95358**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00315910	2,96955400
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,04276930	5,56000900
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,04276930	8,85324510
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00234120	0,12080592
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,04276930	0,51323160
					TOTAL:	**18,01684562**
[Serviço]	**95360**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,54800000	1,54800000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,03334737	0,06669474
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,41900000	22,20700000
					TOTAL:	**131,95689474**
[Serviço]	**95361**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,13910000	83,49199300
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,00650000	104,91988500
					TOTAL:	**188,41187800**
[Serviço]	**95371**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,10870000	8,22967700
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,28070000	15,93814600
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	0,35410000	3,36749100
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,07220000	3,77533800
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,12656970	39,86945550
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	M2	16,00	2,20000000	35,20000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	103332	9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,09550000	3,05600000
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	0,67900000	21,72800000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	49,22188150	49,22188150
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,17900000	44,92900000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	3,21116779	6,42233558
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,55487890	30,91785231
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,31301800	8,55478194
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,41490000	69,65552700
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	0,63900000	25,56000000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,96970000	5,81820000
					TOTAL:	**442,23474022**
[Serviço]	**95372**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22645000	1,46739600
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	12,61160200	12,61160200
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,74190000	321,16851000
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,36100000	1.158,06273000
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,16310000	523,21338300
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,22700000	98,26830000
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,27500000	270,78700000
					TOTAL:	**2.389,51592100**
[Serviço]	**95378**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,11860000	7,24852800
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,30750000	23,28082500
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,79360000	45,06060800
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,81720000	91,95134400
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,10850000	65,12495500
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,11100000	37,40700000
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,05120000	1,02400000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,40960000	4,09600000
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,05800000	5,22000000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,11530000	107,22900000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,11530000	6,65857500
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	710,00	0,09510000	67,52100000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.12	97641	AF_09/2023				
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	2,19570000	20,88110700
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,01760000	74,78873600
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,09270000	65,81700000
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,44790000	23,42069100
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,24511610	27,58046357
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,06328490	19,93474350
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,16940000	88,93500000
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,32590000	127,18247500
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	1,10000000	17,60000000
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,03180000	1,01760000
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,05902663	33,88885214
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	55,19652967	55,19652967
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,19523280	183,51883200
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,58817950	76,46333500
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,32028220	66,29841540
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,09000000	22,59000000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,47860000	439,71375000
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,24730000	107,05617000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,09698620	5,00448792
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,37741440	4,52897280
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,12030000	385,91397900
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,05440000	174,51139200
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,07570000	32,77053000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,23639974	0,23639974
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,16498732	0,49496196
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	2,88826485	5,77652970
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,91640000	54,06760000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,52968590	6,88591670
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,63796400	8,29353200
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	0,41059860	0,82119720
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,45354360	1,81417440
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,03563430	0,46324590
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	0,43312860	1,29938580
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	0,43312860	2,59877160
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,43312860	3,46502880

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,14437620	1,15500960
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,14437620	0,57750480
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,28875240	1,15500960
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,15681360	8,73765379
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	0,41057430	14,78067480
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,15650900	4,27739097
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,20900000	11,07700000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	6,16145895	303,32862411
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,11500000	113,23820000
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	1,27900000	51,16000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	3,05670000	42,79380000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,05840000	22,22640000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,13860000	42,96600000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,64650000	3,87900000
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	0,08000000	76,51600000
					TOTAL:	**3.370,51096287**
[Serviço]	**95385**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,08290000	27,93730000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,04080000	37,94400000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,04080000	2,35620000
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,10893380	102,39777200
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,45987170	59,78332100
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,19197440	39,73870080
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,08996240	4,64205984
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,24910660	2,98927920
					TOTAL:	**277,78863284**
[Serviço]	**88264**	**ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,02050000	1,84500000
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,00620000	26,34603200
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,02900000	34,84930000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,03900000	69,21720000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,05100000	51,99960000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,11400000	5,19840000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00260000	0,30082000
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00270000	0,06345000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00280000	0,19168800
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,10500000	17,12550000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,09100000	73,63720000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2,03770000	2,03770000
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1,65300000	4,95900000
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,22200000	19,53600000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,27800000	1,11200000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,33650000	0,67300000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,46250000	0,46250000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,18600000	1,48800000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,22430000	0,89720000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,30840000	0,61680000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,13244900	1,58938800
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,09368500	0,28105500
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,12792800	1,27928000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,17358500	0,17358500
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,25427900	0,25427900
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,35316300	0,70632600
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,03542800	0,21256800
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,04684300	0,28105800
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,36000000	3,60000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,89800000	1,79600000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,86900000	8,69000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,95400000	1,90800000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,61400000	2,45600000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,35510000	31,95900000
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	5,78640000	5,78640000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,17650000	3,88300000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,09100000	15,92500000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,02900000	10,15000000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	3,94895450	31,59163600
					TOTAL:	**438,07896500**
[Serviço]	**87777**	**EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022**	**M2**			
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,00000000	32,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	23,48000000	23,48000000
					TOTAL:	**55,48000000**
[Serviço]	**88267**	**ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,01810000	0,36200000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,14480000	1,44800000
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,21140000	34,47934000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,21140000	171,06488000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,48334930	6,28354090
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,01281740	13,16662620
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,06971730	2,13943460
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,18160040	4,72640160
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,09283660	1,20687580
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,12841400	3,38524200
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,12841400	6,77048400
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,12841400	9,02731200
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,37613800	3,00910400
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,37613800	1,50455200
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,75227600	3,00910400
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,24250000	11,64000000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,10510000	3,36320000
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,26320000	4,73760000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,45460000	0,45460000
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,45460000	1,36380000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,45460000	1,36380000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	0,54890000	8,23350000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	0,71611300	12,17392100
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	1,43222500	7,16112500
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,21140000	36,99500000
					TOTAL:	**349,06944310**
[Serviço]	**S10555**	**Encargos Complementares - Armador**	**h**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00288000	0,00576000
					TOTAL:	**0,00576000**
[Serviço]	**S10592**	**Encargos Complementares - Cabista**	**h**			
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	1,00000000	1,00000000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Serviço]	**S10551**	**Encargos Complementares - Carpinteiro**	**h**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00576000	0,01152000
					TOTAL:	**0,01152000**
[Serviço]	**S10552**	**Encargos Complementares - Eletricista**	**h**			
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,60000000	0,60000000
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	4,00000000	4,00000000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	2,00000000	2,00000000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,50000000	1,50000000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,50000000	10,50000000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,70000000	1,40000000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,50000000	2,50000000
					TOTAL:	**22,50000000**
[Serviço]	**S10554**	**Encargos Complementares - Encanador**	**h**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Serviço]	**S10581**	**Encargos Complementares - Jardineiro**	**h**			
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,09000000	9,00000000
					TOTAL:	**9,00000000**
[Serviço]	**S10550**	**Encargos Complementares - Pedreiro**	**h**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,15000000	1,11750000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,30000000	1,50000000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,76680000	1,76680000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	2,38000000	33,36760000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,60000000	0,60000000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,30576000	0,61152000
					TOTAL:	**38,96342000**
[Serviço]	**S10549**	**Encargos Complementares - Servente**	**h**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	1,00000000	7,45000000
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,40000000	1.283,17200000
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,60000000	0,60000000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	1,00000000	13,00000000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,30000000	1,50000000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	2,00000000	2,00000000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,93592000	1,93592000
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,10000000	0,70000000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,10000000	0,30000000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	1,90000000	26,63800000
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	4,00000000	4,00000000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	2,00000000	2,00000000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	3,00000000	3,00000000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,50000000	1,50000000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,50000000	10,50000000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,70000000	1,40000000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,50000000	2,50000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,09000000	9,00000000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,61600000	0,61600000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,46992000	0,93984000
					TOTAL:	**1.372,75176000**
[Serviço]	**90776**	**ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	175,00000000	1.400,00000000
					TOTAL:	**1.400,00000000**
[Serviço]	**86887**	**ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Serviço]	**90777**	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	22,00000000	176,00000000
					TOTAL:	**176,00000000**
[Serviço]	**S02497**	**Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m**	**m3**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,16800000	0,16800000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,01600000	0,03200000
					TOTAL:	**0,20000000**
[Serviço]	**93358**	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024**	**M3**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,16000000	0,16000000
					TOTAL:	**0,16000000**
[Serviço]	**94990**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022**	**M3**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,21000000	0,21000000
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,00000000	49,23000000
					TOTAL:	**49,44000000**
[Serviço]	**96533**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024**	**M2**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	12,00000000	12,00000000
					TOTAL:	**12,00000000**
[Serviço]	**91170**	**FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS**	**M**			
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	1,00000000	163,10000000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	1,00000000	809,20000000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	1,00000000	175,00000000
					TOTAL:	**1.147,30000000**
[Serviço]	**88269**	**GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	710,00	0,03360000	23,85600000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.12	97641	AF_09/2023				
					TOTAL:	**23,85600000**
[Serviço]	**93282**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016**	**CHI**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00218310	2,05211400
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,02955560	3,84222800
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,02955560	6,11800920
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00161790	0,08348364
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,02955560	0,35466720
					TOTAL:	**12,45050204**
[Serviço]	**93281**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016**	**CHP**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00097600	0,91744000
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,01321370	1,71778100
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,01321370	2,73523590
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00072330	0,03732228
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,01321370	0,15856440
					TOTAL:	**5,56634358**
[Serviço]	**93277**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00315910	2,96955400
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,04276930	5,56000900
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,04276930	8,85324510
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00234120	0,12080592
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,04276930	0,51323160
					TOTAL:	**18,01684562**
[Serviço]	**93278**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016**	**H**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00315910	2,96955400
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,04276930	5,56000900
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,04276930	8,85324510
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00234120	0,12080592
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,04276930	0,51323160
					TOTAL:	**18,01684562**
[Serviço]	**93279**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00097600	0,91744000
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,01321370	1,71778100
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,01321370	2,73523590
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00072330	0,03732228
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,01321370	0,15856440

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**5,56634358**
[Serviço]	**93280**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00097600	0,91744000
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,01321370	1,71778100
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,01321370	2,73523590
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00072330	0,03732228
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,01321370	0,15856440
					TOTAL:	**5,56634358**
[Serviço]	**91635**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,87810000	12,29340000
					TOTAL:	**12,29340000**
[Serviço]	**91634**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,24740000	3,46360000
					TOTAL:	**3,46360000**
[Serviço]	**91629**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	1,12550000	15,75700000
					TOTAL:	**15,75700000**
[Serviço]	**91631**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	1,12550000	15,75700000
					TOTAL:	**15,75700000**
[Serviço]	**91630**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	1,12550000	15,75700000
					TOTAL:	**15,75700000**
[Serviço]	**91632**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,24740000	3,46360000
					TOTAL:	**3,46360000**
[Serviço]	**91633**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,24740000	3,46360000
					TOTAL:	**3,46360000**
[Serviço]	**98555**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023**	**M2**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,36000000	3,36000000
					TOTAL:	**3,36000000**
[Serviço]	**98557**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**	**M2**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,10000000	3,10000000
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	1,00000000	432,90000000
					TOTAL:	**436,00000000**
[Serviço]	**88270**	**IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,36179400	3,36179400
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,42990000	186,10371000
					TOTAL:	**189,46550400**
[Serviço]	**92030**	**INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Serviço]	**92022**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Serviço]	**92024**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	**10,00000000**
[Serviço]	**91952**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	**10,00000000**
[Serviço]	**91974**	**INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Serviço]	**88441**	**JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,61130000	8,55820000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	0,21170000	4,44570000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,02770000	8,58700000
					TOTAL:	**21,59090000**
[Serviço]	**103670**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022**	**M3**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,13000000	1,13000000
					TOTAL:	**1,13000000**
[Serviço]	**S07692**	**Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura**	**m3**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,01600000	0,03200000
					TOTAL:	**0,03200000**
[Serviço]	**88274**	**MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,89662190	11,65608470
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,41900000	22,20700000
					TOTAL:	**141,99828470**
[Serviço]	**5952**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016**	**CHI**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,86950000	45,46615500
					TOTAL:	**45,46615500**
[Serviço]	**5795**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016**	**CHP**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	1,13700000	59,45373000
					TOTAL:	**59,45373000**
[Serviço]	**95114**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016**	**H**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,00650000	104,91988500
					TOTAL:	**104,91988500**
[Serviço]	**95115**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016**	**H**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,00650000	104,91988500
					TOTAL:	**104,91988500**
[Serviço]	**53863**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016**	**H**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	1,13700000	59,45373000
					TOTAL:	**59,45373000**
[Serviço]	**102274**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021**	**CHI**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,06030000	36,19386900
					TOTAL:	**36,19386900**
[Serviço]	**102275**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021**	**CHP**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,07880000	47,29812400
					TOTAL:	**47,29812400**
[Serviço]	**102270**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,13910000	83,49199300
					TOTAL:	**83,49199300**
[Serviço]	**102271**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,13910000	83,49199300

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**83,49199300**
[Serviço]	**102272**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,07880000	47,29812400
					TOTAL:	**47,29812400**
[Serviço]	**102273**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,07880000	47,29812400
					TOTAL:	**47,29812400**
[Serviço]	**88278**	**MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,03280000	23,28800000
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,21140000	101,47200000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,47860000	439,71375000
					TOTAL:	**564,47375000**
[Serviço]	**88286**	**MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	1,12550000	15,75700000
					TOTAL:	**15,75700000**
[Serviço]	**88377**	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,05020669	0,80330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,01680497	0,53775910
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,05296196	3,05296196
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,38878293	0,77756587
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,02721867	1,44258941
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,97606490	97,28167503
					TOTAL:	**117,92351322**
[Serviço]	**88295**	**OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00315910	2,96955400
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,04276930	5,56000900
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,04276930	8,85324510
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00234120	0,12080592
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,04276930	0,51323160
					TOTAL:	**18,01684562**
[Serviço]	**88297**	**OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,54800000	1,54800000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,03334737	0,06669474

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,41900000	22,20700000
					TOTAL:	**131,95689474**
[Serviço]	**88298**	**OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,13910000	83,49199300
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,00650000	104,91988500
					TOTAL:	**188,41187800**
[Serviço]	**97734**	**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024**	**M3**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,02520000	0,05040000
					TOTAL:	**0,05040000**
[Serviço]	**88309**	**PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,10870000	8,22967700
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,28070000	15,93814600
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	0,35410000	3,36749100
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,07220000	3,77533800
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,12656970	39,86945550
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	2,20000000	35,20000000
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,09550000	3,05600000
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	0,67900000	21,72800000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	49,22188150	49,22188150
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,17900000	44,92900000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	3,21116779	6,42233558
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,55487890	30,91785231
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,31301800	8,55478194
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,41490000	69,65552700
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	0,63900000	25,56000000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,96970000	5,81820000
					TOTAL:	**442,23474022**
[Serviço]	**88310**	**PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22645000	1,46739600
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	12,61160200	12,61160200
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,74190000	321,16851000
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)	M2	31,00	0,06350000	1,96850000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.13	100739	PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020				
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,36100000	1.158,06273000
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,16310000	523,21338300
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,22700000	98,26830000
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,27500000	270,78700000
					TOTAL:	**2.389,51592100**
[Serviço]	**5605942**	**Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm**	**m²**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	2,00000	87,80000
					TOTAL:	**87,80000**
[Serviço]	**102234**	**PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**	**M2**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,50000000	3,24000000
					TOTAL:	**3,24000000**
[Serviço]	**88489**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**M2**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	31,66000000	31,66000000
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	1,00000000	3.207,93000000
					TOTAL:	**3.239,59000000**
[Serviço]	**100701**	**PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025**	**M2**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,68000000	1,68000000
					TOTAL:	**1,68000000**
[Serviço]	**101616**	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026**	**M2**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,49000000	0,98000000
					TOTAL:	**0,98000000**
[Serviço]	**90669**	**PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,09320000	2,98240000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,18833600	2,18833600
					TOTAL:	**5,17073600**
[Serviço]	**90668**	**PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00230000	0,07360000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,05400400	0,05400400
					TOTAL:	**0,12760400**
[Serviço]	**90664**	**PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	32,00	0,09550000	3,05600000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.2	87908	COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022				
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,24234000	2,24234000
					TOTAL:	**5,29834000**
[Serviço]	**90665**	**PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023**	**H**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,09550000	3,05600000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,24234000	2,24234000
					TOTAL:	**5,29834000**
[Serviço]	**90666**	**PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00230000	0,07360000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,05400400	0,05400400
					TOTAL:	**0,12760400**
[Serviço]	**90667**	**PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00230000	0,07360000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,05400400	0,05400400
					TOTAL:	**0,12760400**
[Serviço]	**S01908**	**Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm**	**m2**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,70000000	0,70000000
					TOTAL:	**0,70000000**
[Serviço]	**91693**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,23600000	1,23600000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,01774836	0,03549672
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,74300000	102,83700000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,39800000	21,09400000
					TOTAL:	**125,20249672**
[Serviço]	**91692**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,31200000	0,31200000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,01229004	0,02458008
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,08980000	5,29820000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,02100000	1,11300000
					TOTAL:	**6,74778008**
[Serviço]	**91688**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,54800000	1,54800000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,03003840	0,06007680

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,41900000	22,20700000
					TOTAL:	**131,95027680**
[Serviço]	**91689**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,54800000	1,54800000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,03003840	0,06007680
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,41900000	22,20700000
					TOTAL:	**131,95027680**
[Serviço]	**91690**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,31200000	0,31200000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,01229004	0,02458008
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,08980000	5,29820000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,02100000	1,11300000
					TOTAL:	**6,74778008**
[Serviço]	**91691**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,31200000	0,31200000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,01229004	0,02458008
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,08980000	5,29820000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,02100000	1,11300000
					TOTAL:	**6,74778008**
[Serviço]	**88316**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,11860000	7,24852800
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,30750000	23,28082500
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,79360000	45,06060800
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,81720000	91,95134400
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,10850000	65,12495500
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,11100000	37,40700000
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,05120000	1,02400000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,40960000	4,09600000
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,05800000	5,22000000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,11530000	107,22900000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,11530000	6,65857500
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,09510000	67,52100000
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	2,19570000	20,88110700
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,01760000	74,78873600
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,09270000	65,81700000
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,44790000	23,42069100

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,24511610	27,58046357
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,06328490	19,93474350
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,16940000	88,93500000
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,32590000	127,18247500
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	1,10000000	17,60000000
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,03180000	1,01760000
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,05902663	33,88885214
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	55,19652967	55,19652967
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,19523280	183,51883200
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,58817950	76,46333500
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,32028220	66,29841540
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,09000000	22,59000000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,47860000	439,71375000
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,24730000	107,05617000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,09698620	5,00448792
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,37741440	4,52897280
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,12030000	385,91397900
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,05440000	174,51139200
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,07570000	32,77053000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,23639974	0,23639974
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,16498732	0,49496196
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	2,88826485	5,77652970
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,91640000	54,06760000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,52968590	6,88591670
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,63796400	8,29353200
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	0,41059860	0,82119720
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,45354360	1,81417440
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,03563430	0,46324590
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	0,43312860	1,29938580
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	0,43312860	2,59877160
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,43312860	3,46502880
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,14437620	1,15500960
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,14437620	0,57750480
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,28875240	1,15500960
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,15681360	8,73765379
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	0,41057430	14,78067480

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,15650900	4,27739097
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,20900000	11,07700000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	6,16145895	303,32862411
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,11500000	113,23820000
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	1,27900000	51,16000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	3,05670000	42,79380000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,05840000	22,22640000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,13860000	42,96600000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,64650000	3,87900000
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	0,08000000	76,51600000
					TOTAL:	**3.370,51096287**
[Serviço]	**86881**	**SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Serviço]	**2408057**	**Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX**	**kg**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,73837	32,41444
					TOTAL:	**32,41444**
[Serviço]	**2408058**	**Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX**	**kg**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,01500	9,75000
					TOTAL:	**9,75000**
[Serviço]	**91946**	**SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**26,00000000**
[Serviço]	**91950**	**SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Serviço]	**88323**	**TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,08290000	27,93730000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,04080000	37,94400000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,04080000	2,35620000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,10893380	102,39777200
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,45987170	59,78332100
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,19197440	39,73870080
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,08996240	4,64205984
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,24910660	2,98927920
					TOTAL:	**277,78863284**
[Serviço]	**99624**	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Serviço]	**86877**	**VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Serviço]	**90587**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	**CHI**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,60121000	1,60121000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,45591084	0,91182168
					TOTAL:	**2,51303168**
[Serviço]	**90586**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	**CHP**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,17746000	1,17746000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,16720200	0,33440400
					TOTAL:	**1,51186400**
[Serviço]	**90582**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,77867000	2,77867000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,62311284	1,24622568
					TOTAL:	**4,02489568**
[Serviço]	**90583**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,77867000	2,77867000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,62311284	1,24622568
					TOTAL:	**4,02489568**
[Serviço]	**90584**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,17746000	1,17746000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,16720200	0,33440400
					TOTAL:	**1,51186400**
[Serviço]	**90585**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.**	**H**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**90585**	**AF_06/2015**				
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,17746000	1,17746000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,16720200	0,33440400
					TOTAL:	**1,51186400**
[Material]	**00039140**	**ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"**	**UN**			
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	1,78570000	291,24767000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	1,78570000	1.444,98844000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	1,78570000	312,49750000
					TOTAL:	**2.048,73361000**
[Material]	**00036246**	**ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M**	**M**			
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	1,15120000	552,57600000
					TOTAL:	**552,57600000**
[Cotação]	**COT-32226987**	**Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem**	**UN**			
14.6	COT-64630038	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**I07611**	**Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio**	**un**			
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**I12850**	**Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"**	**un**			
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	**5,00000000**
[Material]	**00000033**	**ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	66,03390000	66,03390000
					TOTAL:	**66,03390000**
[Material]	**00043059**	**ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	10,87120000	10,87120000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,75226324	1,50452649
					TOTAL:	**12,37572649**
[Material]	**M0682**	**Aço em perfis ASTM A36**	**kg**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	1,03000	669,50000
					TOTAL:	**669,50000**
[Material]	**00010899**	**ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO**	**UN**			
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.3	COMP-	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.3	82871818	HIDRANTE SIMPLES H3				
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00004791**	**ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO**	**KG**			
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,09500000	29,92500000
					TOTAL:	**29,92500000**
[Material]	**00000131**	**ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)**	**KG**			
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,53000000	31,27000000
					TOTAL:	**31,27000000**
[Material]	**00000122**	**ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR**	**UN**			
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,00590000	0,18880000
					TOTAL:	**0,18880000**
[Material]	**00000123**	**ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS**	**L**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,99806191	1,99612383
					TOTAL:	**1,99612383**
[Material]	**00043617**	**ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS**	**L**			
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,00671975	0,35614693
					TOTAL:	**0,35614693**
[Material]	**I03800**	**Adubo mineral NPK (10-10-10)**	**kg**			
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,07400000	7,40000000
					TOTAL:	**7,40000000**
[Material]	**I00140**	**Adubo orgânico bovino, cacau ou similar**	**m3**			
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00500000	0,50000000
					TOTAL:	**0,50000000**
[Mão de Obra]	**00006114**	**AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,36777136	2,36777136
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,02304168	0,04608336
					TOTAL:	**2,41385472**
[Mão de Obra]	**00000247**	**AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)**	**H**			
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,03008228	36,14987588
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,04045548	71,80038590
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,05290332	53,94022507
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,11825448	5,39240429
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00053941	0,06240932
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E	M	23,50	0,00056015	0,01316359

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.6	101564	INSTALAÇÃO. AF_12/2025				
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00058090	0,03976836
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,10891860	17,76462366
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,09439612	76,38534030
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2,11374696	2,11374696
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1,71468996	5,14406988
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,23028504	20,26508352
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,28837496	1,15349984
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,34905818	0,69811636
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,47976050	0,47976050
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,19294152	1,54353216
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,23267088	0,93068350
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,31990949	0,63981898
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,13739200	1,64870396
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	1,03732000	3,11196000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,09718132	0,29154397
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,13270227	1,32702273
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,18006319	0,18006319
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,26376869	0,26376869
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,36634304	0,73268609
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,03675017	0,22050104
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,04859118	0,29154708
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,37343520	3,73435200
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,93151336	1,86302672
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,90143108	9,01431080
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,98960328	1,97920656
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,63691448	2,54765792
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,15352336	13,81710240
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	4,50176134	4,50176134
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,05721463	1,25872185
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,09439612	16,51932100
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,03008228	10,52879800
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	0,91029550	7,28236398
					TOTAL:	**375,63092740**
[Mão de Obra]	**00000242**	**AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,76676957	0,76676957
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,09801823	42,43209004

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**43,19885961**
[Mão de Obra]	**P9801**	**Ajudante**	**h**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,07200	46,80308
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	1,40316	61,59885
					TOTAL:	**108,40194**
[Encargos Complementares]	**I11240**	**Alicate com isolamento**	**un**			
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00012000	0,00012000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00020000	0,00020000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00080000	0,00080000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00010000	0,00030000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00010000	0,00210000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00014000	0,00028000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00010000	0,00050000
					TOTAL:	**0,00510000**
[Encargos Complementares]	**I11241**	**Alicate volt-amperimetro**	**un**			
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00012000	0,00012000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00020000	0,00020000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00080000	0,00080000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00010000	0,00030000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00010000	0,00210000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00014000	0,00028000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00010000	0,00050000
					TOTAL:	**0,00510000**
[Encargos Complementares]	**00037370**	**ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,71795000	11,13231600
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	197,00000000	1.576,00000000
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,41620000	31,51050200
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	1,07430000	60,99875400
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	1,10620000	124,46962400
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,27990000	168,00437700
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,19390000	65,34430000
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,06930000	1,38600000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,55440000	5,54400000
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,07850000	7,06500000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,15610000	145,17300000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,15610000	9,01477500
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,12870000	91,37700000
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	2,54980000	24,24859800
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,02380000	101,13476800
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,	M2	710,00	0,12550000	89,10500000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.15	97642	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,52660000	132,11591400
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,73534830	82,74139072
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,18985460	59,80419900
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,70420000	369,70500000
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	1,06660000	416,24065000
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	3,35020669	53,60330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,14410497	4,61135910
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,73802663	55,61685214
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	165,76051112	165,76051112
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,30732570	288,88615800
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	1,09082050	141,80666500
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,55502590	114,89036130
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,26900000	67,51900000
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,21140000	101,47200000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,95720000	879,42750000
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,98920000	428,22468000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,18928980	9,76735368
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,66929030	8,03148360
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,48130000	1.543,97670900
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,21750000	697,72477500
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,52680000	228,05172000
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,30270000	131,03883000
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,05800000	69,69860000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,07800000	138,43440000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,10200000	103,99920000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,22800000	10,39680000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00312000	0,36098400
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00324000	0,07614000
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00336000	0,23002560
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,46940000	76,55914000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,44140000	357,18088000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -	UN	1,00	4,31179974	4,31179974

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.13	101880	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	3,47098732	10,41296196
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,44400000	39,07200000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,55600000	2,22400000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,67300000	1,34600000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,92500000	0,92500000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,37200000	2,97600000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,44860000	1,79440000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,61680000	1,23360000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,26489800	3,17877600
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,18737000	0,56211000
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,25585600	2,55856000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,34717000	0,34717000
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,50855800	0,50855800
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,70632600	1,41265200
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,07085600	0,42513600
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,09368600	0,56211600
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,72000000	7,20000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,79600000	3,59200000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,73800000	17,38000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,90800000	3,81600000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,22800000	4,91200000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,50310000	45,27900000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	6,86433845	13,72867689
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	4,58200000	270,33800000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,90965710	24,82554230
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,65078140	21,46015820
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,48031590	2,96063180
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,63514400	6,54057600
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,12847090	1,67012170
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,56154260	4,68462780
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,56154260	9,36925560
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,56154260	12,49234080
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,52051420	4,16411360
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,52051420	2,08205680
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,04102840	4,16411360
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,48500000	23,28000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,21020000	6,72640000
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,52640000	9,47520000
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,71169250	39,65550610
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	1,86337580	67,08152880
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,46952700	12,83217291
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	1,07421867	56,93358941
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	10,12620000	10,12620000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,90920000	0,90920000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,23165620	5,09643640
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	1,09780000	16,46700000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	1,43222600	24,34784200
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	2,86445000	14,32225000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,44140000	77,24500000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,05800000	20,30000000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,14216000	139,98210880
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	11,17922385	550,35319014
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,39000000	384,02520000
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	1,91800000	76,72000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	4,79350000	67,10900000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,27010000	26,67210000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,16630000	51,55300000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	4,82650000	38,61200000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,61620000	9,69720000
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	0,08000000	76,51600000
					TOTAL:	**11.619,42863647**

[Encargos Complementares]	I00158	Almoço (Participação do empregador)	un			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,11707000	0,87217150
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,04072000	130,62690960
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,12216000	0,12216000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,10180000	1,32340000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,06108000	0,30540000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,10180000	0,10180000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,40720000	0,40720000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,37693690	0,37693690
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,01018000	0,07126000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,01018000	0,03054000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18,	m2	14,02	0,43570400	6,10857008

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.7	S12098	classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave				
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,81440000	0,81440000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,40720000	0,40720000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,50900000	0,50900000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,10180000	0,30540000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,10180000	2,13780000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,14252000	0,28504000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,10180000	0,50900000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,01832400	1,83240000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,12378880	0,12378880
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,07984378	0,15968755
					TOTAL:	**147,43006443**
[Material]	**00006138**	**ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO**	**UN**			
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Material]	**00043131**	**ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)**	**KG**			
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,03700000	33,99375000
					TOTAL:	**33,99375000**
[Material]	**00043132**	**ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,74125000	1,74125000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,01757624	0,03515249
					TOTAL:	**1,77640249**
[Encargos Complementares]	**I10585**	**Arco de serra**	**un**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00000058	0,00000115
					TOTAL:	**0,00000115**
[Material]	**00000367**	**AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)**	**M3**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00351695	0,11254240
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,08257798	0,08257798
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00704358	0,01408717
					TOTAL:	**0,20920755**
[Material]	**I00367S**	**Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)**	**m3**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,04971008	0,04971008
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,01508800	0,03017600
					TOTAL:	**0,07988608**
[Material]	**00000370**	**AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)**	**M3**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	1,27767750	3,90969315
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,01223487	0,19575793

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	0,03582245	1,14631834
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,01936128	2,01936128
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,02181160	0,02181160
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,01522268	0,04566804
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,10932919	0,21865838
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,00746639	0,39571882
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	0,93076770	45,82169387
					TOTAL:	**53,77468141**
[Material]	**I00370S**	**Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)**	**m3**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00378000	0,00378000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,01000000	0,14020000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00432000	0,00432000
					TOTAL:	**0,14830000**
[Material]	**00001381**	**ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS**	**KG**			
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	6,85000000	2.673,21250000
					TOTAL:	**2.673,21250000**
[Material]	**00034353**	**ARGAMASSA COLANTE AC II**	**KG**			
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	8,62000000	344,80000000
					TOTAL:	**344,80000000**
[Material]	**00037596**	**ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E**	**KG**			
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,97000000	57,23000000
					TOTAL:	**57,23000000**
[Material]	**00037595**	**ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III**	**KG**			
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	9,13000000	4.793,25000000
					TOTAL:	**4.793,25000000**
[Material]	**00000135**	**ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	11,63064000	11,63064000
					TOTAL:	**11,63064000**
[Mão de Obra]	**00000378**	**ARMADOR (HORISTA)**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	14,53043121	14,53043121
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,14137920	0,28275839
					TOTAL:	**14,81318960**
[Mão de Obra]	**I00378S**	**Armador (horista)**	**h**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00288000	0,00576000
					TOTAL:	**0,00576000**
[Material]	**I00377S**	**Assento sanitario de plastico, tipo convencional**	**un**			
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Mão de Obra]	**00000246**	**AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)**	**H**			
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,04886304	7,96956182
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,04886304	39,53997197
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,24686015	11,84928720
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,10698970	3,42367034
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,26793234	4,82278205
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,46277371	0,46277371
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,46277371	1,38832112
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,46277371	1,38832112
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	0,55876922	8,38153833
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	0,72898871	12,39280810
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	1,45797641	7,28988203
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,04886304	8,55103200
					TOTAL:	**107,45994979**
[Mão de Obra]	**00004760**	**AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,03277675	19,67358745
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,54269365	284,91416520
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,75163273	293,32467366
					TOTAL:	**597,91242632**
[Material]	**00010422**	**BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)**	**UN**			
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Material]	**00042439**	**BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI**	**UN**			
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**6,00000000**
[Material]	**00036204**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM**	**UN**			
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	**00036205**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM**	**UN**			
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**00036081**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM**	**UN**			
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**6,00000000**
[Equipamento]	**00010535**	**BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR**	**UN**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	0,00043333	0,00132598
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,00000475	0,00007593
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00000159	0,00005083
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,00033059	0,00033059
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00002812	0,00005624
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,00000257	0,00013636
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	0,00022691	0,01117081
					TOTAL:	**0,01314676**
[Equipamento]	**00036397**	**BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR**	**UN**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00001048	0,00002097
					TOTAL:	**0,00002097**
[Material]	**00007267**	**BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)**	**UN**			
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	37,74000000	603,84000000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	443,06760000	443,06760000
					TOTAL:	**1.046,90760000**
[Encargos Complementares]	**I12893S**	**Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado**	**par**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00092000	0,00685400
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00032000	1,02653760
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00090000	0,00090000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00080000	0,01040000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00048000	0,00240000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00070000	0,00070000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00300000	0,00300000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00296218	0,00296218
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00008000	0,00056000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00008000	0,00024000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00342400	0,04800448
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00600000	0,00600000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00320000	0,00320000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00380000	0,00380000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00075000	0,00225000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00075000	0,01575000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00105000	0,00210000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00075000	0,00375000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00014400	0,01440000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00097280	0,00097280
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00062688	0,00125376
					TOTAL:	**1,15603482**
[Material]	**M1406**	**Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm**	**un**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,01111	0,48773
					TOTAL:	**0,48773**
[Material]	**M1528**	**Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm**	**un**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,01517	0,66582
					TOTAL:	**0,66582**
[Material]	**00007568**	**BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS**	**UN**			
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	4,81660000	268,38095200
					TOTAL:	**268,38095200**
[Material]	**00011950**	**BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS**	**UN**			
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	1,33000000	333,83000000
					TOTAL:	**333,83000000**
[Mão de Obra]	**I00049**	**Cabista para instalação telefônica**	**h**			
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	1,00000000	1,00000000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**00000863**	**CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO**	**M**			
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	2,00000000	16,00000000
					TOTAL:	**16,00000000**
[Material]	**00000979**	**CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2**	**M**			
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	1,24340000	56,69904000
					TOTAL:	**56,69904000**
[Material]	**00001014**	**CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2**	**M**			
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	1,24340000	435,19000000
					TOTAL:	**435,19000000**
[Material]	**00001022**	**CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2**	**M**			
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	1,24340000	1.494,19378000
					TOTAL:	**1.494,19378000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	**00000996**	**CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2**	**M**			
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	1,04010000	120,33957000
					TOTAL:	**120,33957000**
[Material]	**00001021**	**CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2**	**M**			
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	1,24340000	2.206,78632000
					TOTAL:	**2.206,78632000**
[Material]	**00001018**	**CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2**	**M**			
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	1,04010000	24,44235000
					TOTAL:	**24,44235000**
[Material]	**00000994**	**CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2**	**M**			
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	1,24340000	1.267,77064000
					TOTAL:	**1.267,77064000**
[Material]	**00000977**	**CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2**	**M**			
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	1,04010000	71,20524600
					TOTAL:	**71,20524600**
[Material]	**00039599**	**CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH**	**M**			
12.5	00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	M	700,00	1,00000000	700,00000000
					TOTAL:	**700,00000000**
[Material]	**00010885**	**CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA**	**UN**			
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.3	COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**00002556**	**CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA**	**UN**			
9.15	00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	130,00	1,00000000	130,00000000
					TOTAL:	**130,00000000**
[Material]	**00002557**	**CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA**	**UN**			
9.16	00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00043104**	**CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"**	**UN**			
9.18	00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	4,00	1,00000000	4,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00012001**	**CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO**	**UN**			
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	1,00000000	88,00000000
					TOTAL:	**88,00000000**
[Material]	**00001106**	**CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS**	**KG**			
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	1,83523061	29,36368981
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	5,37336729	171,94775316
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	149,19724396	149,19724396
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2,18115995	2,18115995
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1,52226788	4,56680364
					TOTAL:	**357,25665052**
[Material]	**I01106S**	**Cal hidratada ch-i para argamassas**	**kg**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	7,44016000	7,44016000
					TOTAL:	**7,44016000**
[Material]	**00040784**	**CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM**	**M**			
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	1,05000000	136,50000000
					TOTAL:	**136,50000000**
[Material]	**00040782**	**CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM**	**M**			
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	1,05000000	12,60000000
					TOTAL:	**12,60000000**
[Equipamento]	**E9592**	**Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00008	0,05504
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,00362	0,15908
					TOTAL:	**0,21412**
[Equipamento]	**E9686**	**Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00502	3,26300
					TOTAL:	**3,26300**
[Equipamento]	**00044056**	**CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)**	**UN**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,00007680	0,00107516
					TOTAL:	**0,00107516**
[Cotação]	**COT-33470012**	**Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight**	**UN**			
14.3	COT-47269280	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
					TOTAL:	**16,00000000**
[Encargos Complementares]	**I12894S**	**Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)**	**un**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00023000	0,00171350
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00008000	0,25663440
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00024000	0,00024000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00020000	0,00260000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00012000	0,00060000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00020000	0,00020000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00080000	0,00080000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00074054	0,00074054
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00002000	0,00014000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00002000	0,00006000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00085600	0,01200112
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00160000	0,00160000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00080000	0,00080000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00100000	0,00100000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00020000	0,00060000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00020000	0,00420000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00028000	0,00056000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00020000	0,00100000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00003600	0,00360000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00024320	0,00024320
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00015686	0,00031373
					TOTAL:	**0,28964649**

[Encargos Complementares]	I12895S	**Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00069000	0,00514050
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00024000	0,76990320
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00072000	0,00072000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00060000	0,00780000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00036000	0,00180000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00060000	0,00060000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00240000	0,00240000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00222163	0,00222163
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00006000	0,00042000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00006000	0,00018000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00256800	0,03600336
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00480000	0,00480000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00240000	0,00240000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00300000	0,00300000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00060000	0,00180000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00060000	0,01260000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00084000	0,00168000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00060000	0,00300000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00010800	0,01080000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00072960	0,00072960
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00047059	0,00094118
					TOTAL:	**0,86893948**

[Mão de Obra]	00006117	**CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)**	**H**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	6,12509136	6,12509136
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,03048177	0,06096353
					TOTAL:	**6,18605489**
[Mão de Obra]	**00001214**	**CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)**	**H**			
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,49746803	55,97510243
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,15240883	0,30481767
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	1,47424485	53,07281461
					TOTAL:	**109,35273470**
[Mão de Obra]	**00001213**	**CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37720327	2,44427716
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,29233506	32,89354095
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	17,46757416	17,46757416
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,64557327	81,01157218
					TOTAL:	**133,81696445**
[Mão de Obra]	**I01213S**	**Carpinteiro de formas para concreto (horista)**	**h**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00576000	0,01152000
					TOTAL:	**0,01152000**
[Encargos Complementares]	**I02711S**	**Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00020000	0,00149000
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00008000	0,25663440
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00012000	0,00012000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00020000	0,00260000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00006000	0,00030000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00038718	0,00038718
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00002000	0,00014000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00002000	0,00006000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00038000	0,00532760
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00080000	0,00080000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00060000	0,00060000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00010000	0,00030000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00010000	0,00210000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00014000	0,00028000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00010000	0,00050000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00003600	0,00360000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00012320	0,00012320
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00009398	0,00018797
					TOTAL:	**0,27635035**
[Encargos Complementares]	**I10492**	**Cesta Básica**	**un**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00517500	0,03855375
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00180000	5,77427400
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00540000	0,00540000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00450000	0,05850000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00270000	0,01350000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00450000	0,00450000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,01800000	0,01800000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,01666224	0,01666224
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00045000	0,00315000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00045000	0,00135000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,01926000	0,27002520
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,03600000	0,03600000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,01800000	0,01800000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,02250000	0,02250000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00450000	0,01350000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00450000	0,09450000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00630000	0,01260000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00450000	0,02250000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00081000	0,08100000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00547200	0,00547200
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00352944	0,00705888
					TOTAL:	**6,51704607**
[Material]	**M1378**	**Chapa grossa em aço ASTM A36**	**kg**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	25,83958	1.134,35756
					TOTAL:	**1.134,35756**
[Material]	**00001358**	**CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM**	**M2**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,04889808	0,09779616
					TOTAL:	**0,09779616**
[Encargos Complementares]	**I10579**	**Chave de fenda chata 30 cm**	**un**			
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00012000	0,00012000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00020000	0,00020000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00080000	0,00080000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00010000	0,00030000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00010000	0,00210000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00014000	0,00028000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00010000	0,00050000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00000115	0,00000230
					TOTAL:	**0,00510230**
[Material]	**00020971**	**CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO**	**UN**			
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.3	COMP-	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.3	82871818	HIDRANTE SIMPLES H3				
					TOTAL:	**3,00000000**
[Encargos Complementares]	**I11242**	**Chave inglesa 12"**	**un**			
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00006000	0,00006000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00010000	0,00010000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00020000	0,00020000
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00020000	0,00020000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00005000	0,00015000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00005000	0,00105000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00007000	0,00014000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00005000	0,00025000
					TOTAL:	**0,00255000**
[Material]	**00011975**	**CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA**	**UN**			
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	4,00000000	32,00000000
					TOTAL:	**32,00000000**
[Material]	**M0408**	**Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm**	**un**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	3,33333	146,33319
					TOTAL:	**146,33319**
[Material]	**00001368**	**CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)**	**UN**			
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00001379**	**CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32**	**KG**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	574,95488040	1.759,36193402
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	2,06463444	33,03415104
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	1,58262750	50,64408006
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	6,04503820	193,44122237
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	703,34908094	703,34908094
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	4,90760988	4,90760988
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	3,42510273	10,27530819
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	51,98880057	103,97760115
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	1,67993832	89,03673071
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	397,74703755	19.581,08665859
					TOTAL:	**22.529,11437695**
[Material]	**I01379S**	**Cimento portland composto cp ii-32**	**kg**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	9,02286000	9,02286000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço	m2	14,02	4,60000000	64,49200000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.7	S12098	1010/1020, e fechadura reversível sem chave				
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1,80880000	1,80880000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	4,08000000	8,16000000
					TOTAL:	**83,48366000**
[Material]	**00044396**	**COLA BRANCA BASE PVA**	**KG**			
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	1,77730000	199,98179600
					TOTAL:	**199,98179600**
[Encargos Complementares]	**I04722**	**Colher de pedreiro**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00006000	0,00044700
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00012000	0,00060000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00070672	0,00070672
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00095200	0,01334704
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00024000	0,00024000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00012230	0,00024461
					TOTAL:	**0,01558537**
[Equipamento]	**00011281**	**COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP**	**UN**			
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,00000650	0,00639646
					TOTAL:	**0,00639646**
[Equipamento]	**00013458**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)**	**UN**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00000044	0,00000089
					TOTAL:	**0,00000089**
[Equipamento]	**00045300**	**COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO**	**UN**			
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,00000675	0,00020912
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,00000675	0,00020912
					TOTAL:	**0,00041824**
[Equipamento]	**00013803**	**COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV**	**UN**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,00021148	0,01105815
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00000661	0,00021149
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,00015518	0,00015518
					TOTAL:	**0,01142483**
[Material]	**00039603**	**CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS**	**UN**			
12.6	00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	120,00	1,00000000	120,00000000
					TOTAL:	**120,00000000**
[Material]	**I09678**	**Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem**	**un**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	**00003470**	**COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"**	**UN**			
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	1,00000000	15,00000000
					TOTAL:	**15,00000000**
[Material]	**00001875**	**CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO**	**UN**			
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00001874**	**CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO**	**UN**			
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00001887**	**CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO**	**UN**			
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Encargos Complementares]	**I04174**	**Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00007500	0,00055875
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00015000	0,00075000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00088340	0,00088340
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00119000	0,01668380
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00030000	0,00030000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00015288	0,00030576
					TOTAL:	**0,01948171**
[Encargos Complementares]	**I11245**	**Desempoladeira de madeira 12x22**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00010500	0,00078225
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00021000	0,00105000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00123676	0,00123676
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00166600	0,02335732
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00042000	0,00042000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00021403	0,00042806
					TOTAL:	**0,02727439**
[Material]	**00002692**	**DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA**	**L**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,20487300	0,20487300
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00619916	0,01239832
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	0,02130000	1,04859900
					TOTAL:	**1,26587032**
[Material]	**I12848**	**Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar**	**un**			
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	1,00000000	21,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**21,00000000**
[Material]	**00005318**	**DILUENTE AGUARRAS**	**L**			
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,05750000	1,78250000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,05840000	1,81040000
					TOTAL:	**3,59290000**
[Material]	**00005330**	**DILUENTE EPOXI**	**L**			
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,06400000	63,01952000
					TOTAL:	**63,01952000**
[Material]	**00034616**	**DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A**	**UN**			
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**14,00000000**
[Material]	**00034653**	**DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A**	**UN**			
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**12,00000000**
[Material]	**00002391**	**DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA**	**UN**			
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**00002374**	**DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA**	**UN**			
9.25	00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**I10065**	**Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA**	**un**			
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00039465**	**DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)**	**UN**			
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
					TOTAL:	**12,00000000**
[Material]	**00039446**	**DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC**	**UN**			
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00039447**	**DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC**	**UN**			
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	1,00000000	2,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00044476**	**DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM**	**M2**			
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,05000000	61,95000000
					TOTAL:	**61,95000000**
[Mão de Obra]	**00002436**	**ELETRICISTA (HORISTA)**	**H**			
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,02126506	1,91385540
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,00643138	27,32926591
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,03008228	36,14987588
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,04045548	71,80038590
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,05290332	53,94022507
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,11825448	5,39240429
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00269703	0,31204660
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00280076	0,06581795
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00290450	0,19884180
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,10891860	17,76462366
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,09439612	76,38534030
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2,11374696	2,11374696
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1,71468996	5,14406988
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,23028504	20,26508352
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,28837496	1,15349984
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,34905818	0,69811636
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,47976050	0,47976050
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,19294152	1,54353216
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,23267088	0,93068350
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,31990949	0,63981898
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,13739200	1,64870396
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	1,03732000	3,11196000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,09718132	0,29154397
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,13270227	1,32702273
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,18006319	0,18006319
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,26376869	0,26376869
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,36634304	0,73268609
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,03675017	0,22050104
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,04859118	0,29154708
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	10,00	0,37343520	3,73435200

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.36	91953	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,93151336	1,86302672
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,90143108	9,01431080
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,98960328	1,97920656
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,63691448	2,54765792
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,36835233	33,15170988
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	6,00234845	6,00234845
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,18308698	4,02791356
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,09439612	16,51932100
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,03008228	10,52879800
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	4,09632948	32,77063586
					TOTAL:	**454,42807197**
[Mão de Obra]	**I02436S**	**Eletricista (horista)**	**h**			
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,60000000	0,60000000
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	4,00000000	4,00000000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	2,00000000	2,00000000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,50000000	1,50000000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,50000000	10,50000000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,70000000	1,40000000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,50000000	2,50000000
					TOTAL:	**22,50000000**
[Material]	**M1397**	**Eletrodo revestido E60XX**	**kg**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,73837	32,41444
					TOTAL:	**32,41444**
[Material]	**M2130**	**Eletrodo revestido E70XX**	**kg**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,01500	9,75000
					TOTAL:	**9,75000**
[Material]	**00002680**	**ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA**	**M**			
9.9	00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	0,92	1,00000000	0,92000000
					TOTAL:	**0,92000000**
[Material]	**00002684**	**ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA**	**M**			
9.10	00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	48,00	1,00000000	48,00000000
					TOTAL:	**48,00000000**
[Material]	**00002682**	**ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA**	**M**			
9.8	00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	21,90	1,00000000	21,90000000
					TOTAL:	**21,90000000**
[Material]	**00039244**	**ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS**	**M**			
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	1,10000000	890,12000000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	175,00	1,10000000	192,50000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.28	91835	AF_03/2023				
					TOTAL:	**1.082,62000000**
[Material]	**00039245**	**ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS**	**M**			
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	1,10000000	179,41000000
					TOTAL:	**179,41000000**
[Mão de Obra]	**00002696**	**ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)**	**H**			
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,01842544	0,36850876
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,14740350	1,47403504
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,21520097	35,09927853
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,21520097	174,14062654
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,49203992	6,39651897
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,03102786	13,40336214
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,08895082	2,17790163
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,20284558	4,81138230
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,09450580	1,22857543
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,14870288	3,44610865
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,14870288	6,89221730
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,14870288	9,18962307
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,38290096	3,06320769
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,38290096	1,53160384
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,76580192	3,06320769
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,24686015	11,84928720
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,10698970	3,42367034
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,26793234	4,82278205
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,46277371	0,46277371
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,46277371	1,38832112
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,46277371	1,38832112
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	0,55876922	8,38153833
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	0,72898871	12,39280810
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	1,45797641	7,28988203
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,21520097	37,66017010
					TOTAL:	**355,34571169**
[Mão de Obra]	**I02696S**	**Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)**	**h**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	**00004083**	**ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	178,71000000	1.429,68000000
					TOTAL:	**1.429,68000000**
[Especiais]	**00002705**	**ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA**	**KWH**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,13396000	80,40681080
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	1,28737775	3,93937592
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,01409951	0,22559214
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00471933	0,15101849
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	2,64410241	2,64410241
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00076128	0,71560320
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,01030669	1,33986918
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,01030669	2,13348400
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00056417	0,02911138
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,01030669	0,12368023
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,00277500	0,08602500
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,00277500	0,08602500
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,30468388	0,60936777
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,12212800	7,20555200
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,03620380	1,91880135
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,27136981	62,58953587
					TOTAL:	**164,20395474**
[Material]	**00011684**	**ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM**	**UN**			
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Mão de Obra]	**00002706**	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	22,32472000	178,59776000
					TOTAL:	**178,59776000**
[Mão de Obra]	**P9864**	**Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista**	**mês**			
1.2	COM-02054033	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UN	1,00	0,15000	0,15000
					TOTAL:	**0,15000**
[Encargos Complementares]	**00043483**	**EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37290000	2,41639200
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,28900000	32,51828000
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,08290000	27,93730000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,	M2	930,00	0,04080000	37,94400000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.10	97647	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,04080000	2,35620000
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,49023220	55,16092714
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	23,30429800	23,30429800
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,10893380	102,39777200
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,45987170	59,78332100
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,19197440	39,73870080
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,08996240	4,64205984
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,24910660	2,98927920
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,18023040	0,36046080
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	1,45280150	52,30085400
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,62680000	80,08736400
					TOTAL:	**523,93720878**
[Encargos Complementares]	**00043484**	**EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,02050000	1,84500000
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,00620000	26,34603200
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,05800000	69,69860000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,07800000	138,43440000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,10200000	103,99920000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,22800000	10,39680000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00312000	0,36098400
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00324000	0,07614000
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00336000	0,23002560
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,21000000	34,25100000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,18200000	147,27440000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	4,07540000	4,07540000
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	3,30600000	9,91800000
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,44400000	39,07200000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,55600000	2,22400000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,67300000	1,34600000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,92500000	0,92500000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,37200000	2,97600000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,44860000	1,79440000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,61680000	1,23360000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,26489800	3,17877600

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,18737000	0,56211000
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,25585600	2,55856000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,34717000	0,34717000
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,50855800	0,50855800
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,70632600	1,41265200
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,07085600	0,42513600
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,09368600	0,56211600
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,72000000	7,20000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,79600000	3,59200000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,73800000	17,38000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,90800000	3,81600000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,22800000	4,91200000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,50310000	45,27900000
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	10,12620000	10,12620000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,23165620	5,09643640
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,18200000	31,85000000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,05800000	20,30000000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	4,82650000	38,61200000
					TOTAL:	**800,19569600**
[Encargos Complementares]	**00043485**	**EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,01810000	0,36200000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,14480000	1,44800000
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,25940000	42,30814000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,25940000	209,90648000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,48334930	6,28354090
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,01281740	13,16662620
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,06971730	2,13943460
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,18160040	4,72640160
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,09283660	1,20687580
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,12841400	3,38524200
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,12841400	6,77048400
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,12841400	9,02731200
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,37613800	3,00910400
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,37613800	1,50455200
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,75227600	3,00910400
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,48500000	23,28000000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,21020000	6,72640000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,52640000	9,47520000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,90920000	0,90920000
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	1,09780000	16,46700000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	1,43222600	24,34784200
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	2,86445000	14,32225000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,25940000	45,39500000
					TOTAL:	**454,63138910**
[Encargos Complementares]	**00043487**	**EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	175,00000000	1.400,00000000
					TOTAL:	**1.400,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043486**	**EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	22,00000000	176,00000000
					TOTAL:	**176,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043488**	**EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,13910000	83,49199300
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,03280000	23,28800000
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,00650000	104,91988500
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,05020669	0,80330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,01680497	0,53775910
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	4,60096196	4,60096196
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00315910	2,96955400
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,04276930	5,56000900
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,04276930	8,85324510
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,21140000	101,47200000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,47860000	439,71375000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00234120	0,12080592
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,04276930	0,51323160
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,42213030	0,84426061
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,44621867	23,64958941
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,97606490	97,28167503
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	1,12550000	15,75700000
					TOTAL:	**1.036,53988158**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Encargos Complementares]	**00043489**	**EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,10870000	8,22967700
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,28070000	15,93814600
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,03230000	19,38742900
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,03360000	23,85600000
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	0,35410000	3,36749100
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,07220000	3,77533800
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,12656970	39,86945550
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,53480000	280,77000000
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,74070000	289,05817500
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	2,20000000	35,20000000
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,09550000	3,05600000
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	0,67900000	21,72800000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	69,28909750	69,28909750
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,17900000	44,92900000
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,42990000	186,10371000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	3,37371289	6,74742579
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,89662190	11,65608470
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,55487890	30,91785231
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,31301800	8,55478194
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,41900000	22,20700000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,41490000	69,65552700
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	0,63900000	25,56000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,61130000	8,55820000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	0,21170000	4,44570000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,02770000	8,58700000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,96970000	5,81820000
					TOTAL:	**1.425,39154513**
[Encargos Complementares]	**00043490**	**EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22645000	1,46739600
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	12,61160200	12,61160200
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,74190000	321,16851000
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,36100000	1.158,06273000
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,16310000	523,21338300
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,22700000	98,26830000
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,27500000	270,78700000
					TOTAL:	**2.389,51592100**
[Encargos Complementares]	**00043491**	**EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,11860000	7,24852800
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,30750000	23,28082500
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,79360000	45,06060800
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,81720000	91,95134400
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,10850000	65,12495500
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,11100000	37,40700000
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,05120000	1,02400000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,40960000	4,09600000
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,05800000	5,22000000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,11530000	107,22900000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,11530000	6,65857500
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,09510000	67,52100000
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	2,19570000	20,88110700
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,01760000	74,78873600
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,09270000	65,81700000
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,44790000	23,42069100
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,24511610	27,58046357
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,06328490	19,93474350
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,16940000	88,93500000
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,32590000	127,18247500
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	1,10000000	17,60000000
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,03180000	1,01760000
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,05902663	33,88885214
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	55,95455167	55,95455167
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,19523280	183,51883200
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,58817950	76,46333500
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,32028220	66,29841540
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,09000000	22,59000000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,47860000	439,71375000
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,24730000	107,05617000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,09698620	5,00448792

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,37741440	4,52897280
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,12030000	385,91397900
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,05440000	174,51139200
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,09690000	41,94801000
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,07570000	32,77053000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,23639974	0,23639974
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,16498732	0,49496196
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	2,88826485	5,77652970
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,91640000	54,06760000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,52968590	6,88591670
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,63796400	8,29353200
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	0,41059860	0,82119720
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,45354360	1,81417440
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,03563430	0,46324590
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	0,43312860	1,29938580
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	0,43312860	2,59877160
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,43312860	3,46502880
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,14437620	1,15500960
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,14437620	0,57750480
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,28875240	1,15500960
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,15681360	8,73765379
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	0,41057430	14,78067480
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,15650900	4,27739097
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,20900000	11,07700000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	6,16145895	303,32862411
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,11500000	113,23820000
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	1,27900000	51,16000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	3,05670000	42,79380000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,05840000	22,22640000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,13860000	42,96600000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,64650000	3,87900000
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	0,08000000	76,51600000
					TOTAL:	**3.413,21699487**

[Equipamento]	**E9729**	**Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal (PRODUTIVO)**	**CHP**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,36697	16,11009
					TOTAL:	**16,11009**
[Equipamento]	**E9662**	**Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (PRODUTIVO)**	**CHP**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00065	0,42331
					TOTAL:	**0,42331**
[Encargos Complementares]	**I11246**	**Escala métrica de bambú**	**Un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00010500	0,00078225
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00021000	0,00105000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00123676	0,00123676
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00166600	0,02335732
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00042000	0,00042000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00021403	0,00042806
					TOTAL:	**0,02727439**
[Material]	**00037555**	**ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO**	**UN**			
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.3	COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**00039017**	**ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM**	**UN**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	56,29147000	56,29147000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	1,97978812	3,95957625
					TOTAL:	**60,25104625**
[Material]	**00038094**	**ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES**	**UN**			
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**26,00000000**
[Material]	**00038098**	**ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES**	**UN**			
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00011186**	**ESPELHO CRISTAL E = 4 MM**	**M2**			
10.10	00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	41,00	1,00000000	41,00000000
					TOTAL:	**41,00000000**
[Encargos Complementares]	**00037372**	**EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,71795000	11,13231600
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	197,00000000	1.576,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,41620000	31,51050200
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	1,07430000	60,99875400
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	1,10620000	124,46962400
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,27990000	168,00437700
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,19390000	65,34430000
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,06930000	1,38600000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,55440000	5,54400000
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,07850000	7,06500000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,15610000	145,17300000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,15610000	9,01477500
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,12870000	91,37700000
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	2,54980000	24,24859800
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,02380000	101,13476800
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,12550000	89,10500000
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,52660000	132,11591400
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,73534830	82,74139072
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,18985460	59,80419900
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,70420000	369,70500000
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	1,06660000	416,24065000
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	3,35020669	53,60330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,14410497	4,61135910
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,73802663	55,61685214
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	165,76051112	165,76051112
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,30732570	288,88615800
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	1,09082050	141,80666500
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,55502590	114,89036130
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,26900000	67,51900000
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,21140000	101,47200000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,95720000	879,42750000
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,98920000	428,22468000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,18928980	9,76735368
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,66929030	8,03148360
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,48130000	1.543,97670900
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,21750000	697,72477500
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,52680000	228,05172000
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,30270000	131,03883000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,05800000	69,69860000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,07800000	138,43440000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,10200000	103,99920000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,22800000	10,39680000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00312000	0,36098400
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00324000	0,07614000
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00336000	0,23002560
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,46940000	76,55914000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,44140000	357,18088000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	4,31179974	4,31179974
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	3,47098732	10,41296196
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,44400000	39,07200000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,55600000	2,22400000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,67300000	1,34600000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,92500000	0,92500000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,37200000	2,97600000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,44860000	1,79440000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,61680000	1,23360000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,26489800	3,17877600
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,18737000	0,56211000
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,25585600	2,55856000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,34717000	0,34717000
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,50855800	0,50855800
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,70632600	1,41265200
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,07085600	0,42513600
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,09368600	0,56211600
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,72000000	7,20000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,79600000	3,59200000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,73800000	17,38000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,90800000	3,81600000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,22800000	4,91200000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,50310000	45,27900000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	6,86433845	13,72867689
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	4,58200000	270,33800000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO	UN	13,00	1,90965710	24,82554230

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.4	86938	VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,65078140	21,46015820
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,48031590	2,96063180
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,63514400	6,54057600
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,12847090	1,67012170
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,56154260	4,68462780
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,56154260	9,36925560
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,56154260	12,49234080
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,52051420	4,16411360
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,52051420	2,08205680
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,04102840	4,16411360
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,48500000	23,28000000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,21020000	6,72640000
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,52640000	9,47520000
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,71169250	39,65550610
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	1,86337580	67,08152880
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,46952700	12,83217291
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	1,07421867	56,93358941
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	10,12620000	10,12620000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,90920000	0,90920000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,23165620	5,09643640
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	1,09780000	16,46700000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	1,43222600	24,34784200
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	2,86445000	14,32225000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,44140000	77,24500000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,05800000	20,30000000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,14216000	139,98210880
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	11,17922385	550,35319014
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,39000000	384,02520000
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	1,91800000	76,72000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	4,79350000	67,10900000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,27010000	26,67210000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,16630000	51,55300000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	4,82650000	38,61200000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO	UN	6,00	1,61620000	9,69720000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
17.6	103304	EXISTENTE. AF_11/2021				
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	0,08000000	76,51600000
					TOTAL:	**11.619,42863647**
[Encargos Complementares]	**I10517**	**Exames admissionais/demissionais (checkup)**	**cj**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00046000	0,00342700
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00016000	0,51326880
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00048000	0,00048000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00040000	0,00520000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00024000	0,00120000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00040000	0,00040000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00160000	0,00160000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00148109	0,00148109
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00004000	0,00028000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00004000	0,00012000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00171200	0,02400224
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00320000	0,00320000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00160000	0,00160000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00200000	0,00200000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00040000	0,00120000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00040000	0,00840000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00056000	0,00112000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00040000	0,00200000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00007200	0,00720000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00048640	0,00048640
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00031373	0,00062746
					TOTAL:	**0,57929298**
[Material]	**I10889S**	**Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc**	**un**			
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**I20977S**	**Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc**	**un**			
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	1,00000000	7,00000000
					TOTAL:	**7,00000000**
[Cotação]	**COT-29560955**	**FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)**	**UN**			
15.2	COT-06420446	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Cotação]	**COT-57735267**	**FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)**	**UN**			
15.3	COT-43599058	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Encargos Complementares]	**I00941**	**Fardamento com mangas curta**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00172500	0,01285125
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00060000	1,92475800
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00180000	0,00180000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00150000	0,01950000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00090000	0,00450000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00150000	0,00150000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00600000	0,00600000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00555408	0,00555408
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00015000	0,00105000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00015000	0,00045000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00642000	0,09000840
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,01200000	0,01200000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00600000	0,00600000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00750000	0,00750000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00150000	0,00450000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00150000	0,03150000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00210000	0,00420000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00150000	0,00750000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00027000	0,02700000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00182400	0,00182400
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00117648	0,00235296
					TOTAL:	**2,17234869**
[Material]	**00003080**	**FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO**	**CJ**			
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	1,00000000	36,00000000
					TOTAL:	**36,00000000**
[Cotação]	**COT-05399957**	**FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)**	**UN**			
15.8	COT-07996353	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043459**	**FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37290000	2,41639200
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,28900000	32,51828000
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,08290000	27,93730000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,04080000	37,94400000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,04080000	2,35620000
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,49023220	55,16092714
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	23,30429800	23,30429800
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,10893380	102,39777200
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,45987170	59,78332100
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,19197440	39,73870080
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,08996240	4,64205984
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,24910660	2,98927920
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,18023040	0,36046080
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO	UN	36,00	1,45280150	52,30085400

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.2	91304	PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025				
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,62680000	80,08736400
					TOTAL:	**523,93720878**
[Encargos Complementares]	**00043460**	**FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,02050000	1,84500000
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,00620000	26,34603200
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,05800000	69,69860000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,07800000	138,43440000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,10200000	103,99920000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,22800000	10,39680000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00312000	0,36098400
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00324000	0,07614000
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00336000	0,23002560
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,21000000	34,25100000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,18200000	147,27440000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	4,07540000	4,07540000
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	3,30600000	9,91800000
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,44400000	39,07200000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,55600000	2,22400000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,67300000	1,34600000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,92500000	0,92500000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,37200000	2,97600000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,44860000	1,79440000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,61680000	1,23360000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,26489800	3,17877600
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,18737000	0,56211000
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,25585600	2,55856000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,34717000	0,34717000
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,50855800	0,50855800
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,70632600	1,41265200
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,07085600	0,42513600
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,09368600	0,56211600
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,72000000	7,20000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,79600000	3,59200000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,73800000	17,38000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,90800000	3,81600000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,22800000	4,91200000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,50310000	45,27900000
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	10,12620000	10,12620000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,23165620	5,09643640
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,18200000	31,85000000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,05800000	20,30000000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	4,82650000	38,61200000
					TOTAL:	**800,19569600**
[Encargos Complementares]	**00043461**	**FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,01810000	0,36200000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,14480000	1,44800000
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,25940000	42,30814000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,25940000	209,90648000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,48334930	6,28354090
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,01281740	13,16662620
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,06971730	2,13943460
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,18160040	4,72640160
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,09283660	1,20687580
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,12841400	3,38524200
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,12841400	6,77048400
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,12841400	9,02731200
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,37613800	3,00910400
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,37613800	1,50455200
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,75227600	3,00910400
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,48500000	23,28000000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,21020000	6,72640000
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,52640000	9,47520000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,90920000	0,90920000
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	1,09780000	16,46700000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	1,43222600	24,34784200
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	2,86445000	14,32225000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,25940000	45,39500000
					TOTAL:	**454,63138910**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Encargos Complementares]	**00043463**	**FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	175,00000000	1.400,00000000
					TOTAL:	**1.400,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043462**	**FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	22,00000000	176,00000000
					TOTAL:	**176,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043464**	**FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,13910000	83,49199300
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,03280000	23,28800000
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,00650000	104,91988500
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,05020669	0,80330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,01680497	0,53775910
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	4,60096196	4,60096196
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00315910	2,96955400
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,04276930	5,56000900
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,04276930	8,85324510
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,21140000	101,47200000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,47860000	439,71375000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00234120	0,12080592
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,04276930	0,51323160
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,42213030	0,84426061
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,44621867	23,64958941
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,97606490	97,28167503
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	1,12550000	15,75700000
					TOTAL:	**1.036,53988158**
[Encargos Complementares]	**00043465**	**FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,10870000	8,22967700
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,28070000	15,93814600
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,03230000	19,38742900
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,03360000	23,85600000
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	0,35410000	3,36749100
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,07220000	3,77533800
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,12656970	39,86945550
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,53480000	280,77000000
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	390,25	0,74070000	289,05817500

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.1	104611	DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE				
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	2,20000000	35,20000000
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,09550000	3,05600000
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	0,67900000	21,72800000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	69,28909750	69,28909750
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,17900000	44,92900000
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,42990000	186,10371000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	3,37371289	6,74742579
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,83280000	108,13520000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,89662190	11,65608470
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,55487890	30,91785231
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,31301800	8,55478194
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,41900000	22,20700000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,41490000	69,65552700
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	0,63900000	25,56000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,61130000	8,55820000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	0,21170000	4,44570000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,02770000	8,58700000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,96970000	5,81820000
					TOTAL:	**1.425,39154513**
[Encargos Complementares]	**00043466**	**FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22645000	1,46739600
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	12,61160200	12,61160200
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,74190000	321,16851000
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,36100000	1.158,06273000
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,16310000	523,21338300
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,22700000	98,26830000
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,27500000	270,78700000
					TOTAL:	**2.389,51592100**
[Encargos Complementares]	**00043467**	**FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,11860000	7,24852800
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,30750000	23,28082500

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,79360000	45,06060800
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,81720000	91,95134400
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,10850000	65,12495500
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,11100000	37,40700000
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,05120000	1,02400000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,40960000	4,09600000
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,05800000	5,22000000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,11530000	107,22900000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,11530000	6,65857500
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,09510000	67,52100000
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	2,19570000	20,88110700
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,01760000	74,78873600
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,09270000	65,81700000
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,44790000	23,42069100
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,24511610	27,58046357
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,06328490	19,93474350
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,16940000	88,93500000
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,32590000	127,18247500
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	1,10000000	17,60000000
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,03180000	1,01760000
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,05902663	33,88885214
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	55,95455167	55,95455167
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,19523280	183,51883200
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,58817950	76,46333500
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,32028220	66,29841540
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,09000000	22,59000000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,47860000	439,71375000
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,24730000	107,05617000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,09698620	5,00448792
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,37741440	4,52897280
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,12030000	385,91397900
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,05440000	174,51139200
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,09690000	41,94801000
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,07570000	32,77053000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,23639974	0,23639974
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,16498732	0,49496196
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	2,88826485	5,77652970
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM	M2	59,00	0,91640000	54,06760000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.3	102253	ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025				
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,52968590	6,88591670
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,63796400	8,29353200
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	0,41059860	0,82119720
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,45354360	1,81417440
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,03563430	0,46324590
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	0,43312860	1,29938580
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	0,43312860	2,59877160
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,43312860	3,46502880
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,14437620	1,15500960
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,14437620	0,57750480
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,28875240	1,15500960
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,15681360	8,73765379
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	0,41057430	14,78067480
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,15650900	4,27739097
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,20900000	11,07700000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07108000	69,99105440
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	6,16145895	303,32862411
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,11500000	113,23820000
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	1,27900000	51,16000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	3,05670000	42,79380000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,05840000	22,22640000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,13860000	42,96600000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,64650000	3,87900000
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	0,08000000	76,51600000
					TOTAL:	**3.413,21699487**
[Material]	**00012815**	**FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M**	**UN**			
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,01000000	9,84680000
					TOTAL:	**9,84680000**
[Material]	**00039432**	**FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL**	**M**			
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	1,42760000	1.311,60750000
					TOTAL:	**1.311,60750000**
[Material]	**00021127**	**FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M**	**UN**			
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,00940000	11,29598000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,00940000	16,68312000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	1.019,60	0,00940000	9,58424000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.3	91931	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,00940000	0,42864000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,00940000	3,29000000
					TOTAL:	**41,28198000**
[Material]	**00003146**	**FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)**	**UN**			
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,02100000	0,27300000
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	0,02100000	0,04200000
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,02100000	0,08400000
					TOTAL:	**0,39900000**
[Material]	**00003148**	**FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)**	**UN**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,03020000	0,03020000
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,03020000	0,09060000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,03020000	0,09060000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	0,03020000	0,45300000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	0,03020000	0,51340000
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	0,04530000	0,22650000
					TOTAL:	**1,40430000**
[Material]	**00003267**	**FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"**	**UN**			
13.15	00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**M0972**	**Fluido de resfriamento para usinagem de metais**	**l**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,04444	1,95092
					TOTAL:	**1,95092**
[Encargos Complementares]	**I10578**	**Formão grande**	**un**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00000115	0,00000230
					TOTAL:	**0,00000230**
[Cotação]	**COT-58358424**	**FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA**	**UN**			
15.1	COT-36277519	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00007307**	**FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)**	**L**			
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,19080000	5,91480000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	0,00720000	0,10800000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	0,00717200	0,12192400
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	0,01075800	0,05379000
					TOTAL:	**6,19851400**
[Equipamento]	**E9570**	**Furadeira com base magnética - 1,20 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,08889	3,90227
					TOTAL:	**3,90227**
[Encargos Complementares]	**I11248**	**Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional**	**un**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00000058	0,00000115
					TOTAL:	**0,00000115**
[Material]	**M1796**	**Gás acetileno**	**kg**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00021	0,13650
					TOTAL:	**0,13650**
[Material]	**M1795**	**Gás oxigênio**	**m³**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00096	0,62400
					TOTAL:	**0,62400**
[Material]	**00004222**	**GASOLINA COMUM**	**L**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00340824	0,00681648
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,01977448	19,47153694
					TOTAL:	**19,47835341**
[Mão de Obra]	**00012872**	**GESSEIRO (HORISTA)**	**H**			
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,03398774	24,13129824
					TOTAL:	**24,13129824**
[Material]	**00003322**	**GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO**	**M2**			
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	1,00000000	310,00000000
					TOTAL:	**310,00000000**
[Material]	**00011795**	**GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM**	**M2**			
10.2	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	16,35	1,00000000	16,35000000
					TOTAL:	**16,35000000**
[Equipamento]	**E9779**	**Grupo gerador - 113 kVA (PRODUTIVO)**	**CHP**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,11507	5,05138
					TOTAL:	**5,05138**
[Equipamento]	**E9066**	**Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)**	**CHP**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,36697	16,11009
					TOTAL:	**16,11009**
[Equipamento]	**E9753**	**Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO)**	**CHP**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00534	3,46975
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,55102	24,18988
					TOTAL:	**27,65963**
[Equipamento]	**E9521**	**Grupo gerador - 3,2 kVA (PRODUTIVO)**	**CHP**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,08889	3,90227

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**3,90227**
[Equipamento]	**E9764**	**Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO)**	**CHP**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,25504	11,19611
					TOTAL:	**11,19611**
[Material]	**00036888**	**GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE**	**M**			
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	6,85040000	381,70428800
					TOTAL:	**381,70428800**
[Equipamento]	**E9503**	**Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,11507	5,05138
					TOTAL:	**5,05138**
[Equipamento]	**00036487**	**GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV**	**UN**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00000031	0,00028905
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,00000416	0,00054120
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,00000416	0,00086175
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00000023	0,00001176
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,00000416	0,00004996
					TOTAL:	**0,00175371**
[Equipamento]	**00010712**	**GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)**	**UN**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,00010180	0,00142514
					TOTAL:	**0,00142514**
[Material]	**00011029**	**HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO**	**CJ**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	4,15000000	3.901,00000000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	4,15000000	214,14000000
					TOTAL:	**4.115,14000000**
[Mão de Obra]	**00012873**	**IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,43306403	3,43306403
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,43901388	190,04910865
					TOTAL:	**193,48217268**
[Material]	**00007340**	**IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR**	**L**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,16285000	1,05526800
					TOTAL:	**1,05526800**
[Material]	**00038113**	**INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)**	**UN**			
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	**00038112**	**INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)**	**UN**			
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	4,00000000	8,00000000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**32,00000000**
[Material]	**00036896**	**JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO**	**UN**			
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,83330000	22,77408900
					TOTAL:	**22,77408900**
[Mão de Obra]	**00044503**	**JARDINEIRO (HORISTA)**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	0,61441152	8,60176124
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	0,21277755	4,46832861
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,02784099	8,63070783
					TOTAL:	**21,70079768**
[Mão de Obra]	**I44503S**	**Jardineiro (horista)**	**h**			
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,09000000	9,00000000
					TOTAL:	**9,00000000**
[Material]	**00003542**	**JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL**	**UN**			
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	**32,00000000**
[Material]	**00020269**	**LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)**	**UN**			
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Cotação]	**COT-70406748**	**LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO**	**UN**			
15.4	COT-98526573	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Encargos Complementares]	**I10592**	**Lima chata 12"**	**un**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00020000	0,00020000
					TOTAL:	**0,00020000**
[Material]	**00038383**	**LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100**	**UN**			
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,01350000	0,64800000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,00580000	0,18560000
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,01460000	0,26280000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**1,09640000**
[Material]	**00003767**	**LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA**	**UN**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,97289380	0,97289380
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,08020000	34,71858000
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,08020000	257,27598600
					TOTAL:	**292,96745980**
[Material]	**M0879**	**Lixa para ferro Nº 150**	**un**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,60000	26,34000
					TOTAL:	**26,34000**
[Material]	**00038774**	**LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS**	**UN**			
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	1,00000000	22,00000000
					TOTAL:	**22,00000000**
[Cotação]	**COT-37529775**	**Luminária de emergência tipo balizadora**	**UN**			
13.12	COT-50579790	Luminária de emergência tipo balizadora	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	**5,00000000**
[Material]	**00003913**	**LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"**	**UN**			
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	1,00000000	17,00000000
					TOTAL:	**17,00000000**
[Material]	**00001893**	**LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO**	**UN**			
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00001902**	**LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO**	**UN**			
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**
[Material]	**00001907**	**LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO**	**UN**			
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Encargos Complementares]	**I12892S**	**Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)**	**par**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00264500	0,01970525
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00092000	2,95129560
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00276000	0,00276000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00230000	0,02990000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00138000	0,00690000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00230000	0,00230000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00920000	0,00920000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00851626	0,00851626
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00023000	0,00161000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas	un	3,00	0,00023000	0,00069000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.6	S01504	NBR9444 e 11716				
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00984400	0,13801288
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,01840000	0,01840000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00920000	0,00920000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,01150000	0,01150000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00230000	0,00690000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00230000	0,04830000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00322000	0,00644000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00230000	0,01150000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00041400	0,04140000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00279680	0,00279680
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00180394	0,00360787
					TOTAL:	**3,33093466**
[Material]	**00037531**	**MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES**	**UN**			
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.3	COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**I14634**	**Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox**	**un**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**I07265**	**Manta em lã de rocha de 25mm**	**m²**			
7.8	S07704	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	m2	485,85	1,00000000	485,85000000
					TOTAL:	**485,85000000**
[Material]	**00000626**	**MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	4,65000000	4,65000000
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	1,50000000	649,35000000
					TOTAL:	**654,00000000**
[Equipamento]	**E9547**	**Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00534	3,46975
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,55102	24,18988
					TOTAL:	**27,65963**
[Mão de Obra]	**00004755**	**MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)**	**H**			
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,85985213	109,73127555
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,90985604	11,82812851
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,42518444	22,53477532
					TOTAL:	**144,09417938**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Encargos Complementares]	**I04729**	**Marreta 1 kg com cabo**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00010000	0,00074500
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00004000	0,12831720
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00006000	0,00006000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00010000	0,00130000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00003000	0,00015000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00020000	0,00020000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00019359	0,00019359
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00001000	0,00007000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00001000	0,00003000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00019000	0,00266380
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00020000	0,00020000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00030000	0,00030000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00005000	0,00015000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00005000	0,00105000
13.30	S11824	Sirene audiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00007000	0,00014000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00005000	0,00025000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00001800	0,00180000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00006160	0,00006160
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00004699	0,00009398
					TOTAL:	**0,13817518**
[Encargos Complementares]	**I11264**	**Marreta de 1/2 kg com cabo**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00003000	0,00022350
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00006000	0,00030000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00035336	0,00035336
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00047600	0,00667352
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00012000	0,00012000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00006115	0,00012230
					TOTAL:	**0,00779268**
[Equipamento]	**E9675**	**Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,25504	11,19611
					TOTAL:	**11,19611**
[Encargos Complementares]	**I11244**	**Martelo com unha**	**un**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00000115	0,00000230
					TOTAL:	**0,00000230**
[Encargos Complementares]	**I11265**	**Martelo de borracha com cabo**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00006000	0,00044700
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00012000	0,00060000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00070672	0,00070672
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00095200	0,01334704
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00024000	0,00024000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00012230	0,00024461

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**0,01558537**
[Equipamento]	**00040703**	**MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG**	**UN**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,00001727	0,01036302
					TOTAL:	**0,01036302**
[Equipamento]	**00041898**	**MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR**	**UN**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,00024907	0,01302399
					TOTAL:	**0,01302399**
[Encargos Complementares]	**I11243**	**Martelo sem unha**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00001500	0,00011175
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00003000	0,00015000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00017668	0,00017668
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00023800	0,00333676
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00006000	0,00006000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00003058	0,00006115
					TOTAL:	**0,00389634**
[Material]	**00043651**	**MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	16,28443660	16,28443660
					TOTAL:	**16,28443660**
[Material]	**00043626**	**MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS**	**KG**			
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	1,33890000	579,60981000
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	1,33890000	4.295,09747700
					TOTAL:	**4.874,70728700**
[Material]	**00039434**	**MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)**	**KG**			
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,69260000	636,32625000
					TOTAL:	**636,32625000**
[Material]	**00004823**	**MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO**	**KG**			
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,35142340	4,56850420
					TOTAL:	**4,56850420**
[Mão de Obra]	**P9851**	**Médico do trabalho - mensalista**	**mês**			
1.3	COM-48954632	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	UN	1,00	0,18000	0,18000
					TOTAL:	**0,18000**
[Material]	**00010432**	**MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS**	**UN**			
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	**00044497**	**MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA**	**H**			
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,03317851	23,55674352
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,21383956	102,64298688
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,48412304	444,78804668
					TOTAL:	**570,98777708**
[Mão de Obra]	**P9830**	**Montador**	**h**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,06667	43,33333
					TOTAL:	**43,33333**
[Material]	**I09221**	**Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 5 cv, trifásico 220V, sucção 2 1/2", recalque 2", hm = 8 a 20m, q = 27,6 a 78,9m3/h**	**un**			
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Mão de Obra]	**00004096**	**MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)**	**H**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	1,14392444	16,01494209
					TOTAL:	**16,01494209**
[Cotação]	**COT-81750260**	**Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro**	**UN**			
14.1	COT-08319397	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
					TOTAL:	**20,00000000**
[Material]	**00000358**	**MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M**	**UN**			
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,00000000	21,00000000
					TOTAL:	**21,00000000**
[Material]	**00038641**	**MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M**	**UN**			
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	1,00000000	14,00000000
					TOTAL:	**14,00000000**
[Material]	**00004208**	**NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"**	**UN**			
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.3	COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**I03779**	**Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"**	**un**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.16	I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	un	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Encargos Complementares]	**I10789**	**Nível de bolha de madeira**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00003000	0,00022350
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00006000	0,00030000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00035336	0,00035336
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço	m2	14,02	0,00047600	0,00667352

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.7	S12098	1010/1020, e fechadura reversível sem chave				
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00012000	0,00012000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00006115	0,00012230
					TOTAL:	**0,00779268**
[Encargos Complementares]	**I01651**	**Óculos branco proteção**	**pr**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00092000	0,00685400
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00032000	1,02653760
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00096000	0,00096000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00080000	0,01040000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00048000	0,00240000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00080000	0,00080000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00320000	0,00320000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00296218	0,00296218
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00008000	0,00056000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00008000	0,00024000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00342400	0,04800448
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00640000	0,00640000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00320000	0,00320000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00400000	0,00400000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00080000	0,00240000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00080000	0,01680000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00112000	0,00224000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00080000	0,00400000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00014400	0,01440000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00097280	0,00097280
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00062688	0,00125376
					TOTAL:	**1,15858482**
[Material]	**00004221**	**OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500**	**L**			
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,84250000	148,63432500
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00575000	0,18400000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,13501000	0,13501000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	5,53433800	77,48073200
					TOTAL:	**226,43406700**
[Mão de Obra]	**00037666**	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)**	**H**			
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,62229561	14,14422457
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,05062391	0,80998259
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,01694462	0,54222788
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,07833207	3,07833207
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,39201372	0,78402744
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,02744486	1,45457733
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,99248600	98,09008575

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**118,90345762**
[Mão de Obra]	**00004253**	**OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)**	**H**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,00321081	3,01816560
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,04346943	5,65102635
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,04346943	8,99817272
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,00237953	0,12278351
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,04346943	0,52163320
					TOTAL:	**18,31178138**
[Mão de Obra]	**00004230**	**OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)**	**H**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,56586392	1,56586392
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,03373220	0,06746440
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	1,85395051	109,38308021
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,42383526	22,46326878
					TOTAL:	**133,47967731**
[Mão de Obra]	**00004257**	**OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)**	**H**			
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,14025592	84,18581146
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,02317402	105,79176924
					TOTAL:	**189,97758071**
[Encargos Complementares]	**I10788**	**Pá quadrada**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00020000	0,00149000
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00008000	0,25663440
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00012000	0,00012000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00020000	0,00260000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00006000	0,00030000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00038718	0,00038718
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00002000	0,00014000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00002000	0,00006000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00038000	0,00532760
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00080000	0,00080000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00040000	0,00040000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00060000	0,00060000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00010000	0,00030000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00010000	0,00210000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00014000	0,00028000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00010000	0,00050000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00003600	0,00360000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00012320	0,00012320
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00009398	0,00018797
					TOTAL:	**0,27635035**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	**I10252**	**Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico**	**un**			
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Cotação]	**COT-30035232**	**PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO**	**UN**			
15.7	COT-40832326	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00037400**	**PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO**	**UN**			
10.17	00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Cotação]	**COT-75065249**	**Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente**	**UN**			
14.5	COT-35687544	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
					TOTAL:	**12,00000000**
[Material]	**00004377**	**PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM**	**UN**			
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	9,20000000	251,43600000
					TOTAL:	**251,43600000**
[Material]	**00039435**	**PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM**	**UN**			
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	9,64690000	8.863,08937500
					TOTAL:	**8.863,08937500**
[Material]	**00039443**	**PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM**	**UN**			
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,69300000	332,64000000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	1,22670000	1.127,03062500
					TOTAL:	**1.459,67062500**
[Material]	**00004351**	**PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8**	**UN**			
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	6,00000000	18,00000000
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	6,00000000	36,00000000
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	6,00000000	48,00000000
					TOTAL:	**106,00000000**
[Material]	**00004384**	**PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10**	**UN**			
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	2,00000000	26,00000000
					TOTAL:	**26,00000000**
[Material]	**00040547**	**PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM**	**CENTO**			
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,01230000	11,30062500

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**11,30062500**
[Material]	**00040552**	**PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM**	**CENTO**			
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,03180000	15,26400000
					TOTAL:	**15,26400000**
[Material]	**00039606**	**PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M**	**UN**			
12.7	00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	**32,00000000**
[Material]	**00039596**	**PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA**	**UN**			
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00004721**	**PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE**	**M3**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,82240073	0,82240073
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,04283061	0,08566122
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	0,72313680	35,60002466
					TOTAL:	**36,50808661**
[Material]	**I04721S**	**Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete**	**m3**			
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,01000000	0,14020000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00334400	0,00668800
					TOTAL:	**0,14688800**
[Material]	**I04718S**	**Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete**	**m3**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,01003200	0,02006400
					TOTAL:	**0,02006400**
[Mão de Obra]	**00004750**	**PEDREIRO (HORISTA)**	**H**			
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,11100444	8,40414615
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,28665084	16,27603470
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	0,36160692	3,43888181
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,07373064	3,85537517
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,12925298	40,71468796
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	2,24664000	35,94624000
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,09752460	3,12078720
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	0,69339480	22,18863360
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	50,26538538	50,26538538
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,18279480	45,88149480
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	3,27924455	6,55848909
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,56664233	31,57331078

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,31965398	8,73614332
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07258690	71,47486475
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	1,44489588	71,13222417
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	0,65254680	26,10187200
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,99025764	5,94154584
					TOTAL:	**451,61011672**
[Mão de Obra]	**I04750S**	**Pedreiro (horista)**	**h**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,15000000	1,11750000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,30000000	1,50000000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,76680000	1,76680000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	2,38000000	33,36760000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,60000000	0,60000000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,30576000	0,61152000
					TOTAL:	**38,96342000**
[Material]	**00034747**	**PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA**	**M**			
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	1,04000000	55,12000000
					TOTAL:	**55,12000000**
[Material]	**00039430**	**PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL**	**UN**			
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	1,22670000	1.127,03062500
					TOTAL:	**1.127,03062500**
[Material]	**00039427**	**PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M**	**M**			
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	3,54700000	3.258,80625000
					TOTAL:	**3.258,80625000**
[Material]	**00037395**	**PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)**	**CENTO**			
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,00690000	0,11040000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,08100600	0,08100600
					TOTAL:	**0,19140600**
[Mão de Obra]	**00004783**	**PINTOR (HORISTA)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22979240	1,48905476
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	12,79774925	12,79774925
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,75285044	325,90895721
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06443726	1,99755506
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06443726	1,99755506
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,36632836	1.175,15573589
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS	M2	3.207,93	0,16550736	530,93601253

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
8.3	88489	DEMÃOS. AF_04/2023				
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,23035052	99,71874011
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,27905900	274,78381612
					TOTAL:	**2.424,78517599**
[Mão de Obra]	**P9822**	**Pintor**	**h**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,36697	16,11009
					TOTAL:	**16,11009**
[Material]	**00045190**	**PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2**	**M2**			
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	1,07280000	563,22000000
					TOTAL:	**563,22000000**
[Material]	**00036178**	**PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL**	**UN**			
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	6,43750000	257,50000000
					TOTAL:	**257,50000000**
[Material]	**00039413**	**PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)**	**M2**			
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	1,08380000	995,74125000
					TOTAL:	**995,74125000**
[Material]	**I01772**	**Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m**	**un**			
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00004813**	**PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)**	**M2**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,00000000	6,48000000
					TOTAL:	**6,48000000**
[Material]	**00037560**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UN**			
13.11	00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00037556**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UN**			
13.9	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	18,00	1,00000000	18,00000000
					TOTAL:	**18,00000000**
[Material]	**00037539**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UN**			
13.8	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00037558**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-**	**UN**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	**00037558**	**CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**				
13.10	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	25,00	1,00000000	25,00000000
					TOTAL:	**25,00000000**
[Material]	**00004792**	**PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)**	**M2**			
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	1,11000000	349,65000000
					TOTAL:	**349,65000000**
[Cotação]	**INS-75652572**	**PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K**	**UND**			
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	1,00000000	90,00000000
					TOTAL:	**90,00000000**
[Material]	**I07426**	**Planta - Moreia (Dietes bicolor)**	**un**			
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	1,00000000	100,00000000
					TOTAL:	**100,00000000**
[Cotação]	**COT-58228909**	**Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73**	**UN**			
18.4	COT-76161244	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	**10,00000000**
[Cotação]	**COT-52855424**	**Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73**	**UN**			
18.3	COT-74806791	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	UN	216,00	1,00000000	216,00000000
					TOTAL:	**216,00000000**
[Material]	**00004491**	**PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	**M**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	13,99200000	13,99200000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	2,00	0,08880000	0,17760000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.1	97901	CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020				
					TOTAL:	**14,16960000**
[Material]	**I12929**	**Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente**	**m2**			
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	1,00000000	14,02000000
					TOTAL:	**14,02000000**
[Material]	**00004930**	**PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL**	**M2**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	1,68000000	1,68000000
					TOTAL:	**1,68000000**
[Material]	**00039025**	**PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA**	**UN**			
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,54730000	30,49555600
					TOTAL:	**30,49555600**
[Cotação]	**COT-12495702**	**PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)**	**UN**			
15.6	COT-27409159	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00021102**	**PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA**	**UN**			
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00012388**	**POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M**	**UN**			
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**
[Encargos Complementares]	**I10593**	**Praio simples 30cm**	**un**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00020000	0,00020000
					TOTAL:	**0,00020000**
[Material]	**00005065**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)**	**KG**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,01130000	0,07322400
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,08250000	9,28290000
					TOTAL:	**9,35612400**
[Material]	**00020247**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)**	**KG**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,01099980	0,02199960
					TOTAL:	**0,02199960**
[Material]	**00005068**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,06287400	0,06287400
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	0,29940000	14,73946200

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**14,80233600**
[Material]	**00005073**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,58800000	0,58800000
					TOTAL:	**0,58800000**
[Material]	**00005069**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)**	**KG**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,01320000	0,08553600
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00940000	0,01880000
					TOTAL:	**0,10433600**
[Material]	**00005061**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)**	**KG**			
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,02525250	3,28282500
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,00833330	1,72499310
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,00833330	0,09999960
					TOTAL:	**5,10781770**
[Material]	**00040304**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)**	**KG**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,63600000	0,63600000
					TOTAL:	**0,63600000**
[Material]	**00044072**	**PRIMER EPOXI / EPOXIDICO**	**L**			
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,20160000	198,51148800
					TOTAL:	**198,51148800**
[Equipamento]	**00039828**	**PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR**	**UN**			
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,00000668	0,00021370
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,00015680	0,00015680
					TOTAL:	**0,00037050**
[Encargos Complementares]	**I10596**	**Protetor auricular**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00517500	0,03855375
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00180000	5,77427400
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00540000	0,00540000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00450000	0,05850000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00270000	0,01350000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00450000	0,00450000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,01800000	0,01800000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,01666224	0,01666224
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00045000	0,00315000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00045000	0,00135000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,01926000	0,27002520
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,03600000	0,03600000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,01800000	0,01800000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,02250000	0,02250000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00450000	0,01350000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00450000	0,09450000
13.30	S11824	Sirene audiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00630000	0,01260000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00450000	0,02250000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00081000	0,08100000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00547200	0,00547200
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00352944	0,00705888
					TOTAL:	**6,51704607**
[Encargos Complementares]	**I10599**	**Protetor solar fps 30 com 120ml**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00207000	0,01542150
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00072000	2,30970960
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00216000	0,00216000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00180000	0,02340000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00108000	0,00540000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00180000	0,00180000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00720000	0,00720000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00666490	0,00666490
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00018000	0,00126000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00018000	0,00054000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00770400	0,10801008
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,01440000	0,01440000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00720000	0,00720000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00900000	0,00900000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00180000	0,00540000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00180000	0,03780000
13.30	S11824	Sirene audiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00252000	0,00504000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00180000	0,00900000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00032400	0,03240000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00218880	0,00218880
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00141178	0,00282355
					TOTAL:	**2,60681843**
[Encargos Complementares]	**I10790**	**Prumo de face**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00001500	0,00011175
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00003000	0,00015000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00017668	0,00017668
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00023800	0,00333676
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00006000	0,00006000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00003058	0,00006115
					TOTAL:	**0,00389634**
[Material]	**00013395**	**QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A**	**UN**			
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**00012041**	**QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A**	**UN**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**I08797**	**Rack de parede 19" x 16 u x 450mm**	**un**			
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00005104**	**REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)**	**KG**			
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,00487800	0,63414000
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,00160980	0,33322860
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,00160980	0,01931760
					TOTAL:	**0,98668620**
[Encargos Complementares]	**I10761**	**Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,11707000	0,87217150
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,04072000	130,62690960
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,12216000	0,12216000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,10180000	1,32340000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,06108000	0,30540000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,10180000	0,10180000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,40720000	0,40720000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,37693690	0,37693690
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,01018000	0,07126000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,01018000	0,03054000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,43570400	6,10857008
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,81440000	0,81440000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,40720000	0,40720000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,50900000	0,50900000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,10180000	0,30540000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,10180000	2,13780000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,14252000	0,28504000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,10180000	0,50900000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,01832400	1,83240000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,12378880	0,12378880
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,07984378	0,15968755
					TOTAL:	**147,43006443**
[Material]	**00006011**	**REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"**	**UN**			
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Material]	**00010904**	**REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI**	**UN**			
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.3	COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**4,00000000**
[Encargos Complementares]	**I10282**	**Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00003000	0,00022350
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00006000	0,00030000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00035336	0,00035336
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00047600	0,00667352
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00012000	0,00012000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00006115	0,00012230
					TOTAL:	**0,00779268**
[Material]	**00034357**	**REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR**	**KG**			
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,10600000	55,65000000
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,14100000	55,02525000
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	0,24000000	9,60000000
					TOTAL:	**120,27525000**
[Material]	**00037329**	**REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR**	**KG**			
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,02203500	0,28645500
					TOTAL:	**0,28645500**
[Material]	**00010515**	**REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2**	**M2**			
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	1,08640000	423,96760000
					TOTAL:	**423,96760000**
[Material]	**00001113**	**RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM**	**M**			
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	1,05000000	217,35000000
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	1,15000000	288,65000000
					TOTAL:	**506,00000000**
[Material]	**00011757**	**SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO**	**UN**			
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00011758**	**SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML**	**UN**			
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**
[Material]	**00004509**	**SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	**M**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	3,20830000	20,78978400
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,65625000	0,65625000
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	3,12500000	153,84375000
					TOTAL:	**175,28978400**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	**00004517**	**SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	**M**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	13,16100000	13,16100000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,24743316	0,49486632
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	2,50000000	123,07500000
					TOTAL:	**136,73086632**
[Material]	**I02008**	**Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia**	**un**			
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	**5,00000000**
[Encargos Complementares]	**00037373**	**SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,71795000	11,13231600
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	197,00000000	1.576,00000000
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,41620000	31,51050200
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	1,07430000	60,99875400
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	1,10620000	124,46962400
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,27990000	168,00437700
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,19390000	65,34430000
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,06930000	1,38600000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,55440000	5,54400000
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,07850000	7,06500000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,15610000	145,17300000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,15610000	9,01477500
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,12870000	91,37700000
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	2,54980000	24,24859800
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,02380000	101,13476800
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,12550000	89,10500000
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,52660000	132,11591400
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,73534830	82,74139072
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,18985460	59,80419900
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,70420000	369,70500000
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	1,06660000	416,24065000
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	3,35020669	53,60330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,14410497	4,61135910
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,73802663	55,61685214
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	165,76051112	165,76051112
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,30732570	288,88615800
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	1,09082050	141,80666500
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33	M	207,00	0,55502590	114,89036130

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3	100327	CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026				
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,26900000	67,51900000
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,21140000	101,47200000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,95720000	879,42750000
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,98920000	428,22468000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,18928980	9,76735368
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,66929030	8,03148360
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,48130000	1.543,97670900
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,21750000	697,72477500
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,52680000	228,05172000
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,30270000	131,03883000
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,05800000	69,69860000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,07800000	138,43440000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,10200000	103,99920000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,22800000	10,39680000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00312000	0,36098400
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00324000	0,07614000
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00336000	0,23002560
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,46940000	76,55914000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,44140000	357,18088000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	4,31179974	4,31179974
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	3,47098732	10,41296196
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,44400000	39,07200000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,55600000	2,22400000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,67300000	1,34600000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,92500000	0,92500000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,37200000	2,97600000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,44860000	1,79440000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,61680000	1,23360000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,26489800	3,17877600
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,18737000	0,56211000
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,25585600	2,55856000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	0,34717000	0,34717000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.31	93664	INSTALAÇÃO. AF_07/2025				
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,50855800	0,50855800
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,70632600	1,41265200
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,07085600	0,42513600
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,09368600	0,56211600
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,72000000	7,20000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,79600000	3,59200000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,73800000	17,38000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,90800000	3,81600000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,22800000	4,91200000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,50310000	45,27900000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	6,86433845	13,72867689
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	4,58200000	270,33800000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,90965710	24,82554230
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,65078140	21,46015820
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,48031590	2,96063180
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,63514400	6,54057600
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,12847090	1,67012170
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,56154260	4,68462780
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,56154260	9,36925560
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,56154260	12,49234080
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,52051420	4,16411360
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,52051420	2,08205680
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,04102840	4,16411360
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,48500000	23,28000000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,21020000	6,72640000
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,52640000	9,47520000
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,71169250	39,65550610
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	1,86337580	67,08152880
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,46952700	12,83217291
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	1,07421867	56,93358941
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	10,12620000	10,12620000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,90920000	0,90920000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,23165620	5,09643640
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	1,09780000	16,46700000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM	UN	17,00	1,43222600	24,34784200

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.24	92378	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026				
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	2,86445000	14,32225000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,44140000	77,24500000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,05800000	20,30000000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,14216000	139,98210880
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	11,17922385	550,35319014
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,39000000	384,02520000
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	1,91800000	76,72000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	4,79350000	67,10900000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,27010000	26,67210000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,16630000	51,55300000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	4,82650000	38,61200000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,61620000	9,69720000
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	0,08000000	76,51600000
					TOTAL:	**11.619,42863647**
[Encargos Complementares]	**I10362**	**Seguro de vida e acidente em grupo**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00517500	0,03855375
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00180000	5,77427400
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00540000	0,00540000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00450000	0,05850000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00270000	0,01350000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00450000	0,00450000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,01800000	0,01800000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,01666224	0,01666224
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00045000	0,00315000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00045000	0,00135000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,01926000	0,27002520
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,03600000	0,03600000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,01800000	0,01800000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,02250000	0,02250000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00450000	0,01350000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00450000	0,09450000
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00630000	0,01260000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00450000	0,02250000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00081000	0,08100000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00547200	0,00547200
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00352944	0,00705888
					TOTAL:	**6,51704607**
[Material]	**00000142**	**SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS**	**310ML**			
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,16129030	20,96773900
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,05322580	11,01774060
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,09200000	23,09200000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,05322580	0,63870960
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,88290000	49,19518800
					TOTAL:	**104,91137720**
[Equipamento]	**00014618**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)**	**UN**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,00014997	0,00014997
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00000322	0,00000644
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,00016358	0,00965105
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,00003742	0,00198322
					TOTAL:	**0,01179067**
[Encargos Complementares]	**I11249**	**Serra circular eletrica portatil**	**un**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00000058	0,00000115
					TOTAL:	**0,00000115**
[Encargos Complementares]	**I11247**	**Serra mármore**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00001500	0,00011175
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00003000	0,00015000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00017668	0,00017668
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00023800	0,00333676
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00006000	0,00006000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00003058	0,00006115
					TOTAL:	**0,00389634**
[Mão de Obra]	**P9823**	**Serralheiro**	**h**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,08889	3,90227
					TOTAL:	**3,90227**
[Encargos Complementares]	**I10577**	**Serrote 40cm**	**un**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00000058	0,00000115
					TOTAL:	**0,00000115**
[Mão de Obra]	**00006111**	**SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,14231432	7,40219679
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,31401900	23,77437849
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	0,81042432	46,01589289
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	0,83452464	93,90071249
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,11080020	66,50560405
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,11335320	38,20002840
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,05228544	1,04570880
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,41828352	4,18283520
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,05922960	5,33066400
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,11774436	109,50225480
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,11774436	6,79973679
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,09711612	68,95244520

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	2,24224884	21,32378647
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,01797312	76,37425720
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,09466524	67,21232040
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	0,45739548	23,91720965
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,25031256	28,16516940
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,06462654	20,35736006
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,17299128	90,82042200
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	0,33280908	129,87874347
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	1,12332000	17,97312000
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,03247416	1,03917312
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,08147799	34,60729581
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	56,36669609	56,36669609
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,19937174	187,40943124
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,60064891	78,08435770
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,32707218	67,70394181
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,09190800	23,06890800
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,48874632	449,03568150
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,25254276	109,32576080
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,09904231	5,11058306
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,38541559	4,62498702
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,12285036	394,09535535
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,05555328	178,21103351
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,07730484	33,46526524
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,24141142	0,24141142
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,16848505	0,50545515
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	2,94949606	5,89899213
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	0,93582768	55,21383312
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,54091524	7,03189813
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,65148884	8,46935488
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	0,41930329	0,83860658
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,46315872	1,85263490
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,03638975	0,47306671
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	0,44231093	1,32693278
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	0,44231093	2,65386556
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,44231093	3,53848741
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,14743698	1,17949580

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,14743698	0,58974790
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,29487395	1,17949580
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,16013805	8,92289205
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	0,41927848	15,09402511
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,15982699	4,36807166
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	0,21343080	11,31183240
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,07258690	71,47486475
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	6,29208188	309,75919094
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,11743800	115,63884984
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	1,30611480	52,24459200
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	3,12150204	43,70102856
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,08083808	22,69759968
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,14153832	43,87687920
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,66020580	3,96123480
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	0,08169600	78,13813920
					TOTAL:	**3.441,96579528**
[Mão de Obra]	**I06111S**	**Servente de obras (horista)**	**h**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	1,00000000	7,45000000
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,40000000	1.283,17200000
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,60000000	0,60000000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	1,00000000	13,00000000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,30000000	1,50000000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	2,00000000	2,00000000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,93592000	1,93592000
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,10000000	0,70000000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,10000000	0,30000000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	1,90000000	26,63800000
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	4,00000000	4,00000000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	2,00000000	2,00000000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	3,00000000	3,00000000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,50000000	1,50000000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,50000000	10,50000000
13.30	S11824	Sirene audiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,70000000	1,40000000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,50000000	2,50000000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,09000000	9,00000000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,61600000	0,61600000
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,46992000	0,93984000
					TOTAL:	**1.372,75176000**
[Mão de Obra]	**P9824**	**Servente**	**h**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00051	0,33027
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,02174	0,95445

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**1,28472**
[Material]	**00006136**	**SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"**	**UN**			
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Material]	**00039961**	**SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G**	**UN**			
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,66785710	18,25253454
					TOTAL:	**18,25253454**
[Material]	**I12665**	**Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio**	**un**			
13.30	S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00013388**	**SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50**	**KG**			
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,18000000	23,40000000
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,05940000	12,29580000
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,05940000	0,71280000
					TOTAL:	**36,40860000**
[Mão de Obra]	**P9825**	**Soldador**	**h**			
7.9	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	650,00	0,00599	3,89307
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,55102	24,18988
					TOTAL:	**28,08295**
[Material]	**00020083**	**SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3**	**UN**			
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,00600000	0,19200000
					TOTAL:	**0,19200000**
[Cotação]	**COT-15907701**	**Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos**	**UN**			
14.2	COT-98605012	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**6,00000000**
[Material]	**00038099**	**SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)**	**UN**			
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**26,00000000**
[Material]	**00038100**	**SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)**	**UN**			
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	**M0971**	**Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico**	**un**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	3,33333	146,33319
					TOTAL:	**146,33319**
[Material]	**I11481**	**Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT**	**un**			
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00006212**	**TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	**M**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	26,23200000	26,23200000
					TOTAL:	**26,23200000**
[Material]	**00006178**	**TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM**	**M2**			
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	1,07500000	120,95900000
					TOTAL:	**120,95900000**
[Material]	**00006193**	**TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	**M**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,33120000	0,66240000
					TOTAL:	**0,66240000**
[Encargos Complementares]	**I04728**	**Talhadeira chata 10"**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,00030000	0,00223500
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,00012000	0,38495160
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00018000	0,00018000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,00030000	0,00390000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,00009000	0,00045000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,00060000	0,00060000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,00058078	0,00058078
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00003000	0,00021000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00003000	0,00009000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,00057000	0,00799140
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,00120000	0,00120000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00060000	0,00060000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,00090000	0,00090000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,00015000	0,00045000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,00015000	0,00315000
13.30	S11824	Sirene audiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00021000	0,00042000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,00015000	0,00075000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00005400	0,00540000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00018480	0,00018480
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00014098	0,00028195
					TOTAL:	**0,41452553**
[Material]	**00007543**	**TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"**	**UN**			
9.45	00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	**I11108**	**Tampa de ferro fundido (60x40cm)**	**un**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00010905**	**TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO**	**UN**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Encargos Complementares]	**I11256**	**Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"**	**un**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00080000	0,00080000
					TOTAL:	**0,00080000**
[Encargos Complementares]	**I11257**	**Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"**	**un**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00080000	0,00080000
					TOTAL:	**0,00080000**
[Encargos Complementares]	**I11255**	**Tarracha para tubos PVC de 1"**	**un**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00120000	0,00120000
					TOTAL:	**0,00120000**
[Encargos Complementares]	**I11253**	**Tarracha para tubos PVC de 1/2"**	**un**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00220000	0,00220000
					TOTAL:	**0,00220000**
[Encargos Complementares]	**I11254**	**Tarracha para tubos PVC de 3/4"**	**un**			
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00140000	0,00140000
					TOTAL:	**0,00140000**
[Material]	**00006299**	**TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"**	**UN**			
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	**5,00000000**
[Mão de Obra]	**P9876**	**Técnico de segurança do trabalho - mensalista**	**mês**			
1.2	COM-02054033	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UN	1,00	0,20000	0,20000
					TOTAL:	**0,20000**
[Material]	**00034557**	**TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM**	**M**			
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	0,58000000	9,28000000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	6,80920000	6,80920000
					TOTAL:	**16,08920000**
[Material]	**00037411**	**TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM**	**M2**			
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	0,13880000	4,44160000
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	3,25902400	3,25902400

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**7,70062400**
[Cotação]	**COT-76209488**	**Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)**	**UN**			
14.4	COT-95356531	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00040740**	**TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)**	**M2**			
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	1,14568580	1.076,94465200
					TOTAL:	**1.076,94465200**
[Material]	**00007243**	**TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM**	**M2**			
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	1,16578560	60,15453696
					TOTAL:	**60,15453696**
[Mão de Obra]	**00012869**	**TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)**	**H**			
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,08385667	28,25969644
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,04127083	38,38187376
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,04127083	2,38339055
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,11019090	103,57944229
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	0,46517862	60,47322052
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,19418978	40,19728541
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,09100057	4,69562921
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,25198129	3,02377548
					TOTAL:	**280,99431366**
[Material]	**00001574**	**TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6**	**UN**			
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00001575**	**TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6**	**UN**			
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Material]	**00001570**	**TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5**	**UN**			
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**6,00000000**
[Material]	**00001571**	**TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5**	**UN**			
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	2,00000000	20,00000000
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	1,00000000	6,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**32,00000000**
[Material]	**00001573**	**TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6**	**UN**			
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**14,00000000**
[Material]	**I02208**	**Terra vegetal**	**m3**			
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,03200000	3,20000000
					TOTAL:	**3,20000000**
[Material]	**I02212**	**Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm**	**un**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	57,12000000	57,12000000
					TOTAL:	**57,12000000**
[Material]	**00007258**	**TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)**	**UN**			
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	61,43070000	122,86140000
					TOTAL:	**122,86140000**
[Material]	**M1868**	**Tinta em pó à base de resina epóxi**	**kg**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	0,64000	28,09600
					TOTAL:	**28,09600**
[Material]	**00007304**	**TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA**	**L**			
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,32200000	317,06696000
					TOTAL:	**317,06696000**
[Material]	**00007311**	**TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO**	**L**			
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,19450000	6,02950000
					TOTAL:	**6,02950000**
[Material]	**00007356**	**TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO**	**L**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	7,23431000	7,23431000
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,22850000	733,01200500
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,22850000	98,91765000
					TOTAL:	**839,16396500**
[Material]	**00037401**	**TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**	**UN**			
10.16	00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	**5,00000000**
[Material]	**00038101**	**TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)**	**UN**			
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	2,00000000	20,00000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,00000000	4,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**28,00000000**
[Material]	**00007528**	**TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)**	**UN**			
9.42	00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	90,00	1,00000000	90,00000000
					TOTAL:	**90,00000000**
[Material]	**00038075**	**TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)**	**UN**			
9.43	00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Material]	**00038083**	**TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)**	**UN**			
12.4	00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
					TOTAL:	**20,00000000**
[Material]	**00038076**	**TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)**	**UN**			
9.44	00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material]	**00036791**	**TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR**	**UN**			
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Encargos Complementares]	**I10586**	**Torquesa**	**un**			
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,00000058	0,00000115
					TOTAL:	**0,00000115**
[Encargos Complementares]	**00037371**	**TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,71795000	11,13231600
2.1	COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	MÊS	8,00	175,00000000	1.400,00000000
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	75,71	0,41620000	31,51050200
3.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,78	1,07430000	60,99875400
3.3	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,52	1,10620000	124,46962400
3.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,23	0,27990000	168,00437700
3.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	337,00	0,19390000	65,34430000
3.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,06930000	1,38600000
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	0,55440000	5,54400000
3.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	90,00	0,07850000	7,06500000
3.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	930,00	0,15610000	145,17300000
3.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	M2	57,75	0,15610000	9,01477500
3.12	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,12870000	91,37700000
3.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,51	2,54980000	24,24859800
3.14	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4.249,36	0,02380000	101,13476800
3.15	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	710,00	0,12550000	89,10500000
3.16	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,29	2,52660000	132,11591400

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.1	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M2	112,52	0,73534830	82,74139072
4.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	315,00	0,18985460	59,80419900
4.3	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	525,00	0,70420000	369,70500000
4.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	3,06	4,58420090	14,02765475
5.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	390,25	1,06660000	416,24065000
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,00	3,35020669	53,60330710
6.2	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	32,00	0,14410497	4,61135910
6.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	32,00	1,73802663	55,61685214
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	165,76051112	165,76051112
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	940,00	0,30732570	288,88615800
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	130,00	1,09082050	141,80666500
7.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	207,00	0,55502590	114,89036130
7.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	251,00	0,26900000	67,51900000
7.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	480,00	0,21140000	101,47200000
7.6	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	918,75	0,95720000	879,42750000
7.7	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	432,90	0,98920000	428,22468000
7.10	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,60	0,18928980	9,76735368
7.11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	0,66929030	8,03148360
7.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
7.13	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	31,00	0,06350000	1,96850000
8.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,48130000	1.543,97670900
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.207,93	0,21750000	697,72477500
8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	432,90	0,52680000	228,05172000
8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	432,90	0,30270000	131,03883000
9.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.201,70	0,05800000	69,69860000
9.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.774,80	0,07800000	138,43440000
9.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.019,60	0,10200000	103,99920000
9.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,60	0,22800000	10,39680000
9.5	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	115,70	0,00312000	0,36098400
9.6	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	23,50	0,00324000	0,07614000
9.7	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	68,46	0,00336000	0,23002560
9.11	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,10	0,46940000	76,55914000
9.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	809,20	0,44140000	357,18088000
9.13	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	4,31179974	4,31179974
9.14	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -	UN	3,00	3,47098732	10,41296196

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.14	101883	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				
9.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	0,44400000	39,07200000
9.19	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,55600000	2,22400000
9.20	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,67300000	1,34600000
9.21	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,92500000	0,92500000
9.22	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	0,37200000	2,97600000
9.23	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	0,44860000	1,79440000
9.24	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,61680000	1,23360000
9.27	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	0,26489800	3,17877600
9.28	COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
9.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	0,18737000	0,56211000
9.30	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	0,25585600	2,55856000
9.31	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,34717000	0,34717000
9.32	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	0,50855800	0,50855800
9.33	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	0,70632600	1,41265200
9.34	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,07085600	0,42513600
9.35	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	0,09368600	0,56211600
9.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,72000000	7,20000000
9.37	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,79600000	3,59200000
9.38	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	1,73800000	17,38000000
9.39	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	1,90800000	3,81600000
9.40	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	1,22800000	4,91200000
9.41	COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND	90,00	0,50310000	45,27900000
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	6,86433845	13,72867689
10.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	59,00	4,58200000	270,33800000
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,90965710	24,82554230
10.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,65078140	21,46015820
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,48031590	2,96063180
10.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,63514400	6,54057600
10.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	0,12847090	1,67012170
10.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	1,56154260	4,68462780
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	1,56154260	9,36925560
10.13	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	1,56154260	12,49234080
10.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	0,52051420	4,16411360
10.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	0,52051420	2,08205680
10.19	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1,04102840	4,16411360
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	0,48500000	23,28000000
10.21	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	0,21020000	6,72640000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	0,52640000	9,47520000
11.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	55,72	0,71169250	39,65550610
11.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,00	1,86337580	67,08152880
11.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	27,33	0,46952700	12,83217291
11.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,00	1,07421867	56,93358941
12.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	10,12620000	10,12620000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,90920000	0,90920000
13.13	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	0,23165620	5,09643640
13.19	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,90920000	2,72760000
13.23	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	1,09780000	16,46700000
13.24	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	1,43222600	24,34784200
13.25	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	2,86445000	14,32225000
13.28	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	0,44140000	77,24500000
13.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	0,05800000	20,30000000
16.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	984,68	0,14216000	139,98210880
16.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	49,23	11,17922385	550,35319014
16.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	984,68	0,39000000	384,02520000
16.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40,00	1,91800000	76,72000000
17.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	14,00	4,79350000	67,10900000
17.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	21,00	1,27010000	26,67210000
17.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	310,00	0,16630000	51,55300000
17.5	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	8,00	4,82650000	38,61200000
17.6	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,61620000	9,69720000
18.5	COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	956,45	0,08000000	76,51600000
					TOTAL:	**11.443,42863647**
[Material]	**M0962**	**Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")**	**m**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	2,00000	87,80000
					TOTAL:	**87,80000**
[Material]	**M0963**	**Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm**	**m**			
15.5	3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	43,90	1,63333	71,70319
					TOTAL:	**71,70319**
[Material]	**M1765**	**Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")**	**m**			
13.22	M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	m	100,00	1,00000	100,00000
					TOTAL:	**100,00000**
[Material]	**00009836**	**TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)**	**M**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.22	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	1,05490000	18,98820000
					TOTAL:	**18,98820000**
[Material]	**00009867**	**TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)**	**M**			
10.20	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	1,05490000	50,63520000
					TOTAL:	**50,63520000**
[Material]	**00012435**	**UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"**	**UN**			
13.17	00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00020974**	**UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL**	**UN**			
13.1	COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.2	COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.3	COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Encargos Complementares]	**I02378**	**Vale transporte**	**un**			
3.8	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,45	0,10391000	0,77412950
8.1	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	3.207,93	0,03764000	120,74648520
9.26	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,09570000	0,09570000
10.6	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	un	13,00	0,09410000	1,22330000
10.14	S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	5,00	0,04785000	0,23925000
12.2	S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,06540000	0,06540000
12.3	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	1,00	0,31900000	0,31900000
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	0,29771879	0,29771879
13.5	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	0,00941000	0,06587000
13.6	S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	3,00	0,00941000	0,02823000
13.7	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	14,02	0,33444200	4,68887684
13.14	S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1,00	0,63800000	0,63800000
13.18	S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	1,00	0,31900000	0,31900000
13.21	S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1,00	0,41310000	0,41310000
13.26	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	3,00	0,07975000	0,23925000
13.27	S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	21,00	0,07975000	1,67475000
13.30	S11824	Sirene audiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,11165000	0,22330000
13.31	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	5,00	0,07975000	0,39875000
17.2	S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	0,01693800	1,69380000
18.1	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,09720560	0,09720560
18.2	S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	0,06478123	0,12956246
					TOTAL:	**134,37067840**
[Material]	**00021112**	**VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO**	**UN**			
10.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00037588**	**VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO**	**UN**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	1,00000000	13,00000000
					TOTAL:	**13,00000000**
[Material]	**00010405**	**VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA**	**UN**			
13.4	COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
13.20	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**4,00000000**
[Equipamento]	**00013896**	**VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)**	**UN**			
6.4	COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	UN	1,00	0,00055566	0,00055566
10.1	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00011492	0,00022985
					TOTAL:	**0,00078551**

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COT-74806791	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composição	Serviço	UN	216,00	R$ 2.085,33	**R$ 450.431,28**	**15,47%**	**15,47%**	A
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M2	940,00	R$ 254,92	**R$ 239.624,80**	**8,23%**	**23,70%**	A
COT-95356531	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	Composição	Serviço	UN	1,00	R$ 135.316,67	**R$ 135.316,67**	**4,65%**	**28,35%**	A
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	918,75	R$ 136,15	**R$ 125.087,81**	**4,30%**	**32,65%**	A
COT-08319397	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	Composição	Serviço	UN	20,00	R$ 5.175,00	**R$ 103.500,00**	**3,56%**	**36,21%**	A
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	55,72	R$ 1.797,30	**R$ 100.145,56**	**3,44%**	**39,65%**	A
104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	525,00	R$ 172,49	**R$ 90.557,25**	**3,11%**	**42,76%**	A
COM-16743944	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 22H/MÊS E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 175H/MÊS)	Composição	Serviço	MÊS	8,00	R$ 11.310,31	**R$ 90.482,48**	**3,11%**	**45,87%**	A
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	984,68	R$ 85,40	**R$ 84.091,67**	**2,89%**	**48,75%**	A
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	3.207,93	R$ 25,30	**R$ 81.160,63**	**2,79%**	**51,54%**	B
COT-40832326	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 40.468,83	**R$ 80.937,66**	**2,78%**	**54,32%**	B
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	59,00	R$ 1.312,40	**R$ 77.431,60**	**2,66%**	**56,98%**	B
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	49,23	R$ 1.485,55	**R$ 73.133,63**	**2,51%**	**59,49%**	B
101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M2	315,00	R$ 227,93	**R$ 71.797,95**	**2,47%**	**61,96%**	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	3.207,93	R$ 19,17	**R$ 61.496,02**	**2,11%**	**64,07%**	B
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	390,25	R$ 137,57	**R$ 53.686,69**	**1,84%**	**65,92%**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	Material	M2	41,00	R$ 1.228,78	**R$ 50.379,98**	**1,73%**	**67,65%**	B
3806386	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	SICRO	Serviço	m	43,90	R$ 999,26	**R$ 43.867,51**	**1,51%**	**69,16%**	B
COT-36277519	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	Composiçõe	Serviço	UN	1,00	R$ 43.316,67	**R$ 43.316,67**	**1,49%**	**70,64%**	B
COT-76161244	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composiçõe	Serviço	UN	10,00	R$ 4.170,66	**R$ 41.706,60**	**1,43%**	**72,08%**	B
101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	SINAPI	Serviço	M2	112,52	R$ 281,17	**R$ 31.637,25**	**1,09%**	**73,16%**	B
S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	Serviço	m2	3.207,93	R$ 9,55	**R$ 30.635,73**	**1,05%**	**74,22%**	B
COT-07996353	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composiçõe	Serviço	UN	2,00	R$ 14.873,50	**R$ 29.747,00**	**1,02%**	**75,24%**	B
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M	130,00	R$ 222,65	**R$ 28.944,50**	**0,99%**	**76,23%**	B
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	27,33	R$ 1.041,39	**R$ 28.461,19**	**0,98%**	**77,21%**	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	432,90	R$ 63,45	**R$ 27.467,50**	**0,94%**	**78,15%**	B
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	984,20	R$ 26,99	**R$ 26.563,56**	**0,91%**	**79,07%**	B
S07704	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	ORSE	Serviço	m2	485,85	R$ 44,22	**R$ 21.484,29**	**0,74%**	**79,80%**	B
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.774,80	R$ 12,06	**R$ 21.404,09**	**0,74%**	**80,54%**	C
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	432,90	R$ 45,38	**R$ 19.645,00**	**0,67%**	**81,21%**	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.019,60	R$ 17,06	**R$ 17.394,38**	**0,60%**	**81,81%**	C
COM-66262969	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	Composiçõe	Serviço	UND	90,00	R$ 189,85	**R$ 17.086,50**	**0,59%**	**82,40%**	C
2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	SICRO	Serviço	kg	650,00	R$ 24,41	**R$ 15.866,50**	**0,55%**	**82,94%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	251,00	R$ 63,21	**R$ 15.865,71**	**0,55%**	**83,49%**	C
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M	207,00	R$ 76,54	**R$ 15.843,78**	**0,54%**	**84,03%**	C
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	16,35	R$ 924,29	**R$ 15.112,14**	**0,52%**	**84,55%**	C
M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	SICRO	Material	m	100,00	R$ 144,07	**R$ 14.407,00**	**0,49%**	**85,05%**	C
COT-27409159	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composiçe	Serviço	UN	2,00	R$ 6.977,31	**R$ 13.954,62**	**0,48%**	**85,53%**	C
COT-06420446	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	Composiçe	Serviço	UN	1,00	R$ 13.490,65	**R$ 13.490,65**	**0,46%**	**85,99%**	C
COT-47269280	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	Composiçe	Serviço	UN	16,00	R$ 828,00	**R$ 13.248,00**	**0,46%**	**86,44%**	C
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	53,00	R$ 244,70	**R$ 12.969,10**	**0,45%**	**86,89%**	C
COM-38329466	CASA DE MAQUINAS EM ALVENARIA TAMANHO 1,30 X 1,80 ALTURA 2,20	Composiçe	Serviço	UN	1,00	R$ 12.332,03	**R$ 12.332,03**	**0,42%**	**87,31%**	C
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R$ 820,92	**R$ 11.492,88**	**0,39%**	**87,71%**	C
86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R$ 874,14	**R$ 11.363,82**	**0,39%**	**88,10%**	C
S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	Serviço	m2	14,02	R$ 806,34	**R$ 11.304,89**	**0,39%**	**88,49%**	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	40,00	R$ 274,71	**R$ 10.988,40**	**0,38%**	**88,86%**	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.201,70	R$ 8,16	**R$ 9.805,87**	**0,34%**	**89,20%**	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	432,90	R$ 22,52	**R$ 9.748,91**	**0,33%**	**89,54%**	C
COT-64630038	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	Composiçe	Serviço	UN	1,00	R$ 9.276,67	**R$ 9.276,67**	**0,32%**	**89,85%**	C
103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 1.539,29	**R$ 9.235,74**	**0,32%**	**90,17%**	C
101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	68,46	R$ 128,97	**R$ 8.829,29**	**0,30%**	**90,48%**	C
COT-98526573	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	Composiçe	Serviço	UN	1,00	R$ 8.797,50	**R$ 8.797,50**	**0,30%**	**90,78%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	480,00	R$ 18,05	**R$ 8.664,00**	**0,30%**	**91,08%**	C
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	310,00	R$ 27,67	**R$ 8.577,70**	**0,29%**	**91,37%**	C
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R$ 600,03	**R$ 7.800,39**	**0,27%**	**91,64%**	C
COT-43599058	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	Composiçõe	Serviço	UN	2,00	R$ 3.871,67	**R$ 7.743,34**	**0,27%**	**91,90%**	C
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	52,29	R$ 146,94	**R$ 7.683,49**	**0,26%**	**92,17%**	C
COM-02054033	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	Composiçõe	Serviço	UN	1,00	R$ 6.842,73	**R$ 6.842,73**	**0,24%**	**92,40%**	C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	Serviço	UN	21,00	R$ 303,48	**R$ 6.373,08**	**0,22%**	**92,62%**	C
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	600,23	R$ 10,15	**R$ 6.092,33**	**0,21%**	**92,83%**	C
100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 751,95	**R$ 6.015,60**	**0,21%**	**93,04%**	C
COT-98605012	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	Composiçõe	Serviço	UN	6,00	R$ 1.000,50	**R$ 6.003,00**	**0,21%**	**93,24%**	C
S02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	ORSE	Serviço	un	5,00	R$ 1.173,46	**R$ 5.867,30**	**0,20%**	**93,45%**	C
COT-35687544	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	Composiçõe	Serviço	UN	12,00	R$ 484,92	**R$ 5.819,04**	**0,20%**	**93,65%**	C
S08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 5.814,17	**R$ 5.814,17**	**0,20%**	**93,85%**	C
S07774	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	100,00	R$ 57,63	**R$ 5.763,00**	**0,20%**	**94,04%**	C
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	163,10	R$ 33,46	**R$ 5.457,33**	**0,19%**	**94,23%**	C
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	36,00	R$ 151,41	**R$ 5.450,76**	**0,19%**	**94,42%**	C
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	SINAPI	Serviço	M2	984,68	R$ 5,47	**R$ 5.386,20**	**0,19%**	**94,60%**	C
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	SINAPI	Material	M	700,00	R$ 7,35	**R$ 5.145,00**	**0,18%**	**94,78%**	C
101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	115,70	R$ 44,17	**R$ 5.110,47**	**0,18%**	**94,96%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	930,00	R$ 5,45	**R$ 5.068,50**	**0,17%**	**95,13%**	C
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M2	51,60	R$ 87,11	**R$ 4.494,88**	**0,15%**	**95,28%**	C
97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	112,52	R$ 38,76	**R$ 4.361,28**	**0,15%**	**95,43%**	C
COM-48954632	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	Composição	Serviço	UN	1,00	R$ 4.098,64	**R$ 4.098,64**	**0,14%**	**95,57%**	C
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	Serviço	M3	3,06	R$ 1.333,77	**R$ 4.081,34**	**0,14%**	**95,71%**	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,48	R$ 612,84	**R$ 3.971,20**	**0,14%**	**95,85%**	C
104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	4.249,36	R$ 0,85	**R$ 3.611,96**	**0,12%**	**95,98%**	C
S11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	ORSE	Serviço	un	21,00	R$ 153,45	**R$ 3.222,45**	**0,11%**	**96,09%**	C
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	710,00	R$ 4,49	**R$ 3.187,90**	**0,11%**	**96,20%**	C
97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	710,00	R$ 4,45	**R$ 3.159,50**	**0,11%**	**96,30%**	C
00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 775,46	**R$ 3.101,84**	**0,11%**	**96,41%**	C
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	32,00	R$ 94,15	**R$ 3.012,80**	**0,10%**	**96,51%**	C
COM-0649672	HIDRANTE SIMPLES H1	Composição	Serviço	UN	1,00	R$ 2.974,59	**R$ 2.974,59**	**0,10%**	**96,62%**	C
COMP-15675739	HIDRANTE SIMPLES H2	Composição	Serviço	UN	1,00	R$ 2.974,59	**R$ 2.974,59**	**0,10%**	**96,72%**	C
COMP-82871818	HIDRANTE SIMPLES H3	Composição	Serviço	UN	1,00	R$ 2.974,59	**R$ 2.974,59**	**0,10%**	**96,82%**	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R$ 225,48	**R$ 2.931,24**	**0,10%**	**96,92%**	C
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	16,00	R$ 174,05	**R$ 2.784,80**	**0,10%**	**97,02%**	C
S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 2.723,03	**R$ 2.723,03**	**0,09%**	**97,11%**	C
94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R$ 173,94	**R$ 2.609,10**	**0,09%**	**97,20%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 867,20	**R$ 2.601,60**	**0,09%**	**97,29%**	C
COM-78693450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Composição	Serviço	M2	956,45	R$ 2,71	**R$ 2.591,98**	**0,09%**	**97,38%**	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	350,00	R$ 7,24	**R$ 2.534,00**	**0,09%**	**97,47%**	C
92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	17,00	R$ 147,40	**R$ 2.505,80**	**0,09%**	**97,55%**	C
S01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	ORSE	Serviço	un	3,00	R$ 829,05	**R$ 2.487,15**	**0,09%**	**97,64%**	C
S09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	ORSE	Serviço	un	2,00	R$ 1.240,84	**R$ 2.481,68**	**0,09%**	**97,72%**	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 300,38	**R$ 2.403,04**	**0,08%**	**97,80%**	C
S09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 2.397,00	**R$ 2.397,00**	**0,08%**	**97,89%**	C
104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	337,00	R$ 6,91	**R$ 2.328,67**	**0,08%**	**97,97%**	C
S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	Serviço	un	7,00	R$ 330,91	**R$ 2.316,37**	**0,08%**	**98,05%**	C
101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	23,50	R$ 92,22	**R$ 2.167,17**	**0,07%**	**98,12%**	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	56,78	R$ 37,88	**R$ 2.150,83**	**0,07%**	**98,20%**	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	88,00	R$ 24,19	**R$ 2.128,72**	**0,07%**	**98,27%**	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 992,39	**R$ 1.984,78**	**0,07%**	**98,34%**	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 323,61	**R$ 1.941,66**	**0,07%**	**98,40%**	C
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	45,60	R$ 40,95	**R$ 1.867,32**	**0,06%**	**98,47%**	C
COM-26491515	HIDRANTE DE PASSEIO	Composição	Serviço	UN	1,00	R$ 1.805,45	**R$ 1.805,45**	**0,06%**	**98,53%**	C
S10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 1.582,46	**R$ 1.582,46**	**0,05%**	**98,58%**	C
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 1.499,74	**R$ 1.499,74**	**0,05%**	**98,64%**	C
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 291,11	**R$ 1.455,55**	**0,05%**	**98,69%**	C
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 462,53	**R$ 1.387,59**	**0,05%**	**98,73%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-61950727	IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un)	Composição	Geral	UN	3,00	R$ 440,48	**R$ 1.321,44**	**0,05%**	**98,78%**	C
S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 1.191,18	**R$ 1.191,18**	**0,04%**	**98,82%**	C
104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	48,00	R$ 23,62	**R$ 1.133,76**	**0,04%**	**98,86%**	C
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M	12,00	R$ 93,24	**R$ 1.118,88**	**0,04%**	**98,90%**	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 85,42	**R$ 1.110,46**	**0,04%**	**98,93%**	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	75,71	R$ 14,66	**R$ 1.109,91**	**0,04%**	**98,97%**	C
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	90,00	R$ 12,23	**R$ 1.100,70**	**0,04%**	**99,01%**	C
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	25,00	R$ 43,38	**R$ 1.084,50**	**0,04%**	**99,05%**	C
101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 1.052,64	**R$ 1.052,64**	**0,04%**	**99,08%**	C
92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 103,81	**R$ 1.038,10**	**0,04%**	**99,12%**	C
106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R$ 83,52	**R$ 1.002,24**	**0,03%**	**99,15%**	C
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 47,59	**R$ 951,80**	**0,03%**	**99,19%**	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 314,33	**R$ 942,99**	**0,03%**	**99,22%**	C
S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 934,56	**R$ 934,56**	**0,03%**	**99,25%**	C
97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 462,13	**R$ 924,26**	**0,03%**	**99,28%**	C
S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. O assento deverá ser compatível com o sanitário	ORSE	Serviço	un	13,00	R$ 66,75	**R$ 867,75**	**0,03%**	**99,31%**	C
00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 420,62	**R$ 841,24**	**0,03%**	**99,34%**	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 279,98	**R$ 839,94**	**0,03%**	**99,37%**	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	9,51	R$ 88,17	**R$ 838,50**	**0,03%**	**99,40%**	C
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 410,95	**R$ 821,90**	**0,03%**	**99,43%**	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 101,45	**R$ 811,60**	**0,03%**	**99,46%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	21,90	R$ 35,99	**R$ 788,18**	**0,03%**	**99,48%**	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 194,74	**R$ 778,96**	**0,03%**	**99,51%**	C
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	18,00	R$ 43,22	**R$ 777,96**	**0,03%**	**99,54%**	C
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 23,22	**R$ 743,04**	**0,03%**	**99,56%**	C
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 68,24	**R$ 682,40**	**0,02%**	**99,59%**	C
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	48,00	R$ 13,74	**R$ 659,52**	**0,02%**	**99,61%**	C
S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	ORSE	Serviço	un	3,00	R$ 195,65	**R$ 586,95**	**0,02%**	**99,63%**	C
S11824	Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	ORSE	Serviço	un	2,00	R$ 293,22	**R$ 586,44**	**0,02%**	**99,65%**	C
S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	Serviço	un	5,00	R$ 98,42	**R$ 492,10**	**0,02%**	**99,66%**	C
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	18,00	R$ 26,91	**R$ 484,38**	**0,02%**	**99,68%**	C
COT-50579790	Luminária de emergência tipo balizadora	Composiçõe	Serviço	UN	5,00	R$ 93,99	**R$ 469,95**	**0,02%**	**99,70%**	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R$ 21,33	**R$ 469,26**	**0,02%**	**99,71%**	C
100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	31,00	R$ 14,75	**R$ 457,25**	**0,02%**	**99,73%**	C
100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	31,00	R$ 14,52	**R$ 450,12**	**0,02%**	**99,74%**	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 43,16	**R$ 431,60**	**0,01%**	**99,76%**	C
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	Material	UN	5,00	R$ 85,42	**R$ 427,10**	**0,01%**	**99,77%**	C
S13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 417,82	**R$ 417,82**	**0,01%**	**99,79%**	C
00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	Material	UN	120,00	R$ 3,26	**R$ 391,20**	**0,01%**	**99,80%**	C
106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 192,30	**R$ 384,60**	**0,01%**	**99,82%**	C
95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 91,37	**R$ 365,48**	**0,01%**	**99,83%**	C
104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R$ 9,88	**R$ 316,16**	**0,01%**	**99,84%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOÇÃO DE PINGADEIRA)	SINAPI	Serviço	M2	57,75	R$ 5,45	**R$ 314,74**	**0,01%**	**99,85%**	C
87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	32,00	R$ 9,76	**R$ 312,32**	**0,01%**	**99,86%**	C
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	Material	UN	130,00	R$ 2,27	**R$ 295,10**	**0,01%**	**99,87%**	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 73,45	**R$ 293,80**	**0,01%**	**99,88%**	C
00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 21,19	**R$ 275,47**	**0,01%**	**99,89%**	C
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	90,00	R$ 2,80	**R$ 252,00**	**0,01%**	**99,90%**	C
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 62,47	**R$ 249,88**	**0,01%**	**99,91%**	C
91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 118,00	**R$ 236,00**	**0,01%**	**99,92%**	C
92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 113,24	**R$ 226,48**	**0,01%**	**99,92%**	C
S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	Serviço	m2	7,45	R$ 28,43	**R$ 211,80**	**0,01%**	**99,93%**	C
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 65,56	**R$ 196,68**	**0,01%**	**99,94%**	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 19,42	**R$ 194,20**	**0,01%**	**99,94%**	C
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 45,80	**R$ 183,20**	**0,01%**	**99,95%**	C
93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 173,30	**R$ 173,30**	**0,01%**	**99,96%**	C
00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 143,69	**R$ 143,69**	**0,00%**	**99,96%**	C
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	Material	un	2,00	R$ 70,46	**R$ 140,92**	**0,00%**	**99,97%**	C
91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 17,42	**R$ 139,36**	**0,00%**	**99,97%**	C
91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 26,98	**R$ 107,92**	**0,00%**	**99,97%**	C
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 23,27	**R$ 93,08**	**0,00%**	**99,98%**	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 15,13	**R$ 90,78**	**0,00%**	**99,98%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 21,49	**R$ 85,96**	**0,00%**	**99,98%**	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 13,78	**R$ 82,68**	**0,00%**	**99,99%**	C
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 36,85	**R$ 73,70**	**0,00%**	**99,99%**	C
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 72,60	**R$ 72,60**	**0,00%**	**99,99%**	C
93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 32,66	**R$ 65,32**	**0,00%**	**99,99%**	C
93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 62,47	**R$ 62,47**	**0,00%**	**100,00%**	C
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 2,42	**R$ 48,40**	**0,00%**	**100,00%**	C
00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 23,76	**R$ 23,76**	**0,00%**	**100,00%**	C
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 4,80	**R$ 19,20**	**0,00%**	**100,00%**	C
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	0,92	R$ 15,10	**R$ 13,89**	**0,00%**	**100,00%**	C
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 5,95	**R$ 11,90**	**0,00%**	**100,00%**	C

Subtotal até 100,00%% **R$ 2.911.018,10**

Outros **R$ 0,00**

Valor total do Orçamento **R$ 2.911.018,10**

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COT-52855424	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composição	Cotação	UN	216,00	R$ 1.813,33	**R$ 391.679,28**	**16,13%**	**13,46%**	A
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	1.076,94	R$ 167,74	**R$ 180.646,70**	**7,44%**	**23,57%**	A
COT-76209488	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	Composição	Cotação	UN	1,00	R$ 117.666,67	**R$ 117.666,67**	**4,85%**	**28,42%**	A
COT-81750260	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	Composição	Cotação	UN	20,00	R$ 4.500,00	**R$ 90.000,00**	**3,71%**	**32,12%**	A
COT-30035232	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	Composição	Cotação	UN	2,00	R$ 35.190,29	**R$ 70.380,58**	**2,90%**	**35,02%**	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3.441,97	R$ 19,56	**R$ 67.324,85**	**2,77%**	**37,80%**	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.424,79	R$ 24,03	**R$ 58.267,59**	**2,40%**	**40,20%**	A
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	349,65	R$ 159,47	**R$ 55.758,69**	**2,30%**	**42,49%**	A
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	Material	M2	61,95	R$ 836,47	**R$ 51.819,32**	**2,13%**	**44,63%**	A
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	Material	UN	30,50	R$ 1.664,18	**R$ 50.750,09**	**2,09%**	**46,72%**	A
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	Material	M2	563,22	R$ 80,65	**R$ 45.423,69**	**1,87%**	**48,59%**	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	11.619,43	R$ 3,76	**R$ 43.689,05**	**1,80%**	**50,39%**	B
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	Material	M2	41,00	R$ 1.003,33	**R$ 41.136,53**	**1,69%**	**52,08%**	B
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.429,68	R$ 27,33	**R$ 39.073,15**	**1,61%**	**53,69%**	B
COT-58358424	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	Composição	Cotação	UN	1,00	R$ 37.666,67	**R$ 37.666,67**	**1,55%**	**55,24%**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COT-58228909	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	Composição	Cotação	UN	10,00	R$ 3.626,66	**R$ 36.266,60**	**1,49%**	**56,74%**	B
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	995,74	R$ 32,03	**R$ 31.893,59**	**1,31%**	**58,05%**	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	839,16	R$ 37,85	**R$ 31.762,36**	**1,31%**	**59,36%**	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	22.529,11	R$ 1,27	**R$ 28.611,98**	**1,18%**	**60,54%**	B
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	3.258,81	R$ 8,64	**R$ 28.156,09**	**1,16%**	**61,70%**	B
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	423,97	R$ 64,57	**R$ 27.375,59**	**1,13%**	**62,82%**	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	381,70	R$ 71,62	**R$ 27.337,66**	**1,13%**	**63,95%**	B
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	Material	L	317,07	R$ 85,97	**R$ 27.258,25**	**1,12%**	**65,07%**	B
COT-05399957	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composição	Cotação	UN	2,00	R$ 12.933,48	**R$ 25.866,96**	**1,07%**	**66,14%**	B
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	Material	L	198,51	R$ 129,44	**R$ 25.695,33**	**1,06%**	**67,19%**	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	178,60	R$ 135,09	**R$ 24.126,77**	**0,99%**	**68,19%**	B
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	22,77	R$ 976,71	**R$ 22.243,68**	**0,92%**	**69,10%**	B
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	1.372,75	R$ 15,59	**R$ 21.401,20**	**0,88%**	**69,99%**	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	4.874,71	R$ 3,77	**R$ 18.377,65**	**0,76%**	**70,74%**	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	11.619,43	R$ 1,52	**R$ 17.661,53**	**0,73%**	**71,47%**	B
I07265	Manta em lã de rocha de 25mm	ORSE	Material	m²	485,85	R$ 36,11	**R$ 17.544,04**	**0,72%**	**72,19%**	B
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	Material	M	506,00	R$ 33,79	**R$ 17.097,74**	**0,70%**	**72,90%**	B
00006178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	SINAPI	Material	M2	120,96	R$ 138,98	**R$ 16.810,88**	**0,69%**	**73,59%**	B
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	4.793,25	R$ 3,41	**R$ 16.344,98**	**0,67%**	**74,26%**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	Material	KG	654,00	R$ 23,33	**R$ 15.257,82**	**0,63%**	**74,89%**	B
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	Material	M	136,50	R$ 111,02	**R$ 15.154,23**	**0,62%**	**75,52%**	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	597,91	R$ 25,30	**R$ 15.127,18**	**0,62%**	**76,14%**	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	570,99	R$ 26,40	**R$ 15.074,08**	**0,62%**	**76,76%**	B
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36	SICRO	Material	kg	1.134,36	R$ 11,91	**R$ 13.510,20**	**0,56%**	**77,32%**	B
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	2.206,79	R$ 5,88	**R$ 12.975,90**	**0,53%**	**77,85%**	B
INS-75652572	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	Composição	Cotação	UND	90,00	R$ 138,54	**R$ 12.468,60**	**0,51%**	**78,36%**	B
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	16,35	R$ 754,71	**R$ 12.339,51**	**0,51%**	**78,87%**	B
COT-12495702	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	Composição	Cotação	UN	2,00	R$ 6.067,23	**R$ 12.134,46**	**0,50%**	**79,37%**	B
M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	SICRO	Material	m	100,00	R$ 117,64	**R$ 11.764,00**	**0,48%**	**79,86%**	B
COT-29560955	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	Composição	Cotação	UN	1,00	R$ 11.731,00	**R$ 11.731,00**	**0,48%**	**80,34%**	C
COT-33470012	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	Composição	Cotação	UN	16,00	R$ 720,00	**R$ 11.520,00**	**0,47%**	**80,81%**	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	454,43	R$ 25,23	**R$ 11.465,22**	**0,47%**	**81,29%**	C
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	1.267,77	R$ 8,55	**R$ 10.839,44**	**0,45%**	**81,73%**	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	451,61	R$ 24,00	**R$ 10.838,64**	**0,45%**	**82,18%**	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	36,51	R$ 267,15	**R$ 9.753,14**	**0,40%**	**82,58%**	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	53,77	R$ 180,00	**R$ 9.679,44**	**0,40%**	**82,98%**	C
M0682	Aço em perfis ASTM A36	SICRO	Material	kg	669,50	R$ 12,81	**R$ 8.576,30**	**0,35%**	**83,33%**	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	355,35	R$ 24,00	**R$ 8.528,30**	**0,35%**	**83,68%**	C
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	Material	M	55,12	R$ 153,50	**R$ 8.460,92**	**0,35%**	**84,03%**	C
COT-32226987	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	Composição	Cotação	UN	1,00	R$ 8.066,67	**R$ 8.066,67**	**0,33%**	**84,36%**	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	375,63	R$ 21,46	**R$ 8.061,04**	**0,33%**	**84,70%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I12929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	Material	m2	14,02	R$ 556,38	**R$ 7.800,45**	**0,32%**	**85,02%**	C
COT-70406748	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	Composiçõe	Cotação	UN	1,00	R$ 7.650,00	**R$ 7.650,00**	**0,32%**	**85,33%**	C
00042439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 1.207,84	**R$ 7.247,04**	**0,30%**	**85,63%**	C
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	Material	M	71,21	R$ 101,16	**R$ 7.203,12**	**0,30%**	**85,93%**	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 553,10	**R$ 7.190,30**	**0,30%**	**86,22%**	C
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Material	CJ	4.115,14	R$ 1,72	**R$ 7.078,04**	**0,29%**	**86,52%**	C
COT-57735267	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	Composiçõe	Cotação	UN	2,00	R$ 3.366,67	**R$ 6.733,34**	**0,28%**	**86,79%**	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	280,99	R$ 23,70	**R$ 6.659,57**	**0,27%**	**87,07%**	C
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	Material	KG	199,98	R$ 31,38	**R$ 6.275,43**	**0,26%**	**87,33%**	C
00038641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	SINAPI	Material	UN	14,00	R$ 431,03	**R$ 6.034,42**	**0,25%**	**87,57%**	C
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	Material	UN	257,50	R$ 23,17	**R$ 5.966,28**	**0,25%**	**87,82%**	C
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	1.311,61	R$ 4,43	**R$ 5.810,42**	**0,24%**	**88,06%**	C
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	1.494,19	R$ 3,83	**R$ 5.722,76**	**0,24%**	**88,29%**	C
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	Material	M2	310,00	R$ 18,00	**R$ 5.580,00**	**0,23%**	**88,52%**	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.413,22	R$ 1,63	**R$ 5.563,54**	**0,23%**	**88,75%**	C
COT-15907701	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	Composiçõe	Cotação	UN	6,00	R$ 870,00	**R$ 5.220,00**	**0,21%**	**88,97%**	C
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	36,41	R$ 139,71	**R$ 5.086,65**	**0,21%**	**89,18%**	C
COT-75065249	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	Composiçõe	Cotação	UN	12,00	R$ 421,67	**R$ 5.060,04**	**0,21%**	**89,39%**	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.389,52	R$ 2,09	**R$ 4.994,09**	**0,21%**	**89,59%**	C
M0963	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm	SICRO	Material	m	71,70	R$ 68,35	**R$ 4.900,91**	**0,20%**	**89,79%**	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	104,91	R$ 46,47	**R$ 4.875,23**	**0,20%**	**89,99%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.389,52	R$ 1,98	**R$ 4.731,24**	**0,19%**	**90,19%**	C
I02008	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia	ORSE	Material	un	5,00	R$ 945,00	**R$ 4.725,00**	**0,19%**	**90,38%**	C
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	193,48	R$ 24,28	**R$ 4.697,75**	**0,19%**	**90,58%**	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	1.082,62	R$ 4,32	**R$ 4.676,92**	**0,19%**	**90,77%**	C
I09221	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 5 cv, trifásico 220V, sucção 2 1/2", recalque 2", hm = 8 a 20m, q = 27,6 a 78,9m3/h	ORSE	Material	un	1,00	R$ 4.572,10	**R$ 4.572,10**	**0,19%**	**90,96%**	C
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	Material	UN	21,00	R$ 212,64	**R$ 4.465,44**	**0,18%**	**91,14%**	C
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	SINAPI	Material	M	700,00	R$ 6,00	**R$ 4.200,00**	**0,17%**	**91,32%**	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	133,48	R$ 31,38	**R$ 4.188,59**	**0,17%**	**91,49%**	C
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	Material	M	120,34	R$ 34,60	**R$ 4.163,75**	**0,17%**	**91,66%**	C
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	189,98	R$ 21,09	**R$ 4.006,63**	**0,17%**	**91,82%**	C
I07426	Planta - Moreia (Dietes bicolor)	ORSE	Material	un	100,00	R$ 39,72	**R$ 3.972,00**	**0,16%**	**91,99%**	C
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	Material	UN	2.048,73	R$ 1,93	**R$ 3.954,06**	**0,16%**	**92,15%**	C
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	SICRO	Mão de Obra	mês	0,15	R$ 26.104,22	**R$ 3.915,63**	**0,16%**	**92,31%**	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	144,09	R$ 25,49	**R$ 3.672,96**	**0,15%**	**92,46%**	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	1.127,03	R$ 3,25	**R$ 3.662,85**	**0,15%**	**92,61%**	C
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	636,33	R$ 5,55	**R$ 3.531,61**	**0,15%**	**92,76%**	C
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 1.143,75	**R$ 3.431,25**	**0,14%**	**92,90%**	C
M0971	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico	SICRO	Material	un	146,33	R$ 23,09	**R$ 3.378,83**	**0,14%**	**93,04%**	C
P9851	Médico do trabalho - mensalista	SICRO	Mão de Obra	mês	0,18	R$ 18.592,51	**R$ 3.346,65**	**0,14%**	**93,18%**	C
M1868	Tinta em pó à base de resina epóxi	SICRO	Material	kg	28,10	R$ 118,91	**R$ 3.340,90**	**0,14%**	**93,32%**	C
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	Material	L	63,02	R$ 52,42	**R$ 3.303,48**	**0,14%**	**93,45%**	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	133,82	R$ 24,00	**R$ 3.211,61**	**0,13%**	**93,58%**	C
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	Material	M2	60,15	R$ 50,16	**R$ 3.017,35**	**0,12%**	**93,71%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	SINAPI	Material	M	552,58	R$ 5,38	**R$ 2.972,86**	**0,12%**	**93,83%**	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	2.673,21	R$ 1,11	**R$ 2.967,27**	**0,12%**	**93,95%**	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	6,48	R$ 432,00	**R$ 2.799,36**	**0,12%**	**94,07%**	C
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 211,87	**R$ 2.754,31**	**0,11%**	**94,18%**	C
M0962	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	SICRO	Material	m	87,80	R$ 29,61	**R$ 2.599,76**	**0,11%**	**94,29%**	C
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	108,40	R$ 23,70	**R$ 2.569,13**	**0,11%**	**94,39%**	C
00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 633,18	**R$ 2.532,72**	**0,10%**	**94,50%**	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	109,35	R$ 22,60	**R$ 2.471,37**	**0,10%**	**94,60%**	C
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	36,00	R$ 68,50	**R$ 2.466,00**	**0,10%**	**94,70%**	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	118,90	R$ 20,57	**R$ 2.445,84**	**0,10%**	**94,80%**	C
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 180,21	**R$ 2.342,73**	**0,10%**	**94,90%**	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	107,46	R$ 21,46	**R$ 2.306,09**	**0,09%**	**94,99%**	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.425,39	R$ 1,56	**R$ 2.223,61**	**0,09%**	**95,09%**	C
I01772	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	ORSE	Material	un	1,00	R$ 2.194,57	**R$ 2.194,57**	**0,09%**	**95,18%**	C
I12848	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	ORSE	Material	un	21,00	R$ 103,40	**R$ 2.171,40**	**0,09%**	**95,27%**	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.413,22	R$ 0,63	**R$ 2.150,33**	**0,09%**	**95,35%**	C
00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 258,04	**R$ 2.064,32**	**0,09%**	**95,44%**	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	147,43	R$ 14,00	**R$ 2.064,02**	**0,09%**	**95,52%**	C
I10889S	Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc	ORSE	Material	un	3,00	R$ 675,00	**R$ 2.025,00**	**0,08%**	**95,61%**	C
I09678	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	ORSE	Material	un	2,00	R$ 988,82	**R$ 1.977,64**	**0,08%**	**95,69%**	C
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	31,27	R$ 61,42	**R$ 1.920,60**	**0,08%**	**95,77%**	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.400,00	R$ 1,35	**R$ 1.890,00**	**0,08%**	**95,85%**	C
I20977S	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc	ORSE	Material	un	7,00	R$ 268,26	**R$ 1.877,82**	**0,08%**	**95,92%**	C
I10252	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	ORSE	Material	un	1,00	R$ 1.850,00	**R$ 1.850,00**	**0,08%**	**96,00%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 139,21	**R$ 1.809,73**	**0,07%**	**96,07%**	C
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	Material	M	24,44	R$ 72,31	**R$ 1.767,43**	**0,07%**	**96,15%**	C
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 588,32	**R$ 1.764,96**	**0,07%**	**96,22%**	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	106,00	R$ 15,79	**R$ 1.673,74**	**0,07%**	**96,29%**	C
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	SICRO	Mão de Obra	mês	0,20	R$ 8.358,20	**R$ 1.671,64**	**0,07%**	**96,36%**	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	226,43	R$ 7,19	**R$ 1.628,06**	**0,07%**	**96,42%**	C
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	15,00	R$ 108,00	**R$ 1.620,00**	**0,07%**	**96,49%**	C
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0114248269878	R$ 131.850,00	**R$ 1.506,36**	**0,06%**	**96,55%**	C
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 499,24	**R$ 1.497,72**	**0,06%**	**96,61%**	C
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	179,41	R$ 8,31	**R$ 1.490,90**	**0,06%**	**96,68%**	C
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	435,19	R$ 3,23	**R$ 1.405,66**	**0,06%**	**96,73%**	C
00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 349,66	**R$ 1.398,64**	**0,06%**	**96,79%**	C
P9830	Montador	SICRO	Mão de Obra	h	43,33	R$ 32,02	**R$ 1.387,53**	**0,06%**	**96,85%**	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	6,52	R$ 205,00	**R$ 1.335,99**	**0,06%**	**96,90%**	C
00003913	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	17,00	R$ 76,21	**R$ 1.295,57**	**0,05%**	**96,96%**	C
I11481	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	ORSE	Material	un	1,00	R$ 1.267,86	**R$ 1.267,86**	**0,05%**	**97,01%**	C
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	56,70	R$ 21,00	**R$ 1.190,68**	**0,05%**	**97,06%**	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	800,20	R$ 1,46	**R$ 1.168,29**	**0,05%**	**97,11%**	C
P9825	Soldador	SICRO	Mão de Obra	h	28,08	R$ 39,92	**R$ 1.121,07**	**0,05%**	**97,15%**	C
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3,26	R$ 343,10	**R$ 1.119,54**	**0,05%**	**97,20%**	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	33,99	R$ 32,48	**R$ 1.104,12**	**0,05%**	**97,24%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.425,39	R$ 0,74	**R$ 1.054,79**	**0,04%**	**97,29%**	C
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	Material	KG	29,92	R$ 34,72	**R$ 1.039,00**	**0,04%**	**97,33%**	C
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 515,18	**R$ 1.030,36**	**0,04%**	**97,37%**	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.036,54	R$ 0,98	**R$ 1.015,81**	**0,04%**	**97,41%**	C
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	Material	M2	1,68	R$ 591,90	**R$ 994,39**	**0,04%**	**97,46%**	C
I10065	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	Material	un	1,00	R$ 946,34	**R$ 946,34**	**0,04%**	**97,49%**	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	43,20	R$ 21,76	**R$ 940,01**	**0,04%**	**97,53%**	C
M1397	Eletrodo revestido E60XX	SICRO	Material	kg	32,41	R$ 28,55	**R$ 925,43**	**0,04%**	**97,57%**	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	11.443,43	R$ 0,08	**R$ 915,47**	**0,04%**	**97,61%**	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 69,75	**R$ 906,75**	**0,04%**	**97,65%**	C
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	90,00	R$ 9,99	**R$ 899,10**	**0,04%**	**97,68%**	C
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 898,28	**R$ 898,28**	**0,04%**	**97,72%**	C
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 295,77	**R$ 887,31**	**0,04%**	**97,76%**	C
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	25,00	R$ 35,42	**R$ 885,50**	**0,04%**	**97,79%**	C
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	27,66	R$ 31,52	**R$ 871,83**	**0,04%**	**97,83%**	C
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 66,65	**R$ 866,45**	**0,04%**	**97,87%**	C
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	16,00	R$ 53,37	**R$ 853,92**	**0,04%**	**97,90%**	C
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	1.046,91	R$ 0,79	**R$ 827,06**	**0,03%**	**97,93%**	C
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 102,98	**R$ 823,84**	**0,03%**	**97,97%**	C
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 268,68	**R$ 806,04**	**0,03%**	**98,00%**	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	523,94	R$ 1,53	**R$ 801,62**	**0,03%**	**98,03%**	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	8.863,09	R$ 0,09	**R$ 797,68**	**0,03%**	**98,07%**	C
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	38,96	R$ 20,45	**R$ 796,80**	**0,03%**	**98,10%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	120,28	R$ 6,51	**R$ 782,99**	**0,03%**	**98,13%**	C
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 38,86	**R$ 777,20**	**0,03%**	**98,16%**	C
E9503	Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	5,05	R$ 150,94	**R$ 762,46**	**0,03%**	**98,20%**	C
M0408	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm	SICRO	Material	un	146,33	R$ 5,17	**R$ 756,54**	**0,03%**	**98,23%**	C
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 188,08	**R$ 752,32**	**0,03%**	**98,26%**	C
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	5,00	R$ 149,81	**R$ 749,05**	**0,03%**	**98,29%**	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	147,43	R$ 5,00	**R$ 737,15**	**0,03%**	**98,32%**	C
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 121,95	**R$ 731,70**	**0,03%**	**98,35%**	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	800,20	R$ 0,90	**R$ 720,18**	**0,03%**	**98,38%**	C
00011975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 22,26	**R$ 712,32**	**0,03%**	**98,41%**	C
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	Material	KG	344,80	R$ 2,06	**R$ 710,29**	**0,03%**	**98,44%**	C
00012041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 709,03	**R$ 709,03**	**0,03%**	**98,47%**	C
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	Material	UN	12,00	R$ 57,77	**R$ 693,24**	**0,03%**	**98,50%**	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 53,18	**R$ 691,34**	**0,03%**	**98,52%**	C
00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 343,45	**R$ 686,90**	**0,03%**	**98,55%**	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	15,26	R$ 44,37	**R$ 677,26**	**0,03%**	**98,58%**	C
I08797	Rack de parede 19" x 16 u x 450mm	ORSE	Material	un	1,00	R$ 675,42	**R$ 675,42**	**0,03%**	**98,61%**	C
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 335,55	**R$ 671,10**	**0,03%**	**98,64%**	C
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	21,90	R$ 29,39	**R$ 643,64**	**0,03%**	**98,66%**	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	175,29	R$ 3,67	**R$ 643,31**	**0,03%**	**98,69%**	C
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	66,03	R$ 9,69	**R$ 639,87**	**0,03%**	**98,71%**	C
00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00107516318	R$ 590.270,24	**R$ 634,64**	**0,03%**	**98,74%**	C
E9779	Grupo gerador - 113 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	5,05	R$ 123,53	**R$ 624,00**	**0,03%**	**98,77%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	14,00	R$ 44,26	**R$ 619,64**	**0,03%**	**98,79%**	C
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 18,96	**R$ 606,72**	**0,02%**	**98,82%**	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	134,37	R$ 4,50	**R$ 604,67**	**0,02%**	**98,84%**	C
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 200,60	**R$ 601,80**	**0,02%**	**98,87%**	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	454,63	R$ 1,31	**R$ 595,57**	**0,02%**	**98,89%**	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	357,26	R$ 1,66	**R$ 593,05**	**0,02%**	**98,92%**	C
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	24,13	R$ 23,36	**R$ 563,71**	**0,02%**	**98,94%**	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	18,25	R$ 30,71	**R$ 560,54**	**0,02%**	**98,96%**	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	26,00	R$ 21,30	**R$ 553,80**	**0,02%**	**98,99%**	C
00040782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	SINAPI	Material	M	12,60	R$ 43,57	**R$ 548,98**	**0,02%**	**99,01%**	C
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	48,00	R$ 11,22	**R$ 538,56**	**0,02%**	**99,03%**	C
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 67,00	**R$ 536,00**	**0,02%**	**99,05%**	C
I11108	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	ORSE	Material	un	1,00	R$ 523,95	**R$ 523,95**	**0,02%**	**99,07%**	C
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 164,79	**R$ 494,37**	**0,02%**	**99,09%**	C
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	88,00	R$ 5,58	**R$ 491,04**	**0,02%**	**99,11%**	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16,01	R$ 30,65	**R$ 490,86**	**0,02%**	**99,13%**	C
P9822	Pintor	SICRO	Mão de Obra	h	16,11	R$ 30,15	**R$ 485,72**	**0,02%**	**99,15%**	C
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	22,50	R$ 20,45	**R$ 460,12**	**0,02%**	**99,17%**	C
I00377S	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	ORSE	Material	un	13,00	R$ 34,95	**R$ 454,35**	**0,02%**	**99,19%**	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	21,70	R$ 20,34	**R$ 441,39**	**0,02%**	**99,21%**	C
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 218,39	**R$ 436,78**	**0,02%**	**99,23%**	C
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 109,14	**R$ 436,56**	**0,02%**	**99,25%**	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	2,17	R$ 196,67	**R$ 427,24**	**0,02%**	**99,26%**	C
I12665	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio	ORSE	Material	un	2,00	R$ 208,74	**R$ 417,48**	**0,02%**	**99,28%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I07611	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio	ORSE	Material	un	3,00	R$ 137,85	**R$ 413,55**	**0,02%**	**99,30%**	C
COT-37529775	Luminária de emergência tipo balizadora	Composiçõe	Cotação	UN	5,00	R$ 81,73	**R$ 408,65**	**0,02%**	**99,31%**	C
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	18,00	R$ 21,97	**R$ 395,46**	**0,02%**	**99,33%**	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	18,31	R$ 20,57	**R$ 376,67**	**0,02%**	**99,35%**	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	292,97	R$ 1,27	**R$ 372,07**	**0,02%**	**99,36%**	C
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	16,11	R$ 22,33	**R$ 359,74**	**0,01%**	**99,38%**	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,81	R$ 24,00	**R$ 355,52**	**0,01%**	**99,39%**	C
E9729	Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	16,11	R$ 21,89	**R$ 352,65**	**0,01%**	**99,41%**	C
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	Material	UN	5,00	R$ 69,75	**R$ 348,75**	**0,01%**	**99,42%**	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	18,99	R$ 18,34	**R$ 348,24**	**0,01%**	**99,43%**	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	136,73	R$ 2,53	**R$ 345,93**	**0,01%**	**99,45%**	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 114,37	**R$ 343,11**	**0,01%**	**99,46%**	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	1.459,67	R$ 0,23	**R$ 335,72**	**0,01%**	**99,48%**	C
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 82,39	**R$ 329,56**	**0,01%**	**99,49%**	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	9,36	R$ 34,83	**R$ 325,87**	**0,01%**	**99,50%**	C
I02208	Terra vegetal	ORSE	Material	m3	3,20	R$ 100,71	**R$ 322,27**	**0,01%**	**99,52%**	C
00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	Material	UN	120,00	R$ 2,66	**R$ 319,20**	**0,01%**	**99,53%**	C
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	26,23	R$ 12,00	**R$ 314,78**	**0,01%**	**99,54%**	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	11,30	R$ 25,88	**R$ 292,46**	**0,01%**	**99,56%**	C
I12850	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	Material	un	5,00	R$ 58,46	**R$ 292,30**	**0,01%**	**99,57%**	C
M2130	Eletrodo revestido E70XX	SICRO	Material	kg	9,75	R$ 28,90	**R$ 281,78**	**0,01%**	**99,58%**	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	41,28	R$ 6,76	**R$ 279,07**	**0,01%**	**99,59%**	C
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	6,20	R$ 44,95	**R$ 278,62**	**0,01%**	**99,60%**	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	14,80	R$ 18,31	**R$ 271,03**	**0,01%**	**99,61%**	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	164,20	R$ 1,59	**R$ 261,08**	**0,01%**	**99,62%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
FIC	Fator de Incidencia de Chuva		OUTROS	-	1,00	R$ 261,05	**R$ 261,05**	**0,01%**	**99,63%**	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	6,03	R$ 43,04	**R$ 259,51**	**0,01%**	**99,65%**	C
00039447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 129,40	**R$ 258,80**	**0,01%**	**99,66%**	C
I14634	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox	ORSE	Material	un	1,00	R$ 253,30	**R$ 253,30**	**0,01%**	**99,67%**	C
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	Material	UN	130,00	R$ 1,85	**R$ 240,50**	**0,01%**	**99,68%**	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 7,47	**R$ 239,04**	**0,01%**	**99,69%**	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	28,00	R$ 8,50	**R$ 238,00**	**0,01%**	**99,70%**	C
00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 17,30	**R$ 224,90**	**0,01%**	**99,71%**	C
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	57,23	R$ 3,91	**R$ 223,77**	**0,01%**	**99,71%**	C
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	50,64	R$ 4,36	**R$ 220,77**	**0,01%**	**99,72%**	C
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	Material	UN	22,00	R$ 9,79	**R$ 215,38**	**0,01%**	**99,73%**	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	454,63	R$ 0,44	**R$ 200,04**	**0,01%**	**99,74%**	C
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 63,99	**R$ 191,97**	**0,01%**	**99,75%**	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.400,00	R$ 0,13	**R$ 182,00**	**0,01%**	**99,76%**	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,579292984	R$ 300,00	**R$ 173,79**	**0,01%**	**99,76%**	C
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 42,92	**R$ 171,68**	**0,01%**	**99,77%**	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	176,00	R$ 0,97	**R$ 170,72**	**0,01%**	**99,78%**	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	523,94	R$ 0,32	**R$ 167,66**	**0,01%**	**99,78%**	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	268,38	R$ 0,61	**R$ 163,71**	**0,01%**	**99,79%**	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	4,57	R$ 35,05	**R$ 160,13**	**0,01%**	**99,80%**	C
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	9,00	R$ 17,70	**R$ 159,30**	**0,01%**	**99,80%**	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	13,00	R$ 12,22	**R$ 158,86**	**0,01%**	**99,81%**	C
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	Material	M2	7,70	R$ 20,01	**R$ 154,09**	**0,01%**	**99,82%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 37,40	**R$ 149,60**	**0,01%**	**99,82%**	C
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00142514414	R$ 102.197,26	**R$ 145,65**	**0,01%**	**99,83%**	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	19,48	R$ 7,40	**R$ 144,14**	**0,01%**	**99,83%**	C
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 35,17	**R$ 140,68**	**0,01%**	**99,84%**	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	9,85	R$ 14,01	**R$ 137,95**	**0,01%**	**99,85%**	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,19	R$ 21,46	**R$ 132,75**	**0,01%**	**99,85%**	C
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	11,20	R$ 11,78	**R$ 131,89**	**0,01%**	**99,86%**	C
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 121,00	**R$ 121,00**	**0,00%**	**99,86%**	C
P9823	Serralheiro	SICRO	Mão de Obra	h	3,90	R$ 30,13	**R$ 117,58**	**0,00%**	**99,87%**	C
00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 117,33	**R$ 117,33**	**0,00%**	**99,87%**	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	11.619,43	R$ 0,01	**R$ 116,19**	**0,00%**	**99,88%**	C
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	Material	un	2,00	R$ 57,53	**R$ 115,06**	**0,00%**	**99,88%**	C
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	Equipamento	UN	0,0103630189684	R$ 10.976,09	**R$ 113,75**	**0,00%**	**99,89%**	C
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	Material	KG	16,28	R$ 6,78	**R$ 110,41**	**0,00%**	**99,89%**	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	12,38	R$ 8,64	**R$ 106,93**	**0,00%**	**99,90%**	C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	14,17	R$ 7,23	**R$ 102,45**	**0,00%**	**99,90%**	C
00010905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 98,51	**R$ 98,51**	**0,00%**	**99,90%**	C
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,0063964613205364	R$ 15.050,00	**R$ 96,27**	**0,00%**	**99,91%**	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	12,00	R$ 7,72	**R$ 92,64**	**0,00%**	**99,91%**	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	5,11	R$ 18,00	**R$ 91,94**	**0,00%**	**99,92%**	C
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	1,16	R$ 76,67	**R$ 88,63**	**0,00%**	**99,92%**	C
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,013023985338	R$ 6.475,08	**R$ 84,33**	**0,00%**	**99,92%**	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	122,86	R$ 0,68	**R$ 83,55**	**0,00%**	**99,93%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	3,59	R$ 23,00	**R$ 82,64**	**0,00%**	**99,93%**	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	26,00	R$ 3,16	**R$ 82,16**	**0,00%**	**99,93%**	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	6,52	R$ 12,54	**R$ 81,72**	**0,00%**	**99,94%**	C
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	83,48	R$ 0,96	**R$ 80,14**	**0,00%**	**99,94%**	C
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,9866862	R$ 81,10	**R$ 80,02**	**0,00%**	**99,94%**	C
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,013146756708 62219936	R$ 6.040,00	**R$ 79,41**	**0,00%**	**99,95%**	C
M0879	Lixa para ferro Nº 150	SICRO	Material	un	26,34	R$ 2,94	**R$ 77,44**	**0,00%**	**99,95%**	C
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 19,00	**R$ 76,00**	**0,00%**	**99,95%**	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	333,83	R$ 0,20	**R$ 66,77**	**0,00%**	**99,95%**	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,214119942752 836187362433446	R$ 301,18	**R$ 64,49**	**0,00%**	**99,96%**	C
I00049	Cabista para instalação telefônica	ORSE	Mão de Obra	h	3,00	R$ 20,45	**R$ 61,35**	**0,00%**	**99,96%**	C
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	ORSE	Material	un	1,00	R$ 57,53	**R$ 57,53**	**0,00%**	**99,96%**	C
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 17,91	**R$ 53,73**	**0,00%**	**99,96%**	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 1,65	**R$ 52,80**	**0,00%**	**99,97%**	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,41	R$ 21,46	**R$ 51,80**	**0,00%**	**99,97%**	C
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	Material	KG	11,63	R$ 4,44	**R$ 51,64**	**0,00%**	**99,97%**	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	1,78	R$ 27,96	**R$ 49,67**	**0,00%**	**99,97%**	C
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,276350352	R$ 175,45	**R$ 48,49**	**0,00%**	**99,97%**	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	2,61	R$ 18,34	**R$ 47,81**	**0,00%**	**99,98%**	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	16,09	R$ 2,73	**R$ 43,92**	**0,00%**	**99,98%**	C
M0972	Fluido de resfriamento para usinagem de metais	SICRO	Material	l	1,95	R$ 22,03	**R$ 42,98**	**0,00%**	**99,98%**	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	251,44	R$ 0,17	**R$ 42,74**	**0,00%**	**99,98%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	26,00	R$ 1,64	**R$ 42,64**	**0,00%**	**99,98%**	C
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	2,00	R$ 20,45	**R$ 40,90**	**0,00%**	**99,99%**	C
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	Material	un	57,12	R$ 0,70	**R$ 39,98**	**0,00%**	**99,99%**	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,286455	R$ 137,27	**R$ 39,32**	**0,00%**	**99,99%**	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,209207547412	R$ 182,35	**R$ 38,15**	**0,00%**	**99,99%**	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	3,33	R$ 11,28	**R$ 37,57**	**0,00%**	**99,99%**	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	1,06	R$ 35,27	**R$ 37,22**	**0,00%**	**99,99%**	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	6,52	R$ 4,90	**R$ 31,93**	**0,00%**	**99,99%**	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.036,54	R$ 0,03	**R$ 31,10**	**0,00%**	**100,00%**	C
P9824	Servente	SICRO	Mão de Obra	h	1,28	R$ 23,32	**R$ 29,96**	**0,00%**	**100,00%**	C
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	Material	kg	7,40	R$ 3,97	**R$ 29,38**	**0,00%**	**100,00%**	C
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	14,00	R$ 1,97	**R$ 27,58**	**0,00%**	**100,00%**	C
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	11,20	R$ 2,13	**R$ 23,85**	**0,00%**	**100,00%**	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	1,40	R$ 16,95	**R$ 23,80**	**0,00%**	**100,00%**	C
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 0,70	**R$ 22,40**	**0,00%**	**100,00%**	C
00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 21,47	**R$ 21,47**	**0,00%**	**100,00%**	C
00001907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 10,40	**R$ 20,80**	**0,00%**	**100,00%**	C
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3,90	R$ 5,32	**R$ 20,76**	**0,00%**	**100,01%**	C
M1406	Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm	SICRO	Material	un	0,487729	R$ 42,36	**R$ 20,66**	**0,00%**	**100,01%**	C
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,146888	R$ 139,30	**R$ 20,46**	**0,00%**	**100,01%**	C
M1796	Gás acetileno	SICRO	Material	kg	0,1365	R$ 149,83	**R$ 20,45**	**0,00%**	**100,01%**	C
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 9,73	**R$ 19,46**	**0,00%**	**100,01%**	C
00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 19,40	**R$ 19,40**	**0,00%**	**100,01%**	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	2,00	R$ 9,69	**R$ 19,34**	**0,00%**	**100,01%**	C
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 2,35	**R$ 18,80**	**0,00%**	**100,01%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	0,192	R$ 91,53	**R$ 17,57**	**0,00%**	**100,01%**	C
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 4,28	**R$ 17,12**	**0,00%**	**100,01%**	C
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,1483	R$ 115,00	**R$ 17,05**	**0,00%**	**100,01%**	C
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 3,92	**R$ 15,68**	**0,00%**	**100,01%**	C
M1795	Gás oxigênio	SICRO	Material	m³	0,624	R$ 25,00	**R$ 15,60**	**0,00%**	**100,01%**	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,01179067303024	R$ 1.315,69	**R$ 15,51**	**0,00%**	**100,02%**	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	0,1888	R$ 80,79	**R$ 15,25**	**0,00%**	**100,02%**	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,636	R$ 22,60	**R$ 14,37**	**0,00%**	**100,02%**	C
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	SICRO	Material	un	0,66581600085	R$ 21,35	**R$ 14,22**	**0,00%**	**100,02%**	C
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	Material	m3	0,50	R$ 26,67	**R$ 13,34**	**0,00%**	**100,02%**	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	60,25	R$ 0,22	**R$ 13,26**	**0,00%**	**100,02%**	C
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 3,23	**R$ 12,92**	**0,00%**	**100,02%**	C
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 6,43	**R$ 12,86**	**0,00%**	**100,02%**	C
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,868939476	R$ 14,00	**R$ 12,17**	**0,00%**	**100,02%**	C
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	0,09779616	R$ 124,39	**R$ 12,16**	**0,00%**	**100,02%**	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	1,27	R$ 9,31	**R$ 11,79**	**0,00%**	**100,02%**	C
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	0,92	R$ 12,33	**R$ 11,34**	**0,00%**	**100,02%**	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	0,6624	R$ 16,94	**R$ 11,22**	**0,00%**	**100,02%**	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,588	R$ 18,66	**R$ 10,97**	**0,00%**	**100,02%**	C
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	Material	kg	7,44	R$ 1,40	**R$ 10,42**	**0,00%**	**100,02%**	C
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 5,18	**R$ 10,36**	**0,00%**	**100,02%**	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,276350352	R$ 36,90	**R$ 10,20**	**0,00%**	**100,02%**	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 2,53	**R$ 10,12**	**0,00%**	**100,02%**	C
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 4,86	**R$ 9,72**	**0,00%**	**100,02%**	C
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,07988608	R$ 116,50	**R$ 9,31**	**0,00%**	**100,02%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	27,66	R$ 0,33	**R$ 9,13**	**0,00%**	**100,02%**	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	0,191406	R$ 46,74	**R$ 8,95**	**0,00%**	**100,03%**	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,001753708049656	R$ 4.615,17	**R$ 8,09**	**0,00%**	**100,03%**	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,414525528	R$ 18,58	**R$ 7,70**	**0,00%**	**100,03%**	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 1,27	**R$ 7,62**	**0,00%**	**100,03%**	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	1,16	R$ 6,00	**R$ 6,95**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9570	Furadeira com base magnética - 1,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	3,90	R$ 1,76	**R$ 6,87**	**0,00%**	**100,03%**	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,289646492	R$ 20,85	**R$ 6,04**	**0,00%**	**100,03%**	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,138175176	R$ 39,50	**R$ 5,46**	**0,00%**	**100,03%**	C
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 2,69	**R$ 5,38**	**0,00%**	**100,03%**	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 2,13	**R$ 4,26**	**0,00%**	**100,03%**	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	0,3561469302	R$ 10,73	**R$ 3,82**	**0,00%**	**100,03%**	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	176,00	R$ 0,02	**R$ 3,52**	**0,00%**	**100,03%**	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000785509959168	R$ 3.762,69	**R$ 2,96**	**0,00%**	**100,03%**	C
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,020064	R$ 140,04	**R$ 2,81**	**0,00%**	**100,03%**	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	1,10	R$ 2,32	**R$ 2,54**	**0,00%**	**100,03%**	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,104336	R$ 18,66	**R$ 1,95**	**0,00%**	**100,03%**	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,399	R$ 4,31	**R$ 1,72**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,003896342	R$ 319,90	**R$ 1,25**	**0,00%**	**100,03%**	C
00045300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	SINAPI	Equipamento	UN	0,0004182365	R$ 2.557,18	**R$ 1,07**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	Encargos	un	0,0051	R$ 156,60	**R$ 0,80**	**0,00%**	**100,03%**	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000020968722 5584	R$ 24.569,49	**R$ 0,52**	**0,00%**	**100,03%**	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,0219996	R$ 20,27	**R$ 0,45**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,423314881146235	R$ 0,87	**R$ 0,37**	**0,00%**	**100,03%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,01948171	R$ 17,99	**R$ 0,35**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,007792684	R$ 44,00	**R$ 0,34**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,027274394	R$ 11,60	**R$ 0,32**	**0,00%**	**100,03%**	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,015585368	R$ 18,80	**R$ 0,29**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,015585368	R$ 18,75	**R$ 0,29**	**0,00%**	**100,03%**	C
00039828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00037049544	R$ 783,11	**R$ 0,29**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,027274394	R$ 10,22	**R$ 0,28**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,0051	R$ 47,69	**R$ 0,24**	**0,00%**	**100,03%**	C
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,01152	R$ 20,47	**R$ 0,24**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,007792684	R$ 19,50	**R$ 0,15**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,005102304	R$ 26,90	**R$ 0,14**	**0,00%**	**100,03%**	C
I00378S	Armador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,00576	R$ 20,45	**R$ 0,12**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,00255	R$ 44,00	**R$ 0,11**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,003896342	R$ 28,00	**R$ 0,11**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,007792684	R$ 13,52	**R$ 0,11**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,003896342	R$ 25,95	**R$ 0,10**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,0008	R$ 92,70	**R$ 0,07**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,0022	R$ 29,00	**R$ 0,06**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,0012	R$ 49,00	**R$ 0,06**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,0014	R$ 27,49	**R$ 0,04**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,0008	R$ 32,30	**R$ 0,03**	**0,00%**	**100,03%**	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000000888789342	R$ 18.648,91	**R$ 0,02**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,0002	R$ 38,10	**R$ 0,01**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,0002	R$ 19,57	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	Encargos	un	0,000001152	R$ 979,65	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,000001152	R$ 246,00	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,000002304	R$ 39,10	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,000002304	R$ 23,90	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10586	Torquesa	ORSE	Encargos	un	0,000001152	R$ 39,00	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,000001152	R$ 36,00	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10585	Arco de serra	ORSE	Encargos	un	0,000001152	R$ 19,95	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 0,47	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 6,01	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9503	Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 104,23	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 84,88	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 6,62	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9570	Furadeira com base magnética - 1,20 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 1,06	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 0,18	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 0,38	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9779	Grupo gerador - 113 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 11,34	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9729	Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 12,12	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 0,74	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 111,31	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R$ 1,14	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,03%**	C

Subtotal até 100,03%% **R$ 2.428.724,38**

Outros **-R$ 694,63**

Valor total do Orçamento **R$ 2.428.029,75**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 14.912,57	100,00 % R$ 14.912,57								**100,00 %** **R$ 14.912,57**
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R$ 90.482,48	12,50 % R$ 11.310,31	12,50 % R$ 11.310,31	12,50 % R$ 11.310,31	12,50 % R$ 11.310,31	12,50 % R$ 11.310,31	12,50 % R$ 11.310,31	12,50 % R$ 11.310,31	12,50 % R$ 11.310,31	**100,00 %** **R$ 90.482,48**
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 40.614,01	100,00 % R$ 40.614,01								**100,00 %** **R$ 40.614,01**
4	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 198.073,79				50,00 % R$ 99.036,90	50,00 % R$ 99.036,89				**100,00 %** **R$ 198.073,79**
5	REVESTIMENTO PAREDE	R$ 53.686,69		50,00 % R$ 26.843,35	50,00 % R$ 26.843,34						**100,00 %** **R$ 53.686,69**
6	ALVENARIA	R$ 18.441,95		50,00 % R$ 9.220,98	50,00 % R$ 9.220,97						**100,00 %** **R$ 18.441,95**
7	COBERTURA	R$ 497.547,52				50,00 % R$ 248.773,76	50,00 % R$ 248.773,76				**100,00 %** **R$ 497.547,52**
8	PINTURA	R$ 210.508,80						50,00 % R$ 105.254,40	50,00 % R$ 105.254,40		**100,00 %** **R$ 210.508,80**
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 131.815,76				100,00 % R$ 131.815,76					**100,00 %** **R$ 131.815,76**
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	R$ 185.922,31		50,00 % R$ 92.961,16	50,00 % R$ 92.961,15						**100,00 %** **R$ 185.922,31**
11	ESQUADRIAS	R$ 147.026,61							50,00 % R$ 73.513,31	50,00 % R$ 73.513,30	**100,00 %** **R$ 147.026,61**
12	REDE LÓGICA	R$ 11.247,80					50,00 % R$ 5.623,90	50,00 % R$ 5.623,90			**100,00 %** **R$ 11.247,80**
13	PPCIP	R$ 74.727,01			50,00 % R$ 37.363,51	50,00 % R$ 37.363,50					**100,00 %** **R$ 74.727,01**
14	SISTEMA ILUMINAÇÃO	R$ 273.163,38					50,00 % R$ 136.581,69	50,00 % R$ 136.581,69			**100,00 %** **R$ 273.163,38**
15	FACHADA	R$ 241.854,95						50,00 % R$ 120.927,48	50,00 % R$ 120.927,47		**100,00 %** **R$ 241.854,95**
16	CALÇADA	R$ 173.599,90						50,00 % R$ 86.799,95	50,00 % R$ 86.799,95		**100,00 %** **R$ 173.599,90**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
17	PAISAGISMO	R$ 47.458,00							100,00 %		**100,00 %**
									R$ 47.458,00		**R$ 47.458,00**
18	DIVERSOS	R$ 499.934,57								100,00 %	**100,00 %**
										R$ 499.934,57	**R$ 499.934,57**
		R$ 2.911.018,10	**R$ 66.836,89**	**R$ 140.335,80**	**R$ 177.699,28**	**R$ 528.300,23**	**R$ 501.326,55**	**R$ 466.497,73**	**R$ 445.263,44**	**R$ 584.758,18**	**R$ 2.911.018,10**
			R$ 66.836,89	**R$ 207.172,69**	**R$ 384.871,97**	**R$ 913.172,20**	**R$ 1.414.498,75**	**R$ 1.880.996,48**	**R$ 2.326.259,92**	**R$ 2.911.018,10**	

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG		33,01695	33,01695				
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN		0,09440	0,09440				
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L		0,99806	0,99806				
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG		15,63500	15,63500				
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG		5,81532	5,81532				
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML				27,85809	27,85809		24,59759
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H		0,38338	0,38338			21,21605	21,21605
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H		10,04787	29,97521	67,43687			
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H			14,15342	349,69338	2,25088	2,25088	7,28236
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN							21,00000
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,10460	0,10460				
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		1,79005	1,79005	2,02233	1,95485	22,91085	23,10871
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H		7,40659	7,40659				
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG		2,32500	2,32500			324,67500	324,67500
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M							16,00000
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	M				71,20525			
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M				56,69904			
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M				1.267,77064			

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M				120,33957			
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M			217,59500	217,59500			
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M				24,44235			
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M				2.206,78632			
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M				1.494,19378			
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG		175,25434	175,25434	6,74796			
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M				253,00000	253,00000		
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	35,33782	8,73379	8,73379			40,50579	40,50579
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H		0,15241	0,15241	27,98755	27,98755		26,53641
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2		0,04890	0,04890				
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN		2,00000	2,00000				
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		542,22307	542,22307	894,86389	879,68097	9.790,54333	9.835,06169
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG		1.336,60625	1.336,60625				
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN				6,00000			
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN				32,00000			
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN				14,00000			

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN				2,00000			
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN				4,00000			
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN				4,00000			
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN				2,00000			
00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN				1,00000			
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN				4,00000			
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN				8,00000			
00001907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN				2,00000			
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN				2,00000			
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN				3,00000			
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	29,24312		15,53802	370,87395	3,00117	3,00117	32,77064
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN				130,00000			
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	UN				4,00000			
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M				0,92000			
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M				21,90000			
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M				48,00000			
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L		0,10864	0,10864			0,52430	0,52430
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,84254	37,64972	72,13163	243,72181			
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	80,40681	5,41782	5,41782	4,22659	4,22659	31,29477	32,25417
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	22,32472	22,32472	22,32472	22,32472	22,32472	22,32472	22,32472

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ							18,00000
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN		0,19950	0,19950				
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN			0,70215	0,70215			
00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN			0,50000	0,50000			
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2							310,00000
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN			7,50000	7,50000			
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		16,00000	16,00000				
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,48645	0,48645	17,35929	17,35929	128,63799	128,63799
00003913	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN			8,50000	8,50000			
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	178,71000	178,71000	178,71000	178,71000	178,71000	178,71000	178,71000
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H							16,01494
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN			1,50000	1,50000			
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	148,63432	0,15950	0,15950				77,48073
00004222	GASOLINA COMUM	L		0,00341	0,00341			9,73577	9,73577
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H		55,50820	55,50820				11,23163
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H				9,15589	9,15589		
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	189,97758						
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN		53,00000	53,00000				
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN							125,71800

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN		13,00000	13,00000				
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		7,08480	7,08480				
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	20,78978	0,32812	0,32812			76,92188	76,92188
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		6,82793	6,82793			61,53750	61,53750
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		0,45403	0,45403			17,80001	17,80001
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	31,97444	59,03977	59,03977	43,29809	43,29809	84,35448	110,45075
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H		60,77970	60,77970				11,26739
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	19,67359	146,66234	146,66234	142,45708	142,45708		
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	1,48905	6,39887	6,39887	164,95203	164,95203	1.040,29715	1.040,29715
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG				14,96250	14,96250		
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2				174,82500	174,82500		
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,48000						
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG		2,28425	2,28425				
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2		0,84000	0,84000				
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG				2,55391	2,55391		
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,07322			4,64145	4,64145		
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG		0,03144	0,03144			7,36973	7,36973
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,08554	0,00940	0,00940				
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG		0,29400	0,29400				
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG				0,49334	0,49334		
00005318	DILUENTE AGUARRAS	L				1,79645	1,79645		
00005330	DILUENTE EPOXI	L						31,50976	31,50976
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN			1,50000	1,50000			
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	660,44003	165,05572	165,05572	532,60017	531,85330	577,44458	711,52973

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H		1,20693	1,20693				
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H		3,09303	3,09303				
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN		6,50000	6,50000				
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN		6,50000	6,50000				
00006178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2				60,47950	60,47950		
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		0,33120	0,33120				
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		13,11600	13,11600				
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN			2,50000	2,50000			
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2				30,07727	30,07727		
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN		61,43070	61,43070				
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN		523,45380	523,45380				
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L						158,53348	158,53348
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L			0,14186	3,09926	2,95740		
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L				3,01475	3,01475		
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	1,05527						
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		3,61716	3,61716			415,96483	415,96483
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN				90,00000			
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN				2,00000			
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN							134,19048
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M		9,49410	9,49410				
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		25,31760	25,31760				

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN			2,00000	2,00000			
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN		6,50000	6,50000				
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN		1,00000	1,00000				
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2		211,98380	211,98380				
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN		0,00026	0,00026	0,00066	0,00066	0,00559	0,00565
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN							0,00143
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN			1,50000	1,50000			
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN			2,00000	2,00000			
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN			2,00000	2,00000			
00010905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN			0,50000	0,50000			
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ				2.057,57000	2.057,57000		
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2		20,50000	20,50000				
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN						0,00320	0,00320
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN		6,50000	6,50000				
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN		2,00000	2,00000				

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN		4,00000	4,00000				
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2		8,17500	8,17500				
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN				166,91500	166,91500		
00011975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN							32,00000
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN				88,00000			
00012041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN				1,00000			
00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN							8,00000
00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN			1,00000	1,00000			
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN						4,92340	4,92340
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	69,02496			105,98468	105,98468		
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	H	24,13130						
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H		1,71653	1,71653			95,02455	95,02455
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG				18,20430	18,20430		
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN				3,00000			
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN		0,00000	0,00000				
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,01106	0,00018	0,00018				
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN		0,00039	0,00039				
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN		0,00490	0,00490				0,00099
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN		0,09600	0,09600				
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG		0,01100	0,01100				

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN		6,50000	6,50000				
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN			1,50000	1,50000			
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN			1,50000	1,50000			
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UN		2,00000	2,00000				
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN		1,00000	1,00000				
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN			1,64500	39,63698			
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG						172,40000	172,40000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		27,51262	27,51262	27,82500	27,82500	4,80000	4,80000
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M		8,04460	8,04460				
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN				14,00000			
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN				12,00000			
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M							27,56000
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN		3,00000	3,00000				
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN						128,75000	128,75000
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN		4,00000	4,00000				
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN		1,50000	1,50000				
00036246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M				276,28800	276,28800		
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN		0,00001	0,00001				

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN				0,00088	0,00088		
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN		6,50000	6,50000				
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M							190,85214
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN							11,38704
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG		0,14323	0,14323				
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.264,62393	753,89725	835,96871	2.483,15770	1.487,18332	2.077,99937	2.354,83097
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.242,62393	731,89725	813,96871	2.461,15770	1.465,18332	2.055,99937	2.332,83097
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.264,62393	753,89725	835,96871	2.483,15770	1.487,18332	2.077,99937	2.354,83097
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1.264,62393	753,89725	835,96871	2.483,15770	1.487,18332	2.077,99937	2.354,83097
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO		0,09570	0,09570				
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN		6,50000	6,50000				
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN		2,50000	2,50000				
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2		3,85031	3,85031				
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	UN			1,50000	1,50000			
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN			2,00000	2,00000			
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN			1,50000	1,50000			
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN			9,00000	9,00000			

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN			12,50000	12,50000			
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN			2,00000	2,00000			
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN		6,50000	6,50000				
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG				2.396,62500	2.396,62500		
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG		28,61500	28,61500				
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H		2,60728	2,60728	7,07211	7,07211	49,04504	49,77233
00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN				13,00000			
00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN				1,00000			
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN					10,00000	10,00000	
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN				26,00000			
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN				2,00000			
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN				26,00000			
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN				2,00000			
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN				28,00000			
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN				32,00000			
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN				2,00000			
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN		0,54820	0,54820				
00038641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	UN							14,00000
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN			11,00000	11,00000			
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN		30,12552	30,12552				

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN							15,24778
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN			156,24875	1.892,48486			
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M			96,25000	986,37000			
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M				179,41000			
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2				497,87062	497,87062		
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M				1.629,40312	1.629,40312		
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN				563,51531	563,51531		
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M				655,80375	655,80375		
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG				318,16312	318,16312		
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN				4.431,54469	4.431,54469		
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN				729,83531	729,83531		
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN				1,00000			
00039447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN				2,00000			
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN				12,00000			
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN					0,50000	0,50000	
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	M					350,00000	350,00000	
00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN					60,00000	60,00000	

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN					16,00000	16,00000	
00039828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	UN		0,00019	0,00019				
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN							9,12627
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG		0,31800	0,31800				
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO				5,65031	5,65031		
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO				7,63200	7,63200		
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,01036						
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2				538,47233	538,47233		
00040782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M				6,30000	6,30000		
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M				68,25000	68,25000		
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,01302						
00042439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN							6,00000
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG		6,18786	6,18786				
00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN				4,00000			
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG				16,99688	16,99688		
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG		0,88820	0,88820				

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	103,17217	11,83238	11,83238	132,35603	132,35603	40,04368	66,19411
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	28,19103		28,62322	694,64325	5,06310	5,06310	38,61200
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,81000	46,85514	100,30338	305,66287			
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	22,00000	22,00000	22,00000	22,00000	22,00000	22,00000	22,00000
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	175,00000	175,00000	175,00000	175,00000	175,00000	175,00000	175,00000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	211,69988	57,46074	57,46074	286,61513	286,61513	48,64084	76,22263
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	74,55408	272,43499	272,43499	182,78423	182,78423	175,65515	233,90406
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,46740	6,30580	6,30580	162,55276	162,55276	1.025,16571	1.025,16571
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	646,72937	162,00819	162,00819	521,54345	520,81209	586,43089	717,73245
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	103,17217	11,83238	11,83238	132,35603	132,35603	40,04368	66,19411
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	28,19103		28,62322	694,64325	5,06310	5,06310	38,61200
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,81000	46,85514	100,30338	305,66287			
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	22,00000	22,00000	22,00000	22,00000	22,00000	22,00000	22,00000
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	175,00000	175,00000	175,00000	175,00000	175,00000	175,00000	175,00000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	211,69988	57,46074	57,46074	286,61513	286,61513	48,64084	76,22263
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	74,55408	272,43499	272,43499	182,78423	182,78423	175,65515	233,90406
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,46740	6,30580	6,30580	162,55276	162,55276	1.025,16571	1.025,16571
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	646,72937	162,00819	162,00819	521,54345	520,81209	586,43089	717,73245

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L							0,17807
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG				289,80490	289,80490	2.147,54874	2.147,54874
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG		8,14222	8,14222				
00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN							0,00108
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L						99,25574	99,25574
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	KG				99,99090	99,99090		
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2		30,97500	30,97500				
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	23,55674			273,71552	273,71552		
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	H							21,70080
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2				281,61000	281,61000		
00045300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN				0,00021	0,00021		
COT-05399957	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	UN						1,00000	1,00000
COT-12495702	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	UN						1,00000	1,00000
COT-15907701	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	UN					3,00000	3,00000	
COT-29560955	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	UN						0,50000	0,50000
COT-30035232	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	UN						1,00000	1,00000
COT-32226987	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	UN					0,50000	0,50000	
COT-33470012	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	UN					8,00000	8,00000	
COT-37529775	Luminária de emergência tipo balizadora	UN			2,50000	2,50000			

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
COT-52855424	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	UN							
COT-57735267	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	UN						1,00000	1,00000
COT-58228909	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	UN							
COT-58358424	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	UN						0,50000	0,50000
COT-70406748	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	UN						0,50000	0,50000
COT-75065249	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	UN					6,00000	6,00000	
COT-76209488	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	UN					0,50000	0,50000	
COT-81750260	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	UN					10,00000	10,00000	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	CHP						8,05505	8,05505
E9503	Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW (PRODUTIVO)	CHP						2,52569	2,52569

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA (PRODUTIVO)	CHP						1,95114	1,95114
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO)	CHP				1,73488	1,73488	12,09494	12,09494
E9570	Furadeira com base magnética - 1,20 kW (PRODUTIVO)	CHP						1,95114	1,95114
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP				0,02752	0,02752	0,07954	0,07954
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (PRODUTIVO)	CHP				0,21166	0,21166		
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (PRODUTIVO)	CHP						5,59806	5,59806
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (PRODUTIVO)	CHP				1,63150	1,63150		
E9729	Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal (PRODUTIVO)	CHP						8,05505	8,05505
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO)	CHP				1,73488	1,73488	12,09494	12,09494
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO)	CHP						5,59806	5,59806
E9779	Grupo gerador - 113 kVA (PRODUTIVO)	CHP						2,52569	2,52569
I00049	Cabista para instalação telefônica	h					1,50000	1,50000	
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3							0,50000
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,87217	0,81440	6,59197	5,89973	0,25450	65,56795	67,14585
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			0,02486	0,02486			
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			0,07199	0,07199			
I00377S	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	un		6,50000	6,50000				
I00378S	Armador (horista)	h							
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,01285	0,01200	0,09713	0,08693	0,00375	0,96613	0,98938
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			3,72008	3,72008			
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h							
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg			36,75743	36,75743			
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,00685	0,00640	0,05180	0,04636	0,00200	0,51527	0,52767
I01772	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un							
I02008	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia	un		2,50000	2,50000				
I02208	Terra vegetal	m3							3,20000
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			28,56000	28,56000			

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I02378	Vale transporte	un	0,77413	0,73128	5,22470	4,58912	0,19220	60,56544	62,06704
I02436S	Eletricista (horista)	h			10,95000	11,55000			
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			1,00000	1,00000			
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00149	0,00145	0,00690	0,00557	0,00020	0,12852	0,13192
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	un			3,00000	3,00000			
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg							7,40000
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00056	0,00038	0,00916	0,00878			
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3							
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,07010	0,07010			
I04722	Colher de pedreiro	un	0,00045	0,00030	0,00733	0,00703			
I04728	Talhadeira chata 10"	un	0,00224	0,00218	0,01035	0,00835	0,00030	0,19278	0,19788
I04729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00074	0,00072	0,00345	0,00278	0,00010	0,06426	0,06596
I04750S	Pedreiro (horista)	h	1,11750	0,75000	18,31720	17,56720			
I06111S	Servente de obras (horista)	h	7,45000	7,25000	34,48696	27,83696	1,00000	642,58600	650,58600
I07265	Manta em lã de rocha de 25mm	m²				242,92500	242,92500		
I07426	Planta - Moreia (Dietes bicolor)	un							100,00000
I07611	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio	un			1,50000	1,50000			
I08797	Rack de parede 19" x 16 u x 450mm	un					0,50000	0,50000	
I09221	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 5 cv, trifásico 220V, sucção 2 1/2", recalque 2", hm = 8 a 20m, q = 27,6 a 78,9m3/h	un			0,50000	0,50000			
I09678	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un							
I10065	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un				1,00000			
I10252	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un			0,50000	0,50000			
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00022	0,00015	0,00366	0,00351			
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03855	0,03600	0,29139	0,26079	0,01125	2,89839	2,96814
I10492	Cesta Básica	un	0,03855	0,03600	0,29139	0,26079	0,01125	2,89839	2,96814
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00343	0,00320	0,02590	0,02318	0,00100	0,25763	0,26383
I10577	Serrote 40cm	un							
I10578	Formão grande	un							

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,00219	0,00231	0,00030	0,00030	
I10585	Arco de serra	un							
I10586	Torquesa	un							
I10592	Lima chata 12"	un			0,00010	0,00010			
I10593	Praio simples 30cm	un			0,00010	0,00010			
I10596	Protetor auricular	un	0,03855	0,03600	0,29139	0,26079	0,01125	2,89839	2,96814
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,01542	0,01440	0,11656	0,10432	0,00450	1,15935	1,18725
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,87217	0,81440	6,59197	5,89973	0,25450	65,56795	67,14585
I10788	Pá quadrada	un	0,00149	0,00145	0,00690	0,00557	0,00020	0,12852	0,13192
I10789	Nível de bolha de madeira	un	0,00022	0,00015	0,00366	0,00351			
I10790	Prumo de face	un	0,00011	0,00008	0,00183	0,00176			
I10889S	Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc	un			1,50000	1,50000			
I11108	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	un			0,50000	0,50000			
I11240	Alicate com isolamento	un			0,00219	0,00231	0,00030	0,00030	
I11241	Alicate volt-amperimetro	un			0,00219	0,00231	0,00030	0,00030	
I11242	Chave inglesa 12"	un			0,00110	0,00116	0,00015	0,00015	
I11243	Martelo sem unha	un	0,00011	0,00008	0,00183	0,00176			
I11244	Martelo com unha	un							
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00078	0,00052	0,01282	0,01230			
I11246	Escala métrica de bambú	Un	0,00078	0,00052	0,01282	0,01230			
I11247	Serra mármore	un	0,00011	0,00008	0,00183	0,00176			
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un							
I11249	Serra circular eletrica portatil	un							
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,00110	0,00110			
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,00070	0,00070			
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,00060	0,00060			
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,00040	0,00040			
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,00040	0,00040			
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00022	0,00015	0,00366	0,00351			
I11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,00045	0,00030	0,00733	0,00703			
I11481	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un					0,50000	0,50000	
I12665	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio	un			1,00000	1,00000			

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I12848	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un			10,50000	10,50000			
I12850	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un			2,50000	2,50000			
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01971	0,01840	0,14893	0,13329	0,00575	1,48140	1,51705
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00685	0,00640	0,05071	0,04521	0,00185	0,51512	0,52767
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00171	0,00160	0,01295	0,01159	0,00050	0,12882	0,13192
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00514	0,00480	0,03885	0,03477	0,00150	0,38645	0,39575
I12929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	m2			7,01000	7,01000			
I14634	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox	un			0,50000	0,50000			
I20977S	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc	un			3,50000	3,50000			
I44503S	Jardineiro (horista)	h							9,00000
INS-75652572	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND				90,00000			
M0408	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm	un						73,16659	73,16659
M0682	Aço em perfis ASTM A36	kg				334,75000	334,75000		
M0879	Lixa para ferro Nº 150	un						13,17000	13,17000
M0962	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m						43,90000	43,90000
M0963	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm	m						35,85159	35,85159
M0971	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico	un						73,16659	73,16659
M0972	Fluido de resfriamento para usinagem de metais	l						0,97546	0,97546
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg						567,17878	567,17878
M1397	Eletrodo revestido E60XX	kg						16,20722	16,20722
M1406	Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm	un						0,24386	0,24386
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	un						0,33291	0,33291
M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	m			50,00000	50,00000			
M1795	Gás oxigênio	m³				0,31200	0,31200		
M1796	Gás acetileno	kg				0,06825	0,06825		
M1868	Tinta em pó à base de resina epóxi	kg						14,04800	14,04800
M2130	Eletrodo revestido E70XX	kg				4,87500	4,87500		

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
P9801	Ajudante	h				23,40154	23,40154	30,79943	30,79943
P9822	Pintor	h						8,05505	8,05505
P9823	Serralheiro	h						1,95114	1,95114
P9824	Servente	h				0,16513	0,16513	0,47723	0,47723
P9825	Soldador	h				1,94653	1,94653	12,09494	12,09494
P9830	Montador	h				21,66667	21,66667		
P9851	Médico do trabalho - mensalista	mês	0,18000						
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	mês	0,15000						
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês	0,20000						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG		**66,03390**
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN		**0,18880**
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L		**1,99612**
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG		**31,27000**
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG		**11,63064**
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	24,59759	**104,91138**
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H		**43,19886**
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H		**107,45995**
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H		**375,63093**
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN		**21,00000**
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		**0,20921**
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,19786	**53,77468**
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H		**14,81319**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG		**654,00000**
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M		**16,00000**
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	M		**71,20525**
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M		**56,69904**
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M		**1.267,77064**
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M		**120,33957**
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M		**435,19000**
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M		**24,44235**
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M		**2.206,78632**
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M		**1.494,19378**
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG		**357,25665**
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M		**506,00000**
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H		**133,81696**
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	26,53641	**109,35273**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2		**0,09780**
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN		**4,00000**
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	44,51837	**22.529,11438**
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG		**2.673,21250**
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN		**6,00000**
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN		**32,00000**
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN		**14,00000**
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN		**2,00000**
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN		**4,00000**
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN		**4,00000**
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN		**2,00000**
00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN		**1,00000**
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN		**4,00000**
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN		**8,00000**
00001907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN		**2,00000**
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN		**2,00000**
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN		**3,00000**
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H		**454,42807**
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN		**130,00000**
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	UN		**4,00000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M		**0,92000**
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M		**21,90000**
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M		**48,00000**
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L		**1,26587**
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H		**355,34571**
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,95940	**164,20395**
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	22,32472	**178,59776**
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	18,00000	**36,00000**
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN		**0,39900**
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN		**1,40430**
00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN		**1,00000**
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2		**310,00000**
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN		**15,00000**
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		**32,00000**
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		**292,96746**
00003913	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN		**17,00000**
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	178,71000	**1.429,68000**
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H		**16,01494**
00004208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN		**3,00000**
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L		**226,43407**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	L		**19,47835**
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	11,23163	**133,47968**
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H		**18,31178**
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H		**189,97758**
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN		**106,00000**
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	125,71800	**251,43600**
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN		**26,00000**
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		**14,16960**
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		**175,28978**
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		**136,73087**
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		**36,50809**
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	20,15473	**451,61012**
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	11,26739	**144,09418**
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H		**597,91243**
00004783	PINTOR (HORISTA)	H		**2.424,78518**
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG		**29,92500**
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2		**349,65000**
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2		**6,48000**
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG		**4,56850**
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2		**1,68000**
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG		**5,10782**
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG		**9,35612**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG		**14,80234**
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG		**0,10434**
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG		**0,58800**
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG		**0,98669**
00005318	DILUENTE AGUARRAS	L		**3,59290**
00005330	DILUENTE EPOXI	L		**63,01952**
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN		**3,00000**
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	97,98655	**3.441,96580**
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H		**2,41385**
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H		**6,18605**
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN		**13,00000**
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN		**13,00000**
00006178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2		**120,95900**
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		**0,66240**
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		**26,23200**
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN		**5,00000**
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2		**60,15454**
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN		**122,86140**
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN		**1.046,90760**
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L		**317,06696**
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L		**6,19851**
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L		**6,02950**
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L		**1,05527**
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		**839,16396**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN		**90,00000**
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN		**2,00000**
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	134,19048	**268,38095**
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M		**18,98820**
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		**50,63520**
00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN		**4,00000**
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN		**13,00000**
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN		**2,00000**
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2		**423,96760**
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00007	**0,01315**
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN		**0,00143**
00010885	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN		**3,00000**
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN		**4,00000**
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN		**4,00000**
00010905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN		**1,00000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ		**4.115,14000**
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2		**41,00000**
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN		**0,00640**
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN		**13,00000**
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN		**4,00000**
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN		**8,00000**
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2		**16,35000**
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN		**333,83000**
00011975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN		**32,00000**
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN		**88,00000**
00012041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN		**1,00000**
00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN		**8,00000**
00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN		**2,00000**
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN		**9,84680**
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H		**280,99431**
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	H		**24,13130**
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H		**193,48217**
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG		**36,40860**
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN		**3,00000**
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN		**0,00000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN		**0,01142**
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN		**0,00079**
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00099	**0,01179**
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN		**0,19200**
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG		**0,02200**
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN		**13,00000**
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN		**3,00000**
00020974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN		**3,00000**
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UN		**4,00000**
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN		**2,00000**
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN		**41,28198**
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG		**344,80000**
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		**120,27525**
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M		**16,08920**
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN		**14,00000**
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN		**12,00000**
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	27,56000	**55,12000**
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN		**6,00000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN		**257,50000**
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN		**8,00000**
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN		**3,00000**
00036246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M		**552,57600**
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN		**0,00002**
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN		**0,00175**
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN		**13,00000**
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	190,85214	**381,70429**
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	11,38704	**22,77409**
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG		**0,28646**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	361,76740	**11.619,42864**
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	339,76740	**11.443,42864**
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	361,76740	**11.619,42864**
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	361,76740	**11.619,42864**
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO		**0,19141**
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN		**13,00000**
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN		**5,00000**
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2		**7,70062**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00037531	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	UN		**3,00000**
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN		**4,00000**
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN		**3,00000**
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN		**18,00000**
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN		**25,00000**
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN		**4,00000**
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN		**13,00000**
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		**4.793,25000**
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG		**57,23000**
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	0,72729	**118,90346**
00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN		**13,00000**
00038076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN		**1,00000**
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN		**20,00000**
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		**26,00000**
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		**2,00000**
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN		**26,00000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN		**2,00000**
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN		**28,00000**
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN		**32,00000**
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN		**2,00000**
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN		**1,09640**
00038641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	UN		**14,00000**
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN		**22,00000**
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN		**60,25105**
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	15,24778	**30,49556**
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN		**2.048,73361**
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M		**1.082,62000**
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M		**179,41000**
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2		**995,74125**
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M		**3.258,80625**
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN		**1.127,03063**
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M		**1.311,60750**
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG		**636,32625**
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN		**8.863,08937**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN		**1.459,67062**
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN		**1,00000**
00039447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN		**2,00000**
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN		**12,00000**
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN		**1,00000**
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	M		**700,00000**
00039603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN		**120,00000**
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN		**32,00000**
00039828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	UN		**0,00037**
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	9,12627	**18,25253**
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG		**0,63600**
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO		**11,30063**
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO		**15,26400**
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN		**0,01036**
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2		**1.076,94465**
00040782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M		**12,60000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M		**136,50000**
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN		**0,01302**
00042439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN		**6,00000**
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG		**12,37573**
00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN		**4,00000**
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG		**33,99375**
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG		**1,77640**
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	26,15043	**523,93721**
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		**800,19570**
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		**454,63139**
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	22,00000	**176,00000**
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	175,00000	**1.400,00000**
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,82479	**1.036,53988**
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,83982	**1.425,39155**
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		**2.389,51592**
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	95,95236	**3.413,21699**
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	26,15043	**523,93721**
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		**800,19570**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		**454,63139**
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	22,00000	**176,00000**
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	175,00000	**1.400,00000**
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,82479	**1.036,53988**
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,83982	**1.425,39155**
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		**2.389,51592**
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	95,95236	**3.413,21699**
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,17807	**0,35615**
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		**4.874,70729**
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG		**16,28444**
00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN		**0,00108**
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L		**198,51149**
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	KG		**199,98180**
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2		**61,95000**
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H		**570,98778**
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	H		**21,70080**
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2		**563,22000**
00045300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN		**0,00042**
COT-05399957	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO 4,80 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	UN		**2,00000**
COT-12495702	PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LINHA SUPREMA 2,00 X 3,00 M (VIDRO ESPELHADO)	UN		**2,00000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
COT-15907701	Strobe LED / Efeito estrobo luz de efeito estrobo para cena / efeitos	UN		**6,00000**
COT-29560955	FACHADA DE ACM 21,00 M X 1,30 M (FRENTE) (COR CINZA OU PRETO)	UN		**1,00000**
COT-30035232	PAINEL RIPADO EM ALUMINIO AMADEIRADO 7,00 X 6,70 M + INSTALAÇÃO	UN		**2,00000**
COT-32226987	Acessórios / Infraestrutura (truss, cabos, suporte, dmx, rigging) Estrutura de sustentação + cabeamento +montagem	UN		**1,00000**
COT-33470012	Canhão / Refletor LED Refletor / Canhão LED para wash/backlight	UN		**16,00000**
COT-37529775	Luminária de emergência tipo balizadora	UN		**5,00000**
COT-52855424	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS: • Centro-a-centro dos braços: 560 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 55 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão(Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Rebatimento do assento por mola • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	UN	216,00000	**216,00000**
COT-57735267	FACHADA DE ACM 4,50 M X 1,30 M (LATERAIS) (COR CINZA OU PRETO)	UN		**2,00000**
COT-58228909	Poltrona para auditório com as seguintes especificações técnicas: MEDIDAS OBESO: • Centro-a-centro dos braços: 800 mm • Altura total da poltrona: 980 mm • Altura do assento: 450 mm • Comprimento com o assento aberto: 700 mm • Largura do braço: 80 mm • Comprimento do braço: 380 mm • Espessura do braço: 32 mm MATERIAIS E FABRICAÇÃO OBESO: • Poltrona para auditório de tecido certificado • Sem prancheta • Contra-capas de Polipropileno (Espessura de 5mm) • Pés de aço para fixar no chão (Espessura do aço: 2,2mm, pintura eletrostática) • Braços em madeira (espessura 3 cm) • Espuma de alta densidade moldada à Frio • Alfa numérica • Porta bíblia • Assento por fixo • Espuma do encosto: Espessura de 8 cm, densidade de 45 kg/m³ • Espuma do assento: Espessura de 8 cm, densidade de 50 kg/m³ • Canto do assento e encosto arredondado. Modelo-Linha TY-73	UN	10,00000	**10,00000**
COT-58358424	FORRO DE ACM 4,50 M X 21,00 M FECHAMENTO DA FACHADA	UN		**1,00000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
COT-70406748	LETRA CAIXA METÁLICA ALTURA 0,20CM COM ILUMINAÇÃO NA PARTE DE TRAS ESCRITA: TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA VERONICA DE CARVALHO	UN		**1,00000**
COT-75065249	Par / Wash / Luz cenica adicional Refletores LED para luz de cena, fundo, ambiente	UN		**12,00000**
COT-76209488	Telão LED 3.1 Outdoor 6x4 m Tela LED externa (Vídeo, Projeção visual)	UN		**1,00000**
COT-81750260	Moving Head LED (Efeito palco / show) Moving Head - LED, DMX, uso cênico / teatro	UN		**20,00000**
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	CHP		**16,11009**
E9503	Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW (PRODUTIVO)	CHP		**5,05138**
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA (PRODUTIVO)	CHP		**3,90227**
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO)	CHP		**27,65963**
E9570	Furadeira com base magnética - 1,20 kW (PRODUTIVO)	CHP		**3,90227**
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP		**0,21412**
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (PRODUTIVO)	CHP		**0,42331**
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (PRODUTIVO)	CHP		**11,19611**
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (PRODUTIVO)	CHP		**3,26300**
E9729	Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal (PRODUTIVO)	CHP		**16,11009**
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO)	CHP		**27,65963**
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO)	CHP		**11,19611**
E9779	Grupo gerador - 113 kVA (PRODUTIVO)	CHP		**5,05138**
I00049	Cabista para instalação telefônica	h		**3,00000**
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3		**0,50000**
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,28348	**147,43006**
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,03018	**0,07989**
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00432	**0,14830**
I00377S	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	un		**13,00000**
I00378S	Armador (horista)	h	0,00576	**0,00576**
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,00418	**2,17235**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg		**7,44016**
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,01152	**0,01152**
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,96880	**83,48366**
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,00223	**1,15858**
I01772	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,00000	**1,00000**
I02008	Secador de mãos ABS branco 220v CR-108 Brakey ou similar, fluxo 50 à 150 pessoas/dia	un		**5,00000**
I02208	Terra vegetal	m3		**3,20000**
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un		**57,12000**
I02378	Vale transporte	un	0,22677	**134,37068**
I02436S	Eletricista (horista)	h		**22,50000**
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h		**2,00000**
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00031	**0,27635**
I03779	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 1/2"	un		**6,00000**
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg		**7,40000**
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00061	**0,01948**
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,02006	**0,02006**
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00669	**0,14689**
I04722	Colher de pedreiro	un	0,00048	**0,01559**
I04728	Talhadeira chata 10"	un	0,00047	**0,41453**
I04729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00016	**0,13818**
I04750S	Pedreiro (horista)	h	1,21152	**38,96342**
I06111S	Servente de obras (horista)	h	1,55584	**1.372,75176**
I07265	Manta em lã de rocha de 25mm	m²		**485,85000**
I07426	Planta - Moreia (Dietes bicolor)	un		**100,00000**
I07611	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio	un		**3,00000**
I08797	Rack de parede 19" x 16 u x 450mm	un		**1,00000**
I09221	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 5 cv, trifásico 220V, sucção 2 1/2", recalque 2", hm = 8 a 20m, q = 27,6 a 78,9m3/h	un		**1,00000**
I09678	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00000	**2,00000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
I10065	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un		**1,00000**
I10252	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un		**1,00000**
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00024	**0,00779**
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01253	**6,51705**
I10492	Cesta Básica	un	0,01253	**6,51705**
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00111	**0,57929**
I10577	Serrote 40cm	un	0,00000	**0,00000**
I10578	Formão grande	un	0,00000	**0,00000**
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00000	**0,00510**
I10585	Arco de serra	un	0,00000	**0,00000**
I10586	Torquesa	un	0,00000	**0,00000**
I10592	Lima chata 12"	un		**0,00020**
I10593	Praio simples 30cm	un		**0,00020**
I10596	Protetor auricular	un	0,01253	**6,51705**
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00501	**2,60682**
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,28348	**147,43006**
I10788	Pá quadrada	un	0,00031	**0,27635**
I10789	Nível de bolha de madeira	un	0,00024	**0,00779**
I10790	Prumo de face	un	0,00012	**0,00390**
I10889S	Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc	un		**3,00000**
I11108	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	un		**1,00000**
I11240	Alicate com isolamento	un		**0,00510**
I11241	Alicate volt-amperimetro	un		**0,00510**
I11242	Chave inglesa 12"	un		**0,00255**
I11243	Martelo sem unha	un	0,00012	**0,00390**
I11244	Martelo com unha	un	0,00000	**0,00000**
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00085	**0,02727**
I11246	Escala métrica de bambú	Un	0,00085	**0,02727**
I11247	Serra mármore	un	0,00012	**0,00390**
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00000	**0,00000**
I11249	Serra circular eletrica portatil	un	0,00000	**0,00000**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un		**0,00220**
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un		**0,00140**
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	un		**0,00120**
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un		**0,00080**
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un		**0,00080**
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00024	**0,00779**
I11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,00048	**0,01559**
I11481	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un		**1,00000**
I12665	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio	un		**2,00000**
I12848	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un		**21,00000**
I12850	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un		**5,00000**
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00640	**3,33093**
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00223	**1,15603**
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00056	**0,28965**
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00167	**0,86894**
I12929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	m2		**14,02000**
I14634	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox	un		**1,00000**
I20977S	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc	un		**7,00000**
I44503S	Jardineiro (horista)	h		**9,00000**
INS-75652572	PLAFON DE EMBUTIR LED QUADRADO 24W 6500K	UND		**90,00000**
M0408	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm	un		**146,33319**
M0682	Aço em perfis ASTM A36	kg		**669,50000**
M0879	Lixa para ferro Nº 150	un		**26,34000**
M0962	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m		**87,80000**
M0963	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm	m		**71,70319**
M0971	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico	un		**146,33319**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	TOTAL
M0972	Fluido de resfriamento para usinagem de metais	l		**1,95092**
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg		**1.134,35756**
M1397	Eletrodo revestido E60XX	kg		**32,41444**
M1406	Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm	un		**0,48773**
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	un		**0,66582**
M1765	Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")	m		**100,00000**
M1795	Gás oxigênio	m³		**0,62400**
M1796	Gás acetileno	kg		**0,13650**
M1868	Tinta em pó à base de resina epóxi	kg		**28,09600**
M2130	Eletrodo revestido E70XX	kg		**9,75000**
P9801	Ajudante	h		**108,40194**
P9822	Pintor	h		**16,11009**
P9823	Serralheiro	h		**3,90227**
P9824	Servente	h		**1,28472**
P9825	Soldador	h		**28,08295**
P9830	Montador	h		**43,33333**
P9851	Médico do trabalho - mensalista	mês		**0,18000**
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	mês		**0,15000**
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês		**0,20000**

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	**4,56%**
	BENEFÍCIO	
S+G	Seguro/Garantia	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	**6,96%**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	TOTAL	**8,65%**

BDI = 22,47%

$$\left(\left(\frac{\left(1+\left(AC+S+R+G\right)\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-I\right)}\right)-1\right)$$

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	despesas indiretas	
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	**4,52%**
	Benefício	
S+G	Seguro/Garantia	0,32%
L	Lucro	5,65%
	TOTAL	**5,97%**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	TOTAL	**3,65%**

BDI = 15,00%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feriados	3,91%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**45,39%**	**16,99%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	**12,19%**	**9,35%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	**17,13%**	**6,58%**

A + B + C + D = 111,51% 69,72%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho Final
DESCRIÇÃO:	Reforma do Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho no Município de Rolim de Moura/RO
LOCAL:	Rua Guaporé, Nº 4689 - Bairro Centro, Município de Rolim de Moura - Rondônia
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Rondônia

DATA : 30/09/2026 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,92%	0,00%
B2	Feriados	4,81%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,67%
B4	13º Salário	11,12%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,85%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,34%	9,22%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**49,82%**	**18,86%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,38%	4,02%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,02%	1,51%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,29%	1,72%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%
	TOTAL	**10,28%**	**7,69%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	18,33%	6,94%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
	TOTAL	**18,81%**	**7,30%**

A + B + C + D = 115,71% 70,65%

IRLAMAIRE DE MENEZES:91487730268

Assinado de forma digital por IRLAMAIRE DE MENEZES:91487730268
Dados: 2026.09.30 11:36:35 -04'00'