



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 48335/2025	<b>Nº Transferenç. Gov</b> 979669	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> MUNAUAS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	<b>MUNICÍPIO / UF</b> AMAZONAS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>										
1.1	SINAPI	90566	ADMINISTRAÇÃO	MES	6,00	21.837,26	BDI 1	27.733,32	1.454.095,58	NA
1.1.0.1.	SINAPI	90566	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	6.064,04	BDI 1	8.044,33	166.398,92	NA
1.1.0.2.	SINAPI	90572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	14,27	BDI 1	18,12	53.065,95	NA
1.1.0.3.	SINAPI	34.345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	1.440,00	14,27	BDI 1	18,12	26.082,60	NA
1.2	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES						69.768,90	NA
1.2.0.1.	SINAPI	103669	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	483,11	BDI 1	598,15	3.528,90	NA
1.2.0.2.	SINAPI	96824	LMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	660,00	5,22	BDI 1	6,03	4.375,80	NA
1.2.0.3.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M2	430,67	76,52	BDI 1	97,16	41.852,51	NA
1.2.0.4.	SINAPI	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉRIA BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREENFORÇAMENTO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	2.124,28	BDI 1	2.697,85	2.697,85	NA
1.2.0.5.	Composição	CP102	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO	M2	36,00	378,69	BDI 1	480,94	17.313,84	NA
1.3	SINAPI		SUPREESTRUTURA						37.680,94	NA
1.3.1.	SINAPI	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	14,40	96,91	BDI 1	123,08	1.772,36	NA
1.3.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2024	M2	7,34	25,74	BDI 1	32,69	239,94	NA
1.3.1.2.	SINAPI	96646	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2024	KG	78,58	15,79	BDI 1	20,05	1.575,52	NA
1.3.1.3.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1:2:1:2 SEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,75	716,91	BDI 1	910,48	6.145,74	NA
1.3.1.4.	SINAPI		VIGA BALDRAME						27.917,58	NA
1.3.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	126,12	69,45	BDI 1	88,20	11.123,78	NA
1.3.2.1.	SINAPI	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	211,84	12,56	BDI 1	15,05	3.378,64	NA
1.3.2.2.	SINAPI	94071	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:1:2,7 SEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	M3	15,20	694,92	BDI 1	882,55	13.414,76	NA
1.3.2.3.	SINAPI		INFRAESTRUTURA						120.004,43	NA
1.4	SINAPI		PILARES						79.721,76	NA
1.4.1	SINAPI									

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grupo do Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 46335/2025	Nº Transferência Gov 979659	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF AMAZONAS
			BDI 1 27,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
14.1.1.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2020	M2	182,10	235,45	BDI 1	299,02	54.451,54	BA
14.1.2.	SINAPI	92765	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	828,52	11,65	BDI 1	14,80	12.262,10	BA
14.1.3.	SINAPI	94872	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:2,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	13,20	716,91	BDI 1	910,48	12.018,34	BA
14.1.4.	SINAPI	92900	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	69,85	11,16	BDI 1	14,17	989,78	BA
14.2.			<b>VIGAS SUPERIORES</b>						<b>40.882,87</b>	
14.2.1.	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALDE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2020	M2	72,84	262,32	BDI 1	333,15	24.266,64	BA
14.2.2.	SINAPI	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384,88	12,56	BDI 1	15,95	6.138,84	BA
14.2.3.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,27 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,75	694,32	BDI 1	882,55	9.487,41	BA
14.2.4.	SINAPI	92960	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	69,85	11,16	BDI 1	14,17	989,78	BA
14.3.			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>29.751,83</b>	
14.3.1.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	58,00	26,65	BDI 1	33,86	1.955,04	BA
14.3.2.	SINAPI	86714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_06/2022	M	58,00	38,01	BDI 1	48,27	2.796,86	BA
14.3.3.	SINAPI	86901	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	62,00	11,22	BDI 1	14,25	883,50	BA
14.3.4.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	17,86	BDI 1	22,66	453,60	BA
14.3.5.	SINAPI	86744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	28,50	BDI 1	36,20	217,20	BA
14.3.6.	SINAPI	86404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	7,62	BDI 1	9,68	435,60	BA
14.3.7.	SINAPI	86752	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	14,75	BDI 1	18,73	18,73	BA
									<b>1.464.095,58</b>	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 48335/2025	Nº Transferência 972669	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJÉ	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 DESEJ	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF AMAZONAS
			BDI 1 27,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
1.5.0.9.	SINAPI	86786	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECIP. DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	44,15	BDI 1	56,07	168,21	MA
1.5.0.9.	SINAPI	89438	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,00	10,54	BDI 1	13,38	53,56	MA
1.5.0.10.	SINAPI	88986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAMOPLA CROMADOS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	4,00	69,32	BDI 1	88,04	352,16	MA
1.5.0.11.	SINAPI	103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	37,58	BDI 1	47,73	47,73	MA
1.5.0.12.	SINAPI	37105	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020	UN	1,00	2.662,44	BDI 1	3.625,30	3.625,30	MA
1.5.0.13.	SINAPI	96104	RAIO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	19,70	BDI 1	25,02	125,12	MA
1.5.0.14.	SINAPI	104327	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H-3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00	10.206,85	BDI 1	13.089,70	13.089,70	MA
1.5.0.15.	SINAPI	96101	FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 6 A 14 CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	3.138,07	BDI 1	3.985,35	3.985,35	MA
1.5.0.16.	SINAPI	39062	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,00	-		-	37.219,99	MA
1.6.										
1.6.0.1.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,00	141,41	BDI 1	179,59	179,59	MA
1.6.0.2.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE ENBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,00	543,99	BDI 1	690,87	690,87	MA
1.6.0.3.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	10,00	61,29	BDI 1	77,84	778,40	MA
1.6.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	14,00	13,03	BDI 1	16,56	231,71	MA
1.6.0.5.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,00	432,80	BDI 1	549,77	549,77	MA
1.6.0.6.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (SOLDADO, 35 MM² - 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	120,00	36,23	BDI 1	46,01	5.521,20	MA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gratuito de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 4635/2025	<b>Nº Transferêncov</b> 97966	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> MANAUS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (DES 1	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	<b>MUNICÍPIO / UF</b> AMAZONAS
			<b>BDI 1</b> 27,00%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
1.6.0.7.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 661,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	M	155,00	10,45	BDI 1	13,27	2.056,85	RA
1.6.0.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	700,00	7,34	BDI 1	9,32	6.524,00	RA
1.6.0.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	1.000,00	4,79	BDI 1	6,08	6.080,00	RA
1.6.0.10.	SINAPI	91986	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	50,00	44,63	BDI 1	56,68	2.834,00	RA
1.6.0.11.	SINAPI	91903	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	20,00	37,83	BDI 1	48,04	960,80	RA
1.6.0.12.	SINAPI	91663	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	121,55	13,21	BDI 1	16,76	2.039,51	RA
1.6.0.13.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	88,77	11,86	BDI 1	14,81	1.314,89	RA
1.6.0.14.	SINAPI	3790	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 3P W, ALTA, COMPLETA (LÂMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	65,00	96,30	BDI 1	122,30	7.949,50	RA
<b>1.7.</b>			<b>COBERTURA</b>						<b>98.766,90</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	M2	436,59	66,96	BDI 1	85,04	37.127,61	RA
1.7.0.2.	SINAPI	92920	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOIRA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	UN	7,00	2.073,76	BDI 1	2.613,68	18.496,76	RA
1.7.0.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	398,73	48,05	BDI 1	61,02	24.330,51	RA
1.7.0.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	88,50	187,91	BDI 1	213,25	18.872,62	RA
<b>1.8.</b>			<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO</b>						<b>139.674,17</b>	
<b>1.8.1.</b>			<b>PAREDES</b>						<b>139.674,17</b>	
1.8.1.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021	M2	245,50	99,45	BDI 1	126,30	31.006,65	RA

RECURSO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 4535/2025	<b>Nº Transferência Gov</b> 979699	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	<b>APÉLIDO DO EMPREENDEDOR</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> MANAUS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	<b>MUNICÍPIO / UF</b> AMAZONAS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
1.8.1.2.	SINAPI	87331	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4 PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_02/2024	M2	388,21	41,32	BDI 1	52,48	20.898,07	MA
1.8.1.3.	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÍDOS. AF_07/2023, PS	M2	150,31	206,03	BDI 1	251,66	38.330,12	MA
1.8.1.4.	SINAPI	86769	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRIMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	M2	75,85	502,95	BDI 1	638,62	48.439,33	MA
1.8.			<b>SISTEMA DE PISO</b>						<b>221.155,47</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	256,30	170,07	BDI 1	215,99	55.358,24	MA
1.9.0.2.	SINAPI	87308	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNICA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_09/2019	M3	99,02	619,74	BDI 1	787,07	77.835,68	MA
1.9.0.3.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2022, PE	M2	389,49	62,68	BDI 1	79,60	24.635,40	MA
1.9.0.4.	SINAPI	104618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	166,04	436,00	BDI 1	553,72	56.716,46	MA
1.9.0.5.	SINAPI	86646	RODAPÉ CERÂMICO DE TCM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	352,83	8,04	BDI 1	11,46	4.569,59	MA
1.19.			<b>LAJE PARA RESERVA-TÓRIO DE ÁGUA</b>						<b>8.607,58</b>	
1.10.0.1.	SINAPIH	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAYOUTS + VIGOTAS) PARA PISO UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COL.OCACAO)	M2	63,12	107,28	BDI 1	135,37	8.607,58	MA
1.11.			<b>FORRO</b>						<b>29.492,78</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	96486	FORRO EM REJUGAS DE PVC, USO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2022, PS	M2	294,73	70,39	BDI 1	89,40	26.349,66	MA
1.11.0.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (PRODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_09/2023	M	218,48	11,33	BDI 1	14,39	3.143,92	MA
1.12.			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>47.624,08</b>	
1.12.0.1.	SINAPI	102165	PORTA DE ABRIR COM MOL. A HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	4.363,68	BDI 1	6.278,47	6.278,47	MA
1.12.0.2.	SINAPI	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-CCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 1,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	440,35	BDI 1	569,24	9.107,84	MA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 48335/2025	Nº Transferidor 979669	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ	APellido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
LOCALIDADE SINAPI MAVAVAS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF AMAZONAS
			BDI 1 27,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
1.12.0.3.	SINAPI	91296	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIAL 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	400,13	BDI 1	509,17	509,17	RA
1.12.0.4.	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO AQUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	1,00	613,05	BDI 1	1.033,69	1.033,69	RA
1.12.0.5.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REGIADOR 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	41,94	345,96	BDI 1	439,37	18.427,16	RA
1.12.0.6.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO INCLUSO), BATENTE/REGIADOR 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO, ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	8,71	495,19	BDI 1	628,89	5.477,63	RA
1.12.0.7.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,10	735,28	BDI 1	933,82	2.894,84	RA
1.12.0.8.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,20	735,29	BDI 1	933,82	3.922,04	RA
1.12.0.9.	SINAPI	11732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 190 MM, PARA RALDOS E CAIXAS	UN	4,00	26,42	BDI 1	33,55	134,20	RA
1.13.			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>						<b>25.802,70</b>	
1.13.0.1.	SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	703,11	BDI 1	892,95	5.357,70	RA
1.13.0.2.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURTO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONSULTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	652,81	BDI 1	1.057,67	2.115,34	RA
1.13.0.3.	SINAPI	100959	MICROBIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	798,72	BDI 1	1.014,37	2.028,74	RA
1.13.0.4.	SINAPI	100949	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	46,59	BDI 1	59,17	355,02	RA
1.13.0.5.	SINAPI	96940	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1.340,90	BDI 1	1.702,94	5.108,82	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OSU

Grupo de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 45335/2025	<b>Nº Transferência/VOV</b> 873989	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> MANAUS	<b>DATA BASE</b> 09-25 (RES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	<b>MUNICÍPIO / UF</b> AMAZONAS
			<b>BDI 1</b> 27,00%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
1.13.0.6	SINAPI	83442	BANCADE MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA 12" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.546,14	BDI 1	1.963,80	1.963,80	RA
1.13.0.7	SINAPI	86934	BANCADE DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	511,83	BDI 1	649,77	2.599,08	RA
1.13.0.8	Comprovação	CPJ03	IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES EM LETRAS NUMEROS DE METAL TORNEIRA CROMADA DE MESA 12" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	146,93	BDI 1	186,80	3.358,80	RA
1.13.0.9	SINAPI	88915	PINTURA	UN	8,00	208,23	BDI 1	264,45	2.115,60	RA
1.14	SINAPI	88455	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	M2	881,50	3,87	BDI 1	5,04	4.493,18	RA
1.14.0.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	891,50	18,92	BDI 1	24,03	21.422,75	RA
1.14.0.2	SINAPI	88498	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF_04/2023	M2	891,50	12,95	BDI 1	16,45	14.865,18	RA
1.14.0.3	SINAPI		<b>CALCADA</b>						<b>85.674,85</b>	
1.15	SINAPI	87308	ARGAMASSA TRACO 1:8, EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA, UNIDAO PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONIEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	107,41	619,74	BDI 1	787,07	84.539,19	RA
1.15.0.1	SINAPI	105402	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FOR 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1,00	684,22	BDI 1	1.135,86	1.135,86	RA
1.16	Comprovação	CPJ04	<b>FACHADA EM ACR</b>	UN	1,00	12.776,01	BDI 1	16.225,53	16.225,54	RA
1.16.0.1	Comprovação	CPJ05	<b>GRADES</b>	M2	34,75	940,28	BDI 1	1.194,16	41.509,00	RA
1.17	Comprovação		<b>JARDINAGEM</b>						<b>2.384,14</b>	
1.18.0.1	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	36,54	24,08	BDI 1	30,58	1.117,40	RA
1.18.0.2	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	2,00	471,16	BDI 1	598,37	1.198,74	RA
1.19	SINAPI		<b>MURO</b>						<b>129.192,20</b>	
1.19.0.1	SICRO	0903948	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m	m	207,42	203,27	BDI 1	258,15	53.545,48	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav. de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 483352025	<b>Nº Transferência Gov</b> 979568	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFFÉ	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> MANAUS	<b>DATA BASE</b> 09-25-0ES.1	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MANAUS	<b>BDI 1 (%)</b> 27,00%	<b>BDI 2 (%)</b> 0,00%	<b>BDI 3 (%)</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>										
1.19.0.2.	SINAPI	104219	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3H DE ARGAMASSA EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS. ESPESURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDARME AF. 08/2022	M2	414,04	115,51	BDI 1	146,70	60.857,04	RA
1.19.0.3.	SINAPI	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	382,23	12,56	BDI 1	15,95	6.095,56	RA
1.19.0.4.	SINAPI	94671	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	9,85	594,92	BDI 1	682,55	6.693,12	RA
1.20.			<b>PINTURA DO MURO</b>						<b>13.401,99</b>	
1.20.0.1	SINAPI	86485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF. 04/2023	M2	294,42	3,97	BDI 1	5,04	1.483,89	RA
1.20.0.2.	SINAPI	86487	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMASOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	294,42	16,52	BDI 1	24,03	7.074,90	RA
1.20.0.3.	SINAPI	86489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMASOS AF. 04/2023	M2	294,42	12,95	BDI 1	16,45	4.843,20	RA
1.21.			<b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>						<b>847,74</b>	
1.21.0.1.	SINAPI	10892	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (POSI) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	3,00	222,50	BDI 1	282,58	847,74	RA
1.22.			<b>SERVIÇO FINAL</b>						<b>12.979,88</b>	
1.22.0.1	Composição	CPJ08	LIMPEZA DE OBRA	M2	381,55	26,10	BDI 1	33,15	12.979,88	RA

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Rendas e Contrapartidas; EP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado eletronicamente  
 ADRIANA NUNES DE OLIVEIRA SOUZA  
 Data: 23/09/2025 17:56:17 CEST  
 Verificar em https://validar.br.gov.br

AMAZONAS

Local

quarta-feira, 22 de outubro de 2025

Responsável Técnico  
 Nome: ADRIANA NUNES DE OLIVEIRA SOUZA  
 CREA/CAU: 376470/AM



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 46335/2025	Nº Transferência GOV 979869	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF AMAZONAS
			BDI 1 27,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS									
Data: ART/RRT: AM202505057512									

← RECURSO



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grupo de Sigilo  
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 403332025 Nº TransferêncioV 078699

MUNICÍPIO / UF  
AMAZONAS

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ

VALORES CONTRATADOS (R\$):

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAS

RECURSO  
OCU

REPASSE  
1.461.000,00

CONTRAPARTIDA  
38.000,00

INVESTIMENTO  
1.499.000,00

Saldo a Reapresentar	Repasse (R\$) 35.896,33	Contrapartida (R\$) 6.914,00
----------------------	----------------------------	---------------------------------

Meta	Item de Investimento	Buitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lotiz. de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Trabalho social	Fórum de Trabalho Social	ADMINISTRAÇÃO	Avaliar Condições / A Lerlar	1,00	m² Term	LOTE 1	1.425.013,67	29.081,91	-	1.454.095,58
2.											
<b>TOTAL</b>								<b>1.425.013,67</b> (100,00%)	<b>29.081,91</b> (2,00%)	<b>-</b> (0,00%)	<b>1.454.095,58</b> (100,00%)

Observações:

Observações:

**NICSON MARRERA**  
LIMA:34711937234

Assessor de Gestão Regional - NICSON MARRERA  
Rua: Presidente Vargas, 100 - Centro - TEFÉ - PA  
CNPJ: 07.043.888/0001-00  
E-mail: nicsonmarrera@prefeitura.tefe.pa.gov.br

CPF: 030.810.113-11-000007

Representante - Tomador

Nome: NICSON MARRERA LIMA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE TEFÉ

Local

AMAZONAS

Data

Quarta-feira, 22 de outubro de 2025