



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGRVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SKCRO3 - 01/2025 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Hortista: 80,87%
Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.382/0001-15

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4	TERRAPLENAGEM		
5	PAVIMENTAÇÃO		
6	DRENAGEM		
7	SINALIZAÇÃO VÁRIA		

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Suplente Edilmar de Almeida Jr.
Engº Civil
CREA-AM 11398-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Amazonas
SICRO3 - 01/2026 -
Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	CPU 103 Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	3				
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
2.1	5919716 SICRO3	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	km	1296				
3		SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	403689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	m²	7,22				
3.2	CPU 110 Próprio	SINAPI (104694) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	20				
3.3	CPU 111 Próprio	SINAPI (104698) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTIERO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	m²	5,75				
3.4	CPU 112 Próprio	SINAPI (104696) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFETÓRIO EM CANTIERO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	35				
3.5	0903810 SICRO3	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	un	1				
4		TERRAPLENAGEM						
4.1		CORTE						
4.1.1	5501706 SICRO3	Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	m³	10360				
4.1.2	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	km	145040				
4.1.3	4413984 SICRO3	Regulamentação de bola-tora com espalhamento e compactação	m³	10360				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPE - 04/2026 -
Amazonas
SICRO3 - 01/2026 -
Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2		SUB-BASE						
4.2.1	4011209 SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor Intermediário	m²	25900				
4.2.2	4011227 SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor Intermediário	m³	5180				
4.2.3	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	72560,25				
4.3		BASE						
4.3.1	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	72560,25				
4.3.2	4011219 SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	5180				
5		PAVIMENTAÇÃO						
5.1	4011463 SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais	t	3108				
5.2	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	21756				
5.3	CPU - 03 Próprio	Imprimação com asfalto diluído - EAI	m²	25900				
5.4	4011354 SICRO3	Pintura de ligação - emulsão com polímero	m²	25900				
6		DRENAGEM						
6.1	2003261 SICRO3	Saizeta triangular de concreto - STC 80-15 - escorçoção mecânica - areia e brita comerciais	m	1430				
6.2	0804385 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - escoabilidade 0° - areia e brita comerciais - alas ascosas	un	8				
6.3	2003827 SICRO3	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	60				
6.4	2003121 SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia e brita comerciais	un	4				
6.5	2003107 SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais	un	2				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
 CNPJ: 04.426.383/0001-15

Obrá
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
 SINAPI - 04/2026 -
 Amazonas
 SICRO3 - 01/2026 -
 Amazonas

B.D.I.
 24,23%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 90,87%
 Mensalista: 52,15%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.8	2003243 SICRO3	Dissipador de energia - DES 80-240 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2				
7		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
7.1	5213401 SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m ²	1804,96				
7.2	5213446 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1				
7.3	5213442 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	10				
7.4	5213466 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8				
7.5	5213857 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação	un	1				
7.6	5213865 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	18				

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

Signature
 Sérgio Edilmar de Paula Jr
 Eng. Civil
 CREA/AM 11986-D