

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
CPU11	PRÓPRIO	BENEFICIAMENTO DE AÇO PARA CONFEÇÃO DAS VIGAS LONGARINAS E TRANSVERINAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE - INCLUSO O AÇO	T	1.518,970	33.461,29	50.826.695,67	38,91	38,91	A
5915361	SICRO3	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA PAVIMENTADA	KM	73.782,000	182,20	13.443.080,40	10,29	49,21	A
CPU21	PRÓPRIO	CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO	M	1.333,890	9.724,62	12.971.573,37	9,93	59,14	A
APOIO01	PRÓPRIO	APOIO NÁUTICO PARA MESO E INFRAESTRUTURA	MÊS	8,000	918.554,60	7.348.436,80	5,63	64,76	A
CPU08	PRÓPRIO	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA), FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	2.777,640	1.615,78	4.488.055,15	3,44	68,20	A
5919716	SICRO3	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 500 T	KM	15.985,810	249,06	3.981.425,83	3,05	71,25	A
95581	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	278.407,000	14,02	3.903.266,14	2,99	74,24	A
CPU09	PRÓPRIO	CONCRETO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	2.386,860	1.615,78	3.856.640,65	2,95	77,19	A
CPU25	PRÓPRIO	CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO	M	369,880	9.164,37	3.389.717,17	2,60	79,79	A
92478	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	7.670,780	366,23	2.809.269,75	2,15	81,94	B
92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	188.364,000	12,67	2.386.571,88	1,83	83,76	B
PFADM	PRÓPRIO	PARCELA FIXA - MÃO DE OBRA + VEÍCULO	MÊS	11,000	196.638,48	2.163.023,28	1,66	85,42	B
PVADM	PRÓPRIO	PARCELA VINCULADA - MÃO DE OBRA + VEÍCULO	MÊS	11,000	158.850,21	1.747.352,31	1,34	86,76	B

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
CPU.03	PRÓPRIO	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	M²	7.809,840	207,51	1.620.619,89	1,24	88,00	B
92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111.663,000	12,41	1.385.737,83	1,06	89,06	B
CPU28	PRÓPRIO	CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	658,050	1.526,44	1.004.473,84	0,77	89,83	B
CPU07	PRÓPRIO	CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.200 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO	M	138,200	7.224,95	998.488,09	0,76	90,59	B
CPU27	PRÓPRIO	ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.400 MM	M	1.703,770	569,08	969.581,43	0,74	91,34	B
95579	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	65.202,000	12,23	797.420,46	0,61	91,95	B
99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2. GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE	M	1.052,100	724,30	762.036,03	0,58	92,53	B
95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	49.534,000	15,24	754.898,16	0,58	93,11	B
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46.346,000	15,12	700.751,52	0,54	93,64	B
95582	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	42.720,000	15,24	651.052,80	0,50	94,14	B
100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M²	19.093,000	32,13	613.458,09	0,47	94,61	B
100730	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	19.093,000	30,22	576.990,46	0,44	95,05	C
92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36.956,000	14,38	531.427,28	0,41	95,46	C

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
92465	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	2.260,330	203,56	460.112,77	0,35	95,81	C
5909007	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	14.369,670	29,32	421.318,72	0,32	96,14	C
CPU.12	PRÓPRIO	CCP- CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO AOS 28 DIAS FCTM,K >= 4,5 MPA, COM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, SELAGEM DE JUNTAS COM MASTIQUE ELÁSTICO, F=15CM	M²	1.098,690	316,37	347.592,55	0,27	96,40	C
CPU31	PRÓPRIO	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	60,000	5.525,86	331.551,60	0,25	96,66	C
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16.529,000	15,77	260.662,33	0,20	96,86	C
PVLAB	PRÓPRIO	PARCELA VARIÁVEL - LABORATÓRIO DE CONCRETO	MÊS	11,000	22.243,12	244.674,32	0,19	97,04	C
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11.539,000	18,16	209.548,24	0,16	97,20	C
103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	3.209,710	61,99	198.969,92	0,15	97,36	C
CPU49	PRÓPRIO	SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,000	93.601,62	187.203,24	0,14	97,50	C
CPU16	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M²	120,000	1.443,81	173.257,20	0,13	97,63	C
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12.484,000	13,25	165.413,00	0,13	97,76	C
100812	PRÓPRIO	POÇO ARTESIANO DIÂMETRO 6" STD PROFUNDIDADE 150M	UN	1,000	149.604,00	149.604,00	0,11	97,87	C

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
CPU.01	PRÓPRIO	SONDAGEM GEOTÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO TIPO SPT	M	1.260,000	105,96	133.509,60	0,10	97,97	C
CPU10	PRÓPRIO	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H	UN	1,000	128.448,24	128.448,24	0,10	98,07	C
CPU19	PRÓPRIO	DESPESAS DIVERSAS (5%)	UN	1,000	124.670,00	124.670,00	0,10	98,17	C
CPU55	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	100,000	1.117,84	111.784,00	0,09	98,25	C
CPU59	Próprio	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M²	150,000	742,22	111.333,00	0,09	98,34	C
CPU17	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	100,000	1.101,92	110.192,00	0,08	98,42	C
MANCNT	PRÓPRIO	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MÊS	11,000	9.149,86	100.648,46	0,08	98,50	C
CPU34	PRÓPRIO	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	166,400	578,25	96.220,80	0,07	98,57	C
CPU30	PRÓPRIO	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	604,800	157,67	95.358,81	0,07	98,65	C
2011008	PRÓPRIO	POSTE FERRO GALVANIZADO 9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,000	5.153,32	92.759,76	0,07	98,72	C
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.141,000	16,99	87.345,59	0,07	98,79	C
CPU18	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	100,000	839,61	83.961,00	0,06	98,85	C
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	559,623	149,49	83.658,04	0,06	98,91	C

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
MOB.PE	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO - PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,000	76.591,79	76.591,79	0,06	98,97	C
DESM.PE	PRÓPRIO	DESMOBILIZAÇÃO - PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,000	76.591,79	76.591,79	0,06	99,03	C
CPU26	PRÓPRIO	ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.200 MM	M	138,200	528,78	73.077,39	0,06	99,09	C
CPU 2003090	PRÓPRIO	LUMINÁRIA LED 150W, BRAÇO AÇO GALVANIZADO L=3,0M D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,000	2.681,22	67.030,50	0,05	99,14	C
5914569	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	61.710,460	1,03	63.561,77	0,05	99,19	C
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M²	474,180	129,54	61.425,27	0,05	99,23	C
CPU58	Próprio	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M²	100,000	576,01	57.601,00	0,04	99,28	C
CPU32	PRÓPRIO	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	649,650	86,96	56.493,56	0,04	99,32	C
CPU35	PRÓPRIO	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%), 3% DE CIMENTO NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA, BRITA E CIMENTO COMERCIAIS - 100% PROCTOR MODIFICADO	M³	219,740	249,06	54.728,44	0,04	99,36	C
92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	120,000	429,93	51.591,60	0,04	99,40	C
97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	2.417,110	19,90	48.100,48	0,04	99,44	C
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.514,628	2,73	42.354,93	0,03	99,47	C
CPU40	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	30,000	1.315,39	39.461,70	0,03	99,50	C

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
CPU57	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M²	50,000	707,07	35.353,50	0,03	99,53	C
94116	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M³	60,525	554,27	33.547,19	0,03	99,55	C
CPU36	PRÓPRIO	HIDROSSEMEADURA	M²	3.471,070	9,03	31.343,76	0,02	99,58	C
97957	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,000	3.903,85	31.230,80	0,02	99,60	C
105631	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 3%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M³	219,740	132,33	29.078,19	0,02	99,62	C
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.979,000	14,54	28.774,66	0,02	99,65	C
97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	385,840	73,76	28.459,55	0,02	99,67	C
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	776,114	32,51	25.231,46	0,02	99,69	C
2011019	PRÓPRIO	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X16 MM2 + NETRO NÚ 1X16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	548,520	43,31	23.756,40	0,02	99,71	C
72850	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	879,390	24,78	21.791,28	0,02	99,72	C
CPU56	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M²	50,000	415,58	20.779,00	0,02	99,74	C
101258	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M³	592,600	33,05	19.585,43	0,01	99,75	C

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
CPU54	PRÓPRIO	GABARITO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	KG	1.050,600	18,47	19.404,58	0,01	99,77	C
94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	321,502	60,10	19.322,27	0,01	99,78	C
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	321,502	56,73	18.238,80	0,01	99,80	C
89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	360,000	46,00	16.560,00	0,01	99,81	C
2011004	PRÓPRIO	POSTE DUPLO T DE CONCRETO 9M/300KGF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,000	2.004,83	14.033,81	0,01	99,82	C
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	24,000	581,48	13.955,52	0,01	99,83	C
CPU48	PRÓPRIO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,000	590,46	13.580,58	0,01	99,84	C
100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.781,360	3,07	11.608,77	0,01	99,85	C
CPU52	PRÓPRIO	RETIRADA E RELOCAÇÃO DE POSTES E REDE ELÉTRICA	UN	2,000	5.748,01	11.496,02	0,01	99,86	C
CPU39	PRÓPRIO	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	295,288	36,98	10.919,75	0,01	99,87	C
CPU41	PRÓPRIO	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	171,000	57,51	9.834,20	0,01	99,88	C
97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	24,200	402,29	9.735,41	0,01	99,88	C
CPU33	PRÓPRIO	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	M	166,400	53,95	8.977,28	0,01	99,89	C

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
100990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.125,809	7,86	8.848,84	0,01	99,90	C
100989	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.053,080	8,25	8.687,90	0,01	99,90	C
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	502,200	17,22	8.647,88	0,01	99,91	C
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M²	370,000	23,25	8.602,50	0,01	99,92	C
CPU45	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	21,000	383,52	8.053,92	0,01	99,92	C
CPU-ADPT2003074	PRÓPRIO	ESTRUTURA BAIXA TENSÃO TIPO S11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,000	369,11	7.382,20	0,01	99,93	C
102738	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,000	3.569,27	7.138,54	0,01	99,93	C
95605	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021	UN	32,000	219,76	7.032,32	0,01	99,94	C
102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	898,153	7,80	7.005,59	0,01	99,94	C
CPU53	PRÓPRIO	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	530,940	10,85	5.760,69	0,00	99,95	C
CPU 213095	PRÓPRIO	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X25 MM2 + NETRO NÚ 1X25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	138,840	35,05	4.866,34	0,00	99,95	C
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	1.098,690	3,97	4.361,79	0,00	99,96	C

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
CPU38	PRÓPRIO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,000	1.936,13	3.872,26	0,00	99,96	C
CPU 213094	PRÓPRIO	INTERLIGAÇÃO DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	UN	2,000	1.798,71	3.597,42	0,00	99,96	C
94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	51,580	69,71	3.595,64	0,00	99,96	C
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	11,060	302,48	3.345,42	0,00	99,97	C
CPU29	PRÓPRIO	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,450	7.282,72	3.277,22	0,00	99,97	C
94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	4,550	709,14	3.226,58	0,00	99,97	C
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,000	3.158,04	3.158,04	0,00	99,97	C
94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	51,580	60,83	3.137,60	0,00	99,98	C
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	16,600	162,76	2.701,80	0,00	99,98	C
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M²	1.098,690	2,31	2.537,97	0,00	99,98	C
CPU46	PRÓPRIO	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,000	1.263,20	2.526,40	0,00	99,98	C
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,000	17,70	2.460,30	0,00	99,98	C
CCU271	PRÓPRIO	ESCAV. E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (SOLO INSERVÍVEL - BOTA-FORA)	M³	136,390	17,51	2.388,18	0,00	99,99	C

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%



Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,000	6,57	2.365,20	0,00	99,99	C
CPU-ADPT2003075	PRÓPRIO	ESTRUTURA BAIXA TENSÃO TIPO SI4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	1.175,75	2.351,50	0,00	99,99	C
CPU 91160	PRÓPRIO	MALHA DE ATERRAMENTO INCLUINDO CABOS, HASTES, CONECTORES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	1.168,83	2.337,66	0,00	99,99	C
CPU37	PRÓPRIO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL	M ²	3.841,070	0,49	1.882,12	0,00	99,99	C
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,000	13,36	1.870,40	0,00	99,99	C
97630	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ³	16,840	85,59	1.441,33	0,00	100,00	C
CPU 2011010	PRÓPRIO	ESTRUTURA BAIXA TENSÃO TIPO SI3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,000	442,32	1.326,96	0,00	100,00	C
CPU51	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	35,000	22,04	771,40	0,00	100,00	C
CPU42	PRÓPRIO	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,000	383,57	767,14	0,00	100,00	C
102503	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M ²	33,645	22,41	753,98	0,00	100,00	C
101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	517,21	517,20	0,00	100,00	C
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M ³	263,840	1,95	514,48	0,00	100,00	C
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,000	12,79	447,64	0,00	100,00	C

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

SINAPI 12/2025

SICRO 10/2025

Data base: Dez/2025

BDI Difer.: 15,00%

BDI Obra: 24,67%




Curva ABC de Serviços

Classe: A até 80% - B até 95%
C até 100%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classe
65001696	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE ÁGUA INDUSTRIAL EM CAMINHÃO PIPA	UN	1,000	187,00	187,00	0,00	100,00	C
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	89,33	89,33	0,00	99,97	C
				Total Geral	130.610.886,58				


Sérgio Edécio A. Pinto Jr
Engº Civil
CREA-AM 11986-D


Ivan Gonzaga Azevedo Júnior
Engenheiro Civil
CREA-AM - 24239