

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento **130.610.886,58**

BDI **24,67 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1,000			4.380.368,37	4.380.368,37	3,35 %
1.1	PFADM	PRÓPRIO	PARCELA FIXA - MÃO DE OBRA + VEÍCULO	MÊS	11,000	157.727,19		196.638,48	2.163.023,28	1,66 %
1.2	PVADM	PRÓPRIO	PARCELA VINCULADA - MÃO DE OBRA + VEÍCULO	MÊS	11,000	127.416,55		158.850,21	1.747.352,31	1,34 %
1.3	PVLAB	PRÓPRIO	PARCELA VARIÁVEL - LABORATÓRIO DE CONCRETO	MÊS	11,000	17.841,60		22.243,12	244.674,32	0,19 %
1.4	MANCNT	PRÓPRIO	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MÊS	11,000	7.339,27		9.149,86	100.648,46	0,08 %
1.5	CPU19	PRÓPRIO	DESPESAS DIVERSAS (5%)	UN	1,000	100.000,00		124.670,00	124.670,00	0,10 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,000			20.548.427,81	20.548.427,81	15,73 %
2.1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1,000			3.268.635,27	3.268.635,27	2,50 %
2.1.1	MOB.PE	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO - PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,000	66.601,56	15,00 %	76.591,79	76.591,79	0,06 %
2.1.2	DESM.PE	PRÓPRIO	DESMOBILIZAÇÃO - PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,000	66.601,56	15,00 %	76.591,79	76.591,79	0,06 %
2.1.3	5919716	SICRO3	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 500 T	KM	12.508,840	216,58	15,00 %	249,06	3.115.451,69	2,39 %
2.2			CANTEIRO DE OBRAS		1,000			1.100.500,47	1.100.500,47	0,84 %
2.2.1			INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CANTEIRO DE OBRAS		1,000			1.100.500,47	1.100.500,47	0,84 %
2.2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	24,000	466,42		581,48	13.955,52	0,01 %
2.2.1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M²	474,180	103,91		129,54	61.425,27	0,05 %
2.2.1.3	CPU10	PRÓPRIO	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H	UN	1,000	103.030,60		128.448,24	128.448,24	0,10 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento **130.610.886,58**

BDI **24,67 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.2.1.4	CPU16	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M²	120,000	1.158,11		1.443,81	173.257,20	0,13 %
2.2.1.5	CPU17	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	100,000	883,87		1.101,92	110.192,00	0,08 %
2.2.1.6	CPU18	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	100,000	673,47		839,61	83.961,00	0,06 %
2.2.1.7	CPU40	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	30,000	1.055,10		1.315,39	39.461,70	0,03 %
2.2.1.8	CPU55	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	100,000	896,64		1.117,84	111.784,00	0,09 %
2.2.1.9	CPU56	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M²	50,000	333,35		415,58	20.779,00	0,02 %
2.2.1.10	CPU57	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M²	50,000	567,16		707,07	35.353,50	0,03 %
2.2.1.11	CPU58	PRÓPRIO	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M²	100,000	462,03		576,01	57.601,00	0,04 %
2.2.1.12	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,000	2.533,12		3.158,04	3.158,04	0,00 %
2.2.1.13	100812	PRÓPRIO	POÇO ARTESIANO DIÂMETRO 6" STD PROFUNDIDADE 150M	UN	1,000	120.000,00		149.604,00	149.604,00	0,11 %
2.2.1.14	65001696	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE ÁGUA INDUSTRIAL EM CAMINHÃO PIPA	UN	1,000	150,00		187,00	187,00	0,00 %
2.2.1.15	CPU59	PRÓPRIO	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M²	150,000	595,35		742,22	111.333,00	0,09 %
2.3			ESTUDOS E PROJETOS		1,000			1.754.129,49	1.754.129,49	1,34 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento **130.610.886,58**

BDI **24,67 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.3.1	CPU.01	PRÓPRIO	SONDAGEM GEOTÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO TIPO SPT	M	1.260,000	85,00		105,96	133.509,60	0,10 %
2.3.2	CPU.03	PRÓPRIO	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	M²	7.809,840	166,45		207,51	1.620.619,89	1,24 %
2.4			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1,000			82.422,77	82.422,77	0,06 %
2.4.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	24,200	322,69		402,29	9.735,41	0,01 %
2.4.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	11,060	242,63		302,48	3.345,42	0,00 %
2.4.3	97630	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	16,840	68,66		85,59	1.441,33	0,00 %
2.4.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	16,600	130,56		162,76	2.701,81	0,00 %
2.4.5	CPU51	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO	M²	35,000	17,68		22,04	771,40	0,00 %
2.4.6	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	385,840	59,17		73,76	28.459,55	0,02 %
2.4.7	CPU53	PRÓPRIO	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	530,940	8,71		10,85	5.760,69	0,00 %
2.4.8	100989	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.053,080	6,62		8,25	8.687,91	0,01 %
2.4.9	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.580,480	2,19		2,73	9.774,71	0,01 %
2.4.10	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	127,450	1,57		1,95	248,52	0,00 %
2.4.11	CPU52	PRÓPRIO	RETIRADA E RELOCAÇÃO DE POSTES E REDE ELÉTRICA	UN	2,000	4.610,58		5.748,01	11.496,02	0,01 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento **130.610.886,58**

BDI **24,67 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.5			TRANSPORTE DE MATERIAL		1,000			14.342.739,81	14.342.739,81	10,98 %
2.5.1	72850	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	879,390	19,88		24,78	21.791,28	0,02 %
2.5.2	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.781,360	2,47		3,07	11.608,77	0,01 %
2.5.3	100990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	14,556	6,31		7,86	114,41	0,00 %
2.5.4	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	62,570	2,19		2,73	170,81	0,00 %
2.5.5	5915361	SICRO3	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA PAVIMENTADA	KM	73.782,000	158,44	15,00 %	182,20	13.443.080,40	10,29 %
2.5.6	5919716	SICRO3	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 500 T	KM	3.476,970	216,58	15,00 %	249,06	865.974,14	0,66 %
3			TERRAPLENAGEM		1,000			51.031,02	51.031,02	0,04 %
3.1	101258	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M³	592,600	26,51		33,05	19.585,43	0,01 %
3.2	CCU271	PRÓPRIO	ESCAV. E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (SOLO INSERVÍVEL - BOTA-FORA)	M³	136,390	14,05		17,51	2.388,18	0,00 %
3.3	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.378,600	2,19		2,73	20.143,57	0,02 %
3.4	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	502,200	13,82		17,22	8.647,88	0,01 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento **130.610.886,58**

BDI **24,67 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	136,390	1,57		1,95	265,96	0,00 %
4			APOIO NÁUTICO		1,000			7.367.841,38	7.367.841,38	5,64 %
4.1	CPU54	SICRO3	GABARITO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO	KG	1.050,600	14,82		18,47	19.404,58	0,01 %
4.2	APOIO01	PRÓPRIO	APOIO NÁUTICO PARA MESO E SUPERESTRUTURA	MÊS	8,000	736.788,81		918.554,60	7.348.436,80	5,63 %
5			OBRA DE ARTE ESPECIAL		1,000			96.945.013,06	96.945.013,06	74,22 %
5.1			INFRAESTRUTURA		1,000			29.232.371,69	29.232.371,69	22,38 %
5.1.1	CPU07	PRÓPRIO	CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.200 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO	M	138,200	5.795,26		7.224,95	998.488,09	0,76 %
5.1.2	CPU21	PRÓPRIO	CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO	M	1.333,890	7.800,29		9.724,62	12.971.573,37	9,93 %
5.1.3	CPU25	PRÓPRIO	CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 12,5 MM D = 1.400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO	M	369,880	7.350,91		9.164,37	3.389.717,17	2,60 %
5.1.4	CPU26	PRÓPRIO	ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.200 MM	M	138,200	424,15		528,78	73.077,39	0,06 %
5.1.5	CPU27	PRÓPRIO	ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO - D = 1.400 MM	M	1.703,770	456,47		569,08	969.581,43	0,74 %
5.1.6	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	49.534,000	12,23		15,24	754.898,16	0,58 %
5.1.7	95579	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	65.202,000	9,81		12,23	797.420,46	0,61 %
5.1.8	95581	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	278.407,000	11,25		14,02	3.903.266,14	2,99 %
5.1.9	95582	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	42.720,000	12,23		15,24	651.052,80	0,50 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento **130.610.886,58**

BDI **24,67 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.1.10	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	4,550	568,82		709,14	3.226,58	0,00 %
5.1.11	CPU08	PRÓPRIO	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA), FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	2.777,640	1.296,05		1.615,78	4.488.055,15	3,44 %
5.1.12	5909007	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	6.666,350	23,52		29,32	195.457,38	0,15 %
5.1.13	5914569	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	28.665,300	0,83		1,03	29.525,25	0,02 %
5.1.14	95605	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021	UN	32,000	176,28		219,76	7.032,32	0,01 %
5.2			MESOESTRUTURA		1,000			2.646.501,16	2.646.501,16	2,03 %
5.2.1	92465	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	2.260,330	163,28		203,56	460.112,77	0,35 %
5.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,000	14,20		17,70	2.460,30	0,00 %
5.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16.529,000	12,65		15,77	260.662,33	0,20 %
5.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12.484,000	10,63		13,25	165.413,00	0,13 %
5.2.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,000	10,26		12,79	447,65	0,00 %
5.2.6	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.979,000	11,67		14,54	28.774,66	0,02 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento **130.610.886,58**

BDI **24,67 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2.7	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36.956,000	11,54		14,38	531.427,28	0,41 %
5.2.8	CPU28	PRÓPRIO	CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	658,050	1.224,39		1.526,44	1.004.473,84	0,77 %
5.2.9	CPU29	PRÓPRIO	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	0,450	5.841,60		7.282,72	3.277,22	0,00 %
5.2.10	5909007	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	1.579,330	23,52		29,32	46.305,95	0,04 %
5.2.11	5914569	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.791,110	0,83		1,03	6.994,84	0,01 %
5.2.12	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	658,050	49,73		61,99	40.792,51	0,03 %
5.2.13	CPU30	PRÓPRIO	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	604,800	126,47		157,67	95.358,81	0,07 %
5.3			SUPERESTRUTURA		1,000			65.066.140,21	65.066.140,21	49,82 %
5.3.1	CPU11	PRÓPRIO	BENEFICIAMENTO DE AÇO PARA CONFECÇÃO DAS VIGAS LONGARINAS E TRANSVERINAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE - INCLUSO O AÇO	T	1.518,970	26.839,89		33.461,29	50.826.695,67	38,91 %
5.3.2	CPU31	PRÓPRIO	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	60,000	4.432,39		5.525,86	331.551,60	0,25 %
5.3.3	CPU32	PRÓPRIO	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	649,650	69,76		86,96	56.493,56	0,04 %
5.3.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11.539,000	14,57		18,16	209.548,24	0,16 %
5.3.5	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.141,000	13,63		16,99	87.345,59	0,07 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento 130.610.886,58

BDI 24,67 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.3.6	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46.346,000	12,13		15,12	700.751,52	0,54 %
5.3.7	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	188.364,000	10,17		12,67	2.386.571,88	1,83 %
5.3.8	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111.663,000	9,96		12,41	1.385.737,83	1,06 %
5.3.9	92478	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	7.670,780	293,76		366,23	2.809.269,75	2,15 %
5.3.10	CPU09	PRÓPRIO	CONCRETO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	2.386,860	1.296,05		1.615,78	3.856.640,65	2,95 %
5.3.11	5909007	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	5.728,460	23,52		29,32	167.958,44	0,13 %
5.3.12	5914569	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	24.632,400	0,83		1,03	25.371,37	0,02 %
5.3.13	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	2.386,860	49,73		61,99	147.961,45	0,11 %
5.3.14	CPU33	PRÓPRIO	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	M	166,400	43,28		53,95	8.977,28	0,01 %
5.3.15	CPU34	PRÓPRIO	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	166,400	463,83		578,25	96.220,80	0,07 %
5.3.16	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	1.052,100	580,98		724,30	762.036,03	0,58 %
5.3.17	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	360,000	36,90		46,00	16.560,00	0,01 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento **130.610.886,58**

BDI **24,67 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.3.18	100730	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	19.093,000	24,24		30,22	576.990,46	0,44 %
5.3.19	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M²	19.093,000	25,78		32,13	613.458,09	0,47 %
6			DRENAGEM		1,000			162.848,39	162.848,39	0,12 %
6.1	102738	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,000	2.862,98		3.569,27	7.138,54	0,01 %
6.2	CPU38	PRÓPRIO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,000	1.553,01		1.936,13	3.872,26	0,00 %
6.3	97957	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,000	3.131,35		3.903,85	31.230,80	0,02 %
6.4	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	120,000	344,86		429,93	51.591,60	0,04 %
6.5	102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	898,153	6,26		7,80	7.005,59	0,01 %
6.6	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	776,114	26,08		32,51	25.231,46	0,02 %
6.7	94116	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M³	60,525	444,59		554,27	33.547,19	0,03 %
6.8	100990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	204,613	6,31		7,86	1.608,25	0,00 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento 130.610.886,58

BDI 24,67 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.9	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	594,398	2,19		2,73	1.622,70	0,00 %
7			PAVIMENTAÇÃO		1,000			697.432,64	697.432,64	0,53 %
7.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	1.098,690	3,19		3,97	4.361,79	0,00 %
7.2	105631	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 3%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M³	219,740	106,15		132,33	29.078,19	0,02 %
7.3	CPU35	PRÓPRIO	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%), 3% DE CIMENTO NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA, BRITA E CIMENTO COMERCIAIS - 100% PROCTOR MODIFICADO	M³	219,740	199,78		249,06	54.728,44	0,04 %
7.4	100990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	906,640	6,31		7,86	7.126,19	0,01 %
7.5	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.898,580	2,19		2,73	10.643,12	0,01 %
7.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M²	1.098,690	1,86		2,31	2.537,97	0,00 %
7.7	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	2.417,110	15,97		19,90	48.100,48	0,04 %
7.8	CPU.12	PRÓPRIO	CCP- CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO AOS 28 DIAS FCTM,K >= 4,5 MPA, COM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, SELAGEM DE JUNTAS COM MASTIQUE ELÁSTICO, E=15CM	M²	1.098,690	253,77		316,37	347.592,55	0,27 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento **130.610.886,58**

BDI **24,67 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.9	5909007	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	395,530	23,52		29,32	11.596,93	0,01 %
7.10	5914569	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.621,650	0,83		1,03	1.670,29	0,00 %
7.11	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	164,800	49,73		61,99	10.215,95	0,01 %
7.12	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	321,502	45,51		56,73	18.238,80	0,01 %
7.13	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	51,580	48,80		60,83	3.137,61	0,00 %
7.14	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	321,502	48,21		60,10	19.322,27	0,01 %
7.15	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	51,580	55,92		69,71	3.595,64	0,00 %
7.16	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	559,623	119,91		149,49	83.658,04	0,06 %
7.17	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M²	370,000	18,65		23,25	8.602,50	0,01 %
7.18	CPU36	PRÓPRIO	HIDROSSEMEADURA	M²	3.471,070	7,25		9,03	31.343,76	0,02 %
7.19	CPU37	PRÓPRIO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL	M²	3.841,070	0,40		0,49	1.882,12	0,00 %
8			SINALIZAÇÃO		1,000			233.639,22	233.639,22	0,18 %
8.1	CPU39	PRÓPRIO	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	295,288	29,67		36,98	10.919,75	0,01 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento 130.610.886,58

BDI 24,67 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2	102503	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	33,645	17,98		22,41	753,98	0,00 %
8.3	CPU41	PRÓPRIO	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	171,000	46,13		57,51	9.834,21	0,01 %
8.4	CPU42	PRÓPRIO	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,000	307,67		383,57	767,14	0,00 %
8.5	CPU45	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	21,000	307,63		383,52	8.053,92	0,01 %
8.6	CPU46	PRÓPRIO	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,000	1.013,24		1.263,20	2.526,40	0,00 %
8.7	CPU48	PRÓPRIO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,000	473,62		590,46	13.580,58	0,01 %
8.8	CPU49	PRÓPRIO	SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 45 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,000	75.079,51		93.601,62	187.203,24	0,14 %
9			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1,000			224.284,69	224.284,69	0,17 %
9.1	2011008	PRÓPRIO	POSTE FERRO GALVANIZADO 9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,000	4.133,57		5.153,32	92.759,76	0,07 %
9.2	2011004	PRÓPRIO	POSTE DUPLO T DE CONCRETO 9M/300KGF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,000	1.608,11		2.004,83	14.033,81	0,01 %
9.3	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	414,87		517,21	517,21	0,00 %
9.4	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	71,66		89,33	89,33	0,00 %
9.5	CPU-ADPT2003074	PRÓPRIO	ESTRUTURA BAIXA TENSÃO TIPO SI1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,000	296,07		369,11	7.382,20	0,01 %
9.6	CPU 2011010	PRÓPRIO	ESTRUTURA BAIXA TENSÃO TIPO SI3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,000	354,80		442,32	1.326,96	0,00 %

Obra
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ABIAL, MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM

Tabelas: Sinapi/AM - 12/2025 - Sicro/AM - 10/2025

Tributação: Sem Desoneração

Data base: Dezembro/2025

BDI Obra: 24,67%

BDI Difer.: 15,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor Final do Orçamento 130.610.886,58

BDI 24,67 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.7	CPU-ADPT2003075	PRÓPRIO	ESTRUTURA BAIXA TENSÃO TIPO SI4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	943,09		1.175,75	2.351,50	0,00 %
9.8	CPU 2003090	PRÓPRIO	LUMINÁRIA LED 150W, BRAÇO AÇO GALVANIZADO L=3,0M D=2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,000	2.150,66		2.681,22	67.030,50	0,05 %
9.9	CPU 91160	PRÓPRIO	MALHA DE ATERRAMENTO INCLUINDO CABOS, HASTES, CONECTORES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	937,54		1.168,83	2.337,66	0,00 %
9.10	CPU 213094	PRÓPRIO	INTERLIGAÇÃO DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	UN	2,000	1.442,78		1.798,71	3.597,42	0,00 %
9.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,000	10,72		13,36	1.870,40	0,00 %
9.12	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,000	5,27		6,57	2.365,20	0,00 %
9.13	2011019	PRÓPRIO	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X16 MM ² + NETRO NÚ 1X16 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	548,520	34,74		43,31	23.756,40	0,02 %
9.14	CPU 213095	PRÓPRIO	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X25 MM ² + NETRO NÚ 1X25 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	138,840	28,12		35,05	4.866,34	0,00 %

Sérgio Edic A. Pinto Jr
Engº Civil
CREA-AM 11986-D

Ivan Gonzaga Azevedo Júnior
Engenheiro Civil
CREA/AM - 24239