

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA RURAL - BORBA/AM  
LOCAL: MUNICÍPIO DE BORBA/AM  
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA/AM

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - GUIA (MEIO-FIO)						
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA						
	RUAS	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO				TOTAL GERAL
		COMPIMENTO (M) - TRECHO RETO	TOTAL	COMPIMENTO (M) - TRECHO CURVO	TOTAL	
1	AVENIDA RIO MAR	23,48+23,46+36,54+36,54+20+20+7,44+4,41+3,16+4,06+4,36+5,99+6,78+5,91+31,14+9,62+9,62+7,35+7,35+5,82+5,69+5,08+4,96+4,40+4,49+5,72+5,78+4,48+4,48+5,06+5,06+4,68+6,31+3,51+4,07+4,45+4,45+3,76+3,76+1,98+1,98+5,78+5,80+5,89+5,95+3,29+3,32+4,99+4,99+8,76+8,04+27,92+29,64	481,55	9,82+8,66+11,05+11,05+3,32+5,66+1,43+2,78+2,52+1,69+2,87+2,27+2,83+3,8+3,42	73,17	554,72
2	AVENIDA BEIRA RIO	21,88+21,88+16,40+16,40+31,81+31,80+7,19+7,19+47,76+47,76+9,91+9,91+22,69+22,69+19,31+19,32+2,56+19,98+14,30	390,74	26,29+25,58+2,97+2,42+1,78+2,19+5,94+4,84+8,63+10,59+12,90+13,50+17,28+17,77+14,56+16,73+2,44+2,61	189,02	579,76
		COMPIMENTO TOTAL DE GUIA RETA =	872,29	COMPIMENTO TOTAL DE GUIA CURVA =	262,19	
		COMPIMENTO TOTAL DE SARJETA RETA =	872,29	COMPIMENTO TOTAL DE SARJETA CURVA =	262,19	

GUIA (MEIO-FIO)	EXTENSÃO(M)	LARGURA(M)
RETA(M)	872,29	0,15
CURVA M)	262,19	0,15

SARJETA	EXTENSÃO(M)	LARGURA(M)
RETA(M)	872,29	0,30
CURVA M)	262,19	0,30