

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

OBJETO:	REFORMA DO CENTRO DO CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE SILVES						
LOCAL:	SILVES/AM						
INTERESSADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES					BDI:	28,35%
DATA BASE:	SINAPI 06/2026		ENCARGOS SOCIAIS (HORA):		DESONERADO	90,87%	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.			
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	0,50	
					1,00 Profissinal x 0,50 mes =	0,50		
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	1,00	
					1,00 Profissinal x 1,00 meses =	1,00		
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			M2	2,00	
					2,00m x 1,00m =	2,00		
2.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024			M2	37,16	
			37,16m² (área destinada a construção da passarela) - conforme projeto				37,16	

3			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,72
			area de convivencia : (1,12m + 5m + 1,12m + 1,07m + 2m + 1,65m + 1,65m + 2m + 1,07m + 0,46m + 1,15m + 2,07m) x 2,50 0,15	7,64	
			conforme projeto - area de convivencia	18,08	
3.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	47,14
			parede (WC acessível) - perimetro 10,4m x altura 3m - vão de esquadria P1 conforme projeto (administração)	29,31	
			piso (WC acessível) - conforme projeto (administração)	3,40	
			conforme projeto - área de convivencia	14,43	
3.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21,32
			sala de atividades - J2 x 2 unidades	4,80	
			administração - J1 x 3 unidades	7,20	
			administração - J3 x 3 unidades	9,32	
3.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	37,23
			sala de atividades - P1 x 2 unidades	3,36	
			administração - P1 x 1 unidade	1,89	
			administração - P2 x 9 unidades	17,01	
			administração - P3 x 4 unidades	3,84	
			administração - P4 x 2 unidades	2,94	
			administração - P5 x 1 unidade	1,89	
			administração - P6 x 1 unidade	6,30	
3.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00
			administração - remoção de vaso sanitario com caixa acoplada	1,00	
3.6	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	683,03
			área de convivencia - conforme projeto	145,47	
			administração - conforme projeto	350,04	
			passarela - conforme projeto	112,32	
			sala de atividades - conforme projeto	75,20	
3.7	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	120,11

			conforme projeto - área de convivência	120,11	
4			ALVENARIA / REVESTIMENTO		
4.1	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	29,31
			administração (WC acessível) - perímetro 10,4m x altura 3m - vão de esquadria P1	29,31	

5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	37,16
			37,16m² (área destinada a construção da passarela) - conforme projeto	37,16	

5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,60
			37,16m² (área destinada a construção da passarela) - conforme projeto x 0,07 espessura	2,60	
5.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,40
			administração (WC acessível) - conforme projeto	3,40	
5.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	14,43
			conforme projeto - área de convivência	14,43	
5.5	CPU020	PROPRIO	POLIMENTO DE PISO EM GRANILITE	M2	357,34
			calçada - conforme quadro de áreas	30,68	
			auditório - conforme quadro de áreas	32,40	
			administração - conforme quadro de áreas	12,41	
			salão - conforme quadro de áreas	80,46	
			sala serviço social - conforme quadro de áreas	18,00	
			sala psicologia - conforme quadro de áreas	24,81	
			camarim 1 - conforme quadro de áreas	6,67	
			camarim 2 - conforme quadro de áreas	6,67	
			conforme projeto - área de convivência	145,24	
6			PINTURA		
6.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	866,03
			perímetro altura desconto de vão		
			salão 39,2 3,00 24,57 m²	93,03	
			administração 14,26 3,00 3,93 m²	38,85	
			sala de atividades 1 17 3,00 4,88 m²	46,12	
			sala de atividades 2 22,8 3,00 9,58 m²	58,82	
			circulação 32,9 3,00 16,68 m²	82,02	
			camarim 1 10,4 3,00 2,16 m²	29,04	
			camarim 2 10,4 3,00 2,16 m²	29,04	
			auditório 23,4 3,00 4,68 m²	65,52	
			palco 16,7 3,00 1,68 m²	48,42	
			pintura externa administração 69,1 3,00 37,59	169,71	
			refeitório 18,4 3,00 6,88	48,32	
			cozinha 18,4 3,00 6,88	48,32	
			pintura externa refeitório/cozinha 30,86 3,00 13,76	78,82	
			área de convivência (uma parede 2 lados) 5 3,00 0	30,00	
6.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	30,00
			perímetro altura desconto de vão		
			área de convivência (uma parede 2 lados) 5 3,00 0	30,00	
7			COBERTURA		

7.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	683,03
			área de convivência - conforme projeto	145,47	
			administração - conforme projeto	350,04	
			passarela - conforme projeto	112,32	
			sala de atividades - conforme projeto	75,20	
7.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	177,95
			conforme projeto - admistração	57,84	
			conforme projeto - área de convivência	120,11	
8			ESQUADRIAS		
8.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	12,00
			sala de atividades - P1 x 2 unidades	2,00	
			administração - P2 + P5 - conforme quando de esquadrias	10,00	
8.2	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -	M2	21,32
			sala de atividades - J2 x 2 unidades	4,80	
			administração - J1 x 3 unidades	7,20	
			administração - J3 x 3 unidades	9,32	
8.3	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	24,32
			sala de atividades - J2 x 2 unidades	4,80	
			auditório - B2 x 2 unidades	3,00	
			administração - J1 x 3 unidades	7,20	
			administração - J3 x 3 unidades	9,32	
8.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00
			administração - WC acessível - P1 - conforme quadro de esquadrias	1,00	
8.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	6,78
			administração - P3 + P4 - conforme quadro de esquadrias	6,78	
8.6	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	6,30
			administração - P6 - conforme quadro de esquadrias	6,30	

9			INSTALAÇÃO PLUVIAL		
9.1	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	18,00
			conforme quando de materiais - projeto area de convivencia	8,00	
			conforme projeto - hidraulica piscina	10,00	
9.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	225,94
			conforme quando de materiais - projeto area de convivencia	145,37	
			conforme projeto - hidraulica piscina	80,57	
9.3	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
			conforme quando de materiais - projeto area de convivencia	2,00	
9.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00
			conforme quando de materiais - projeto area de convivencia	16,00	
9.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
			conforme quando de materiais - projeto area de convivencia	8,00	
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
			conforme quadro de materias	1,00	
10.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00
			conforme quadro de materias	110,00	
10.3	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00
			conforme quadro de materias	9,00	
10.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
			conforme quadro de materias	2,00	

10.5	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
			conforme quadro de materias	2,00	
10.6	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	116,00
			conforme quadro de materias	116,00	
10.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
			conforme quadro de materias	3,00	
10.8	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
			conforme quadro de materias	1,00	
11			LOUÇAS E METAIS		
11.1	36520	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,00
			WC acessível	1,00	