Obra
CRECHE MUNICIPAL - SILVES

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Amazonas
CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO**					**5.215,10**	**8,55 %**
1.1	TR001	Próprio	TAXA CREA	UND	1	254,59	311,18	311,18	0,51 %
1.2	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	111,45	136,22	4.903,92	8,04 %
2			**SUBESTAÇÃO**					**55.648,43**	**91,28 %**
2.1	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	680	2,51	3,06	2.080,80	3,41 %
2.2	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25	51,49	62,93	1.573,25	2,58 %
2.3	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50	71,90	87,88	4.394,00	7,21 %
2.4	2070218	CAERN	SUBESTAÇÃO ÁEREA COMPLETA 75 KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO EMURETA. R_05/2019	un	1	38.943,29	47.600,38	47.600,38	78,08 %
3			**DIVERSOS**					**103,80**	**0,17 %**
3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	20	4,25	5,19	103,80	0,17 %

Total sem BDI	**49.884,13**
Total do BDI	**11.083,20**
Total Geral	**60.967,33**

ISAQUE GUIMARAES SANTIAGO:00085834203

Assinado de forma digital por ISAQUE GUIMARAES SANTIAGO:00085834203
Dados: 2025.09.03 12:59:27 -03'00'

Isaque Santiago
Sócio/Proprietário