

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CPU001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		15.663,02	17.328,65
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,61	20.284,53	22.647,25
SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,75	4.385,95	4.685,11
Composição	CPU002	MOBILIZAÇÃO FLUVIAL.	DIA		7.100,00	7.100,00
Cotação	1	MOBILIZAÇÃO - Balsa de até 600 ton. Manaus/Carauari	DIA	1	7.100,00	7.100,00
Composição	CPU005	DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL	DIA		7.100,00	7.100,00
Cotação	2	DESMOBILIZAÇÃO - Balsa de até 600 ton. Carauari/Manaus	DIA	1	7.100,00	7.100,00
Composição	CPU006	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS AGREGADOS	DIA		7.100,00	7.100,00
Cotação	3	Manaus/Carauari		1	7.100,00	7.100,00
Composição	CPU007	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS BETUMINOSOS	DIA		7.100,00	7.100,00
Cotação	3	Manaus/Carauari		1	7.100,00	7.100,00
Composição	CPU008	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		497,53	501,66
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,33	31,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,50	26,23
SINAPI	94962	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	557,43	565,26
SINAPI-I	4417	PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,92	4,92
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,75	7,75
SINAPI-I	4813	*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	400,00	400,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,09	20,09
Composição	C0003	DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM TABUA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2		589,59	621,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	24,50	26,23
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	29,33	31,65
SINAPI-I	7190	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	UN	1,36	24,74	24,74
SINAPI-I	3992	EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	21,00	21,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,5	20,09	20,09
SINAPI-I	20205	EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5	2,30	2,30
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10	7,75	7,75
Composição	CPU011	MOTONIVELADORA	M2		0,96	0,98
SINAPI	5932	KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003	296,47	300,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	24,50	26,23
Composição	CPU012	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2		0,57	0,58
SINAPI	5851	ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018	282,14	285,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	24,50	26,23
Composição	CPU013	160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3		5,07	5,17
SINAPI	5851	ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0093458	282,14	285,83
SINAPI	5944	PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054206	276,15	279,82
SINAPI	5946	PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039252	120,24	123,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0186916	24,50	26,23
Composição	CPU014	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2		8,77	8,82
SINAPI	5839	2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	9,33	9,33
SINAPI	5841	2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	4,69	4,69
COTAÇÃO	5	ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,0012	6.180,00	6.180,00
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHP	0,001	293,14	296,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	24,50	26,23
SINAPI	89035	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	146,30	149,99
SINAPI	89036	AF_06/2014	CHI	0,0041	57,79	61,48
SINAPI	91486	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHI	0,0049	79,92	83,35
Composição	CPU015	ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3		1.464,46	1.469,33
SINAPI	.101023	DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P	T	2,455	542,86	543,07
SINAPI	5835	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	369,65	373,32
SINAPI	5837	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	146,36	150,03
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	26,39	28,48
SINAPI	91386	CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	CHP	0,0464	291,18	294,73
SINAPI	95631	LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	249,63	252,38
SINAPI	95632	LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	92,79	95,54
SINAPI	96155	ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	62,26	65,95
SINAPI	96157	ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	154,64	158,33
SINAPI	96463	SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	235,21	237,96
SINAPI	96464	SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099	99,42	102,17
Composição	101023	PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P	T		506,24	506,46
SINAPI	5940	2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0048	204,78	208,45
SINAPI	5942	2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0083	97,80	101,47
SINAPI	7030	AF_05/2023	CHP	0,0262	290,38	290,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0262	24,50	26,23
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0131	39,66	44,03

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	95872	CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0101	321,10	321,10
SINAPI	95873	CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0029	15,00	15,00
SINAPI	100641	CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	0,0101	5.233,75	5.238,15
SINAPI	100642	CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	0,0029	309,08	313,48
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,327	110,00	110,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	56,6038	1,68	1,68
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,2768	207,40	207,40
COTAÇÃO	4	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO - CAP 50/70	T	0,0566	4.420,00	4.420,00

Composição	CPU016	PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM		1,72	1,74
SINAPI	91386	CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	CHP	0,0059172	291,18	294,73

Composição	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2		26,95	27,02
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003333	236,24	239,67
SINAPI	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,003333	221,96	225,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333	24,50	26,23
SINAPI-I	25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,4	16,11	16,11
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,13	20,00	20,00
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,6	24,98	24,98
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,03	19,10	19,10

Composição	PLACA-ADV	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL - ADVERTÊNCIA, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 2,50M) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		511,29	520,96
SINAPI-I	.347234	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,3018	924,00	924,00
Composição	799	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	UN	1	221,58	230,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,73	32,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,50	26,23

Composição	PLACA-REG	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL - REGULAMENTAÇÃO, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 2,50M) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		511,29	520,96
SINAPI-I	.347234	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,3018	924,00	924,00
Composição	799	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	UN	1	221,58	230,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,73	32,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,50	26,23

Composição	799	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	UN		221,58	230,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,73	32,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,50	26,23
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,2	604,27	611,05
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,2	96,91	103,75
SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	3	0,00	0,00

27/02/2026

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

DENIS BOTELHO